

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：瑶山至南丹公路№1 标

分项工程：路基工程

桩号部位：K15+000~K25+000（一工区）路基土石方工程、碎石垫层及底基层

支付编号	细目名称	单位	数量
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m ²	6135.00
-b	砍伐树木	棵	6741.00
202-2	挖除旧路面		
-a	水泥混凝土路面	m ²	9150.00
-b	沥青混凝土路面	m ²	7930.00
202-3	拆除结构物		
-a	钢筋混凝土结构	m ³	126.50
-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	283.40
203-1	路基挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	115338.00
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	106650.00
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	10307.00
-e	土石方超运(1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m ³ ·km	98976
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	5451.00
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	1153.00
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a-1	换填土	m ³	3414.00
-a-2	换填石	m ³	6893.00
-b	利用土方(含软石)	m ³	42144.00
-c	利用石方(次坚石、坚石)	m ³	76748.00
-e-1	借土填方	m ³	2978.33
-e-2	借石填方	m ³	2119.00
-g-1	结构物台背回填砂性(碎石)土	m ³	5652.50
-g-2	结构物台背回填碎石	m ³	3913.00
-j	边坡码砌石块	m ³	1859.7
-k	冲击碾压	m ²	3850.00
-l	翻挖压实	m ²	53388.00
-m	土工布	m ²	24232.00
204-2	平交、改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土方	m ³	5470.00

-b	利用石方	m ³	10219.00
205-1	软土地基处理		
-a	涵洞基底换填片石	m ³	1467.00
-s1	结构物挖土方	m ³	10915.00
-t1	结构物挖石方	m ³	6855.00
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m ²	88649.16
306-1	级配碎(砾)石底基层		
-a	厚 150mm	m ²	86708.76
-b	厚 180mm	m ²	4327.00
-c	厚 100mm	m ²	10915.00
	合计		

招标工程量清单数量表

项目名称：瑶山至南丹公路№1 标

分项工程：路基工程

桩号部位：K25+000~K35+000（二工区）路基土石方工程、碎石垫层及底基层

支付编号	细目名称	单位	数量
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m ²	3755.00
-b	砍伐树木	棵	3971.00
202-2	挖除旧路面		
-a	水泥混凝土路面	m ²	7800.00
-b	沥青混凝土路面	m ²	6760.00
202-3	拆除结构物		
-a	钢筋混凝土结构	m ³	18.40
-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	75.60
203-1	路基挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	19834.00
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	292120.00
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	30356.00
-e	土石方超运(1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m ³ · km	98976
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	346.00
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	694.00
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a-2	换填石	m ³	30355.00
-b	利用土方(含软石)	m ³	3461.00
-c	利用石方(次坚石、坚石)	m ³	186374.00

-e-1	借土填方	m ³	2978.33
-e-2	借石填方	m ³	2119.00
-g-1	结构物台背回填砂性(碎石)土	m ³	1196.50
-g-2	结构物台背回填碎石	m ³	2419.50
-j	边坡码砌石块	m ³	14230.9
-k	冲击碾压	m ²	23450.00
-l	翻挖压实	m ²	63159.00
-m	土工布	m ²	23307.00
-n	桥头路基填筑碎石土	m ³	787.40
204-2	平交、改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土方	m ³	39667.00
-b	利用石方	m ³	26837.00
205-1	软土地基处理		
-a	涵洞基底换填片石	m ³	857.00
-s1	结构物挖土方	m ³	8667.00
-t1	结构物挖石方	m ³	2055.00
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m ²	19239.54
306-1	级配碎(砾)石底基层		
-a	厚 150mm	m ²	18814.50
-b	厚 180mm	m ²	4795.00
-c	厚 100mm	m ²	69865.82
	合计		

招标工程量清单数量表

项目名称：瑶山至南丹公路№1 标

分项工程：路基工程

桩号部位：K35+000~K42+608（三工区）路基土石方工程、碎石垫层及底基层

支付编号	细目名称	单位	数量
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m ²	3100.00
-b	砍伐树木	棵	1303.00
202-3	拆除结构物		
-a	钢筋混凝土结构	m ³	373.00
-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	3498.55
203-1	路基挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	61431.00
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	24622.00
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	121891.00

-e	土石方超运 (1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m ³ · km	98976
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a-1	换填土	m ³	88111.00
-a-2	换填石	m ³	33780.00
-b	利用土方 (含软石)	m ³	28756.00
-c	利用石方 (次坚石、坚石)	m ³	61544.00
-e-1	借土填方	m ³	2978.33
-e-2	借石填方	m ³	2119.00
-g-1	结构物台背回填砂性 (碎石) 土	m ³	2264.00
-g-2	结构物台背回填碎石	m ³	2306.00
-h	锥坡及台前溜坡填土	m ³	583.00
-l	翻挖压实	m ²	27549.00
-m	土工布	m ²	26732.00
-n	桥头路基填筑碎石土	m ³	357.30
205-1	软土地基处理		
-a	涵洞基底换填片石	m ³	1723.00
-d	真空预压与真空堆载预压	m ³	128480.00
-s1	结构物挖土方	m ³	7350.00
-t1	结构物挖石方	m ³	29.00
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m ²	79524.15
306-1	级配碎 (砾) 石底基层		
-a	厚 150mm	m ²	78012.75
-b	厚 180mm	m ²	937.00
	合计		