

# 附件 1

## 招标工程量清单数量表

项目名称：某某项目

分项工程：路基、路面工程

桩号及部位：K0+000-K6+256 路基土石方及垫层、底基层工程（一工区）

支付编号	细目名称	单位	数量
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m <sup>2</sup>	39225
-b	砍伐树木	棵	37679
202-2	挖除旧路面		
-a	水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	900
203-1	路基挖方		
-a	挖土、软石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	215293
-b	挖石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	8863.78
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m <sup>3</sup>	25658
-e	土石方超运(1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m <sup>3</sup> ·km	98256
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土、软石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	4110
-b	挖石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	214
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a-2	换填石	m <sup>3</sup>	20220
-b	利用土方(含软石)	m <sup>3</sup>	195646
-c	利用石方(次坚石、坚石)	m <sup>3</sup>	7018
-e-1	借土填方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	42276
-e-2	借石填方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	10569
-g-1	结构物台背回填级配砂性(碎石)土	m <sup>3</sup>	5119
-h	锥坡及台前溜坡填土	m <sup>3</sup>	1134
-o	土工格栅	m <sup>2</sup>	3887
204-2	平交、改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土方	m <sup>3</sup>	7513
-b	利用石方	m <sup>3</sup>	395
205-1	软土地基处理		
-a	涵洞基底换填砂砾	m <sup>3</sup>	1525

-s1	结构物（挡墙、涵洞）挖土方	m <sup>3</sup>	4634
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m <sup>2</sup>	59995
306-1	级配碎（砾）石底基层		
-b	厚 150mm	m <sup>2</sup>	58449

## 附件 2

### 招标工程量清单数量表

项目名称：某某项目

分项工程：路基、路面工程

桩号及部位：K6+256-K20+800 路基土石方及垫层、底基层工程（二工区）

支付编号	细目名称	单位	数量
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m <sup>2</sup>	129604
-b	砍伐树木	棵	119759
202-2	挖除旧路面		
-a	水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	6845
203-1	路基挖方		
-a	挖土、软石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	1074706
-b	挖石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	143706
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m <sup>3</sup>	19328
-e	土石方超运(1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m <sup>3</sup> · km	248913
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土、软石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	28213
-b	挖石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	1974
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a-2	换填石	m <sup>3</sup>	44694
-b	利用土方(含软石)	m <sup>3</sup>	751631
-c	利用石方(次坚石、坚石)	m <sup>3</sup>	79350
-e-1	借土填方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	51044
-e-2	借石填方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	12761
-g-1	结构物台背回填级配砂性(碎石)土	m <sup>3</sup>	7329.56
-h	锥坡及台前溜坡填土	m <sup>3</sup>	34
-o	土工格栅	m <sup>2</sup>	43198
204-2	平交、改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土方	m <sup>3</sup>	17963
-b	利用石方	m <sup>3</sup>	829
205-1	软土地基处理		
-a	涵洞基底换填砂砾	m <sup>3</sup>	2231

-s1	结构物（挡墙、涵洞）挖土方	m <sup>3</sup>	8313
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m <sup>2</sup>	132505
306-1	级配碎（砾）石底基层		
-b	厚 150mm	m <sup>2</sup>	129774

## 附件 3

### 招标工程量清单数量表

项目名称：某某项目

分项工程：路基、路面工程

桩号及部位：K36+900-K42+300 路基土石方及垫层、底基层工程（三工区）

支付编号	细目名称	单位	数量
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m <sup>2</sup>	49129.7
-b	砍伐树木	棵	45595
202-2	挖除旧路面		
-a	水泥混凝土路面	m <sup>2</sup>	540
203-1	路基挖方		
-a	挖土、软石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	482918
-b	挖石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	68750
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m <sup>3</sup>	195
-e	土石方超运(1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m <sup>3</sup> · km	209359
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土、软石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	2435
-b	挖石方(含 1km 以内运费)	m <sup>3</sup>	128
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a-2	换填石	m <sup>3</sup>	179
-b	利用土方(含软石)	m <sup>3</sup>	437630
-c	利用石方(次坚石、坚石)	m <sup>3</sup>	47487
-g-1	结构物台背回填级配砂性(碎石)土	m <sup>3</sup>	3841.55
-g-2	结构物台背回填级配碎石	m <sup>3</sup>	142.1
-g-3	结构物台背回填水泥稳定碎石	m <sup>3</sup>	110.9
-h	锥坡及台前溜坡填土	m <sup>3</sup>	
-o	土工格栅	m <sup>2</sup>	24496
204-2	平交、改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土方	m <sup>3</sup>	82
205-1	软土地基处理		
-a	涵洞基底换填砂砾	m <sup>3</sup>	114.2
-s1	结构物(挡墙、涵洞)挖土方	m <sup>3</sup>	134

-t1	结构物（挡墙、涵洞）挖石方	m <sup>3</sup>	7944
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m <sup>2</sup>	30968
306-1	级配碎（砾）石底基层		
-b	厚 150mm	m <sup>2</sup>	30448
-c	厚 100mm	m <sup>2</sup>	8484