

附件 1

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：总则

桩号及部位：K62+500 右侧场站建设(一工段)

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量	备 注
A	总平			
104-1-a-A5	40cm*40cm 排水沟	m	535	包工包料（除砼外）
104-1-a-A10	蓄水池（10m*7m*3m）	个	4	包工包料
104-1-a-A12	碎石垫层	m ³	4305	摊铺压实(人工、机具设备及材料等全部由乙方负责)
104-1-a-A13	备料仓场地 C30 砼硬化（厚 20cm）	m ²	20000	包工
104-1-a-A14	场站主要道路 C30 砼硬化（厚 25cm）	m ²	7725	包工
104-1-a-A15	C30 砼场地硬化（厚 20cm）	m ²	11200	包工
104-1-a-A16	C25 砼场地硬化（厚 10cm）	m ²	2118	包工
104-1-a-A17	C25 隔料墙基础砼	m ³	548.8	包工
104-1-a-A18	C25 隔料墙墙身砼	m ³	1080	包工
104-1-a-A19	C30 拌合站设备墩柱	m ³	689.3	包工
104-1-a-A20	C30 拌合站设备基础	m ³	322.5	包工
104-1-a-A23	配电房	个	1	包工、包料、小型机具

附件 2

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：总则

桩号及部位：K62+500 右侧场站建设(二工段)

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
A	总平			
104-1-a-A2	C15 砼围墙基础	m ³	291.5	包工
104-1-a-A3	围墙墙身（砌水泥砖）	m ³	486.56	包工、包料、小型机具
104-1-a-A4	30cm*40cm 排水沟	m	1460	包工包料(除砼外)
104-1-a-A5	40cm*40cm 排水沟	m	413.4	包工包料(除砼外)
104-1-a-A6	100cm*100cm 排水沟	m	1166	包工包料(除砼外)
104-1-a-A7	化粪池管道 φ 160mm	m	112	包工包料
104-1-a-A8	沉淀池 3mX3mX2.5m（含砼钢筋盖板）	个	5	包工包料(除砼外)
104-1-a-A9	化粪池 3mX3mX2.5m（含砼钢筋盖板）	个	1	包工包料(除砼外)
104-1-a-A10	蓄水池（10m*7m*3m）	个	1	包工包料
104-1-a-A11	铁艺护栏	m	1166	包工、包料、小型机具(工程量暂定)
104-1-a-A12	碎石垫层	m ³	2998.2	摊铺压实(人工、机具设备及材料等全部由乙方负责)
104-1-a-A14	场站主要道路 C30 砼硬化（厚 25cm）	m ²	4456	包工
104-1-a-A15	C30 砼场地硬化（厚 20cm）	m ²	17222	包工
104-1-a-A16	C25 砼场地硬化（厚 10cm）	m ²	3262	包工
104-1-a-A21	M7.5 浆砌片石（上料台）	m ³	716.4	包工、包料、小型机具
104-1-a-A22	预制场地胎(0.4mX1m)	m	200	人工、机具设备及材料（不含砼）
104-1-a-A23	配电房	个	2	包工、包料、小型机具

104-1-a-A24	铁丝围栏 2m 高	m	80	包工、包料、小型机具
B	建筑			
104-1-a-B1	C25 板房地梁	m ³	40.68	包工
104-1-a-B2	贴瓷砖 (60×60)	m ²	1340.39	包工包料
104-1-a-B3	贴瓷砖 (30×30)	m ²	115	包工包料
104-1-a-B4	石膏板吊顶	m ²	1456	包工包料
104-1-a-B5	粉刷	m ²	200	包工包料
C	水电			
104-1-a-C1	PPR φ 50mm 冷热水管	m	2051	包工包料
104-1-a-C2	PPR φ 25mm 冷热水管	m	963	包工包料
104-1-a-C3	花洒 HP-68	个	30	包工包料
104-1-a-C4	冷热开关	个	30	包工包料
104-1-a-C5	水龙头	个	100	包工包料
104-1-a-C6	卫生间瓷盆	个	30	包工包料
D	绿化			
104-1-a-D1	草皮绿化	m ²	200	全包
104-1-a-D2	栽种花球	个	40	全包
E	其他			
104-1-a-E1	凉衣棚、停车棚	m ²	218	包工包料
104-1-a-E2	宣传标志	套	1	包工包料