

## 附件 1-1

### 招标工程量清单数量表

项目名称：梨埠至马江公路工程项目№1 合同段

分项工程：排水防护及涵洞工程

桩号及部位：一工段（K0+000~K8+500）

支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注
207-1	M7.5 浆砌片石边沟			
- b	0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（二式）	m	5230.0	
- d	0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（四式）	m	1181.0	
207-2	M7.5 浆砌片石排水沟			
- a	0.4m <sup>3</sup> /m 排水沟（一式）	m	3629.0	
- b	0.63m <sup>3</sup> /m 排水沟（二式）	m	20.0	
207-3	截水沟			
- b	C15 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	91.1	
208-3	M7.5 浆砌片石护坡	m <sup>3</sup>	2086	
209-3	混凝土挡土墙			
- a	C15 片石混凝土	m <sup>3</sup>	2479.79	
- b	C20 混凝土	m <sup>3</sup>	62.28	
- c	C30 混凝土	m <sup>3</sup>	31.16	
- d	光圆钢筋(HPB300)	Kg	966	
- e	带肋钢筋(HRB400)	Kg	5203.92	
400-t	浆砌片石八字墙、洞口等	m <sup>3</sup>	1019.67	
413-1	浆砌片石			
- a	M10 浆砌片石（锥坡）	m <sup>3</sup>	971.95	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			
- a	孔数-孔径(1- $\phi$ 1.00m)	m	331	按综合单价计量
	C30 砼涵管安装	m <sup>3</sup>	147.58	此四项为综合单

	现浇 C20 基座	m <sup>3</sup>	354.06	价的计算依据
	基础砂砾垫层	m <sup>3</sup>	94.36	
	油毡	m <sup>2</sup>	185.15	
-b	孔数-孔径(1-φ1.50m)	m	115	按综合单价计量
	C30 砼涵管安装	m <sup>3</sup>	102.51	此四项为综合单价的计算依据
	现浇 C20 基座	m <sup>3</sup>	184.43	
	基础砂砾垫层	m <sup>3</sup>	51.24	
	油毡	m <sup>2</sup>	96.39	
420-1	钢筋混凝土盖板涵、通道			
-d	1-2.00m×2.00m	m	197.14	按综合单价计量
	C20 涵台	m <sup>3</sup>	343.83	此六项为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m <sup>3</sup>	804.38	
	C30 台帽	m <sup>3</sup>	76.74	
	基础台帽钢筋	Kg	4510.8	
	砂砾垫层	m <sup>3</sup>	863.02	
	盖板安装	m	197.14	
-h	1-4.00m×4.00m	m	20.6	按综合单价计量
	C20 涵台	m <sup>3</sup>	154.21	此六项为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m <sup>3</sup>	107.13	
	C30 台帽	m <sup>3</sup>	20.21	
	基础台帽钢筋	Kg	9490.2	
	砂砾垫层	m <sup>3</sup>	1017.52	
	盖板安装	m	20.6	
	沥青麻絮	m	184.81	
	沉降缝	m	767.3	
	沥青防水层	m <sup>2</sup>	2180.13	

## 附件 1-2

### 招标工程量清单数量表

项目名称：梨埠至马江公路工程项目№1 合同段

分项工程：排水防护及涵洞工程

桩号及部位：二工段（K8+500~K14+000）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量	备 注
207-1	M7.5 浆砌片石边沟			
— b	0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（二式）	m	6569.5	
— c	0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（三式）	m	10.0	
— d	0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（四式）	m	761.0	
207-2	M7.5 浆砌片石排水沟			
— a	0.4m <sup>3</sup> /m 排水沟（一式）	m	250.0	
208-3	M7.5 浆砌片石护坡	m <sup>3</sup>	1214	
209-1	砌体挡土墙			
— a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	499.03	
209-3	混凝土挡土墙			
— a	C15 片石混凝土	m <sup>3</sup>	3917.2	
— b	C20 混凝土	m <sup>3</sup>	83.19	
— c	C30 混凝土	m <sup>3</sup>	45.92	
— d	光圆钢筋 (HPB300)	Kg	1423.94	
— e	带肋钢筋 (HRB400)	Kg	7669.84	
400-t	浆砌片石八字墙、洞口等	m <sup>3</sup>	1316.82	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			
— a	孔数-孔径 (1- $\phi$ 1.00m)	m	31	按综合单价计 量
	C30 砼涵管安装	m <sup>3</sup>	14.16	此四项为综合 单价的计算依 据
	现浇 C20 基座	m <sup>3</sup>	32.51	
	基础砂砾垫层	m <sup>3</sup>	10.91	
	油毡	m <sup>2</sup>	17.23	

-b	孔数-孔径(1- $\phi$ 1.50m)	m	83	按综合单价计 量
	C30 砼涵管安装	m <sup>3</sup>	78.07	此四项为综合 单价的计算依 据
	现浇 C20 基座	m <sup>3</sup>	134.41	
	基础砂砾垫层	m <sup>3</sup>	39.53	
	油毡	m <sup>2</sup>	70.12	
420-1	钢筋混凝土盖板涵、通道			
-d	1-2.00m $\times$ 2.00m	m	29.41	按综合单价计 量
	C20 涵台	m <sup>3</sup>	51.29	此五项为综合 单价的计算依 据
	C20 涵台基础	m <sup>3</sup>	119.98	
	C30 台帽	m <sup>3</sup>	11.83	
	基础台帽钢筋	Kg	429.6	
	盖板安装	m	29.41	
-h	1-4.00m $\times$ 4.00m	m	123.74	按综合单价计 量
	C20 涵台	m <sup>3</sup>	831.98	此八项为综合 单价的计算依 据
	C20 涵台基础	m <sup>3</sup>	1560.47	
	C30 台帽	m <sup>3</sup>	120.88	
	现浇 C30 帽墩	m <sup>3</sup>	17.88	
	现浇 C20 墩身	m <sup>3</sup>	263.56	
	基础台帽钢筋	Kg	105527.5	
	砂砾垫层	m <sup>3</sup>	1467.25	
	盖板安装	m	123.74	
	沥青麻絮	m	80.24	
	沉降缝	m	796.34	
	沥青防水层	m <sup>2</sup>	2477.16	

## 附件 1-3

### 招标工程量清单数量表

项目名称：梨埠至马江公路工程项目№1 合同段

分项工程：排水防护及涵洞工程

桩号及部位：三工段（K14+000~K20+800）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量	备 注
207-1	M7.5 浆砌片石边沟			
- b	0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（二式）	m	4864.3	
- d	0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（四式）	m	1792.8	
208-3	M7.5 浆砌片石护坡	m <sup>3</sup>	1167	
209-1	砌体挡土墙			
-a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	464.1	
209-3	混凝土挡土墙			
-a	C15 片石混凝土	m <sup>3</sup>	10706.25	
-b	C20 混凝土	m <sup>3</sup>	117	
- c	C30 混凝土	m <sup>3</sup>	72.56	
-d	光圆钢筋 (HPB300)	Kg	2249.03	
-e	带肋钢筋 (HRB400)	Kg	12116.78	
400-t	浆砌片石八字墙、洞口等	m <sup>3</sup>	346.15	
413-1	浆砌片石			
-a	M10 浆砌片石（锥坡）	m <sup>3</sup>	200.35	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			
-a	孔数-孔径 (1- $\phi$ 1.00m)	m	69	按综合单价计量
	C30 砼涵管安装	m <sup>3</sup>	28.45	此四项为综合单 价的计算依据
	现浇 C20 基座	m <sup>3</sup>	74.77	
	基础砂砾垫层	m <sup>3</sup>	10.19	

	油毡	m <sup>2</sup>	38	
-b	孔数-孔径(1-Φ1.50m)	m	108	按综合单价计量
	C30 砼涵管安装	m <sup>3</sup>	111.58	此四项为综合单价的计算依据
	现浇 C20 基座	m <sup>3</sup>	174.59	
	基础砂砾垫层	m <sup>3</sup>	51.3	
	油毡	m <sup>2</sup>	90.28	
420-1	钢筋混凝土盖板涵、通道			
-d	1-2.00m×2.00m	m	19.04	按综合单价计量
	C20 涵台	m <sup>3</sup>	33.22	此六项为综合单价的计算依据
	C20 涵台基础	m <sup>3</sup>	77.69	
	C30 台帽	m <sup>3</sup>	6.75	
	基础台帽钢筋	Kg	644.4	
	砂砾垫层	m <sup>3</sup>	129.4	
	盖板安装	m	19.04	
	沥青麻絮	m	59.9	
	沉降缝	m	167.41	
	沥青防水层	m <sup>2</sup>	140.44	

## 附件 1-4

### 招标工程量清单数量表

项目名称：梨埠至马江公路工程项目№1 合同段

分项工程：排水防护及涵洞工程

桩号及部位：四工段（K36+900~K42+300）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量	备 注
207-1	M7.5 浆砌片石边沟			
- b	0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（二式）	m	5643.0	
- d	0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（四式）	m	318.0	
207-2	M7.5 浆砌片石排水沟			
- b	0.63m <sup>3</sup> /m 排水沟（二式）	m	35.1	
209-1	砌体挡土墙			
- a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	349.04	
209-3	混凝土挡土墙			
- a	C15 片石混凝土	m <sup>3</sup>	10416.48	
- b	C20 混凝土	m <sup>3</sup>	183.75	
- c	C30 混凝土	m <sup>3</sup>	91.12	
- d	光圆钢筋 (HPB300)	Kg	2824.62	
- e	带肋钢筋 (HRB400)	Kg	15216.49	
400-t	浆砌片石八字墙、洞口等	m <sup>3</sup>	1407.02	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			
- a	孔数-孔径 (1- $\phi$ 1.00m)	m	35	按综合单价 计量
	C30 砼涵管安装	m <sup>3</sup>	15.17	此四项为综 合单价的计 算依据
	现浇 C20 基座	m <sup>3</sup>	37.93	
	基础砂砾垫层	m <sup>3</sup>	8.63	
	油毡	m <sup>2</sup>	13.66	
- b	孔数-孔径 (1- $\phi$ 1.50m)	m	78	按综合单价 计量
	C30 砼涵管安装	m <sup>3</sup>	73.36	此四项为综 合单价的计 算依据
	现浇 C20 基座	m <sup>3</sup>	123.99	
	基础砂砾垫层	m <sup>3</sup>	36.47	
	油毡	m <sup>2</sup>	70.8	

420-1	钢筋混凝土盖板涵、通道			
-d	1-2.00m×2.00m	m	39.82	按综合单价 计量
	C20 涵台	m <sup>3</sup>	69.47	此五项为综 合单价的计 算依据
	C20 涵台基础	m <sup>3</sup>	162.44	
	C30 台帽	m <sup>3</sup>	14.11	
	基础台帽钢筋	Kg	966.6	
	盖板安装	m	39.82	
-g	1-3.00m×3.00m	m	67.91	按综合单价 计量
	C20 涵台	m <sup>3</sup>	242.05	此五项为综 合单价的计 算依据
	C20 涵台基础	m <sup>3</sup>	325.95	
	C30 台帽	m <sup>3</sup>	39.74	
	基础台帽钢筋	Kg	9735	
	盖板安装	m	67.91	
-h	1-4.00m×4.00m	m	32.89	按综合单价 计量
	C20 涵台	m <sup>3</sup>	230.06	此五项为综 合单价的计 算依据
	C20 涵台基础	m <sup>3</sup>	185.14	
	C30 台帽	m <sup>3</sup>	31.74	
	基础台帽钢筋	Kg	7910.4	
	盖板安装	m	32.89	
	沥青麻絮	m	67.67	
	沉降缝	m	536.69	
	沥青防水层	m <sup>2</sup>	1702.58	



## 附件 2

### 招标工程量清单数量表

项目名称：梨埠至马江公路工程项目№1 合同段

分项工程：桥梁工程

桩号及部位：K0+000-K42+300 桥梁钻孔灌注桩

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量	备 注
405-1	钻孔灌注桩			
-a	D120cm	m	125.9	共 6 根，共 142.3m <sup>3</sup> 砼
-b-1	D150cm	m	481.2	共 24 根，共 849.9m <sup>3</sup> 砼
-b-2	D150cm（水下）	m	40.7	共 6 根，共 71.9m <sup>3</sup> 砼
-c	D180cm	m	114	共 6 根，共 289.9m <sup>3</sup> 砼
-d	D200cm	m	478	共 24 根，共 1500.9m <sup>3</sup> 砼
-1	破桩头	根	66	
-2	溶洞回填片石冲孔	m <sup>3</sup>	480	
-3	溶洞回填土方冲孔	m <sup>3</sup>	480	