

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程：路基、涵洞工程

桩号及部位：K59+000~K61+000（二工段）排水防护及涵洞工程

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
204-2	改河、改渠、改路填筑			
-j	M7.5 浆砌片石	m ³	660	
-o	C20 片石混凝土	m ³	100	暂估数量
207-1	边沟			
-e	C20 现浇混凝土（边沟）	m ³	591	
-f	C25 现浇混凝土（台帽）	m ³	27	
-i	C20 片石混凝土	m ³	100	暂估数量
-j	钢筋	kg	10742	
207-2	排水沟			
-b	M7.5 浆砌片石	m ³	284	
-f	C20 现浇混凝土	m ³	1403	
207-3	截水沟（包括平台排水沟）			
-e	C20 现浇混凝土	m ³	239.6	
207-4	急流槽			
-b	M7.5 浆砌片石	m ³	100	暂估数量
-d	C15 现浇混凝土	m ³	8.58	
-e	C20 混凝土	m ³	4.4	
207-5	路基盲沟、路基渗沟			
-h	碎、砾石、片石渗沟(400 mm×600 mm)	m	100	暂估数量
-b4	碎、砾石渗沟(500 mm×500 mm)	m	112	
-b5	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm)			
-b5-1	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm矩形边沟旁)	m	751	
-b5-2	碎、砾石渗沟(500 mm×600 mm加深边沟旁)	m	65	
208-2	干砌片石			
-a	干砌片石	m ³	100	暂估数量
208-3	浆砌片石护坡及骨架			
-a1	M7.5 浆砌片石护坡	m ³	2114	
208-5	护面墙			
-a	M7.5 浆砌片（块）石	m ³	100	暂估数量

208-6	现浇混凝土块护坡及骨架			
-a	C20 水泥混凝土	m3	647.8	
209-1	挡土墙			
-a2	M7.5 级浆砌片石	m3	117	
209-3	混凝土挡土墙 (含挡墙上防撞护栏)			
-d3	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
413-1	砌石工程 (锥坡、挡土墙、护坡、护岸、导流构造物等)			
-b2	M7.5 级浆砌片石	m3	162.8	
218-1	坡体排水			
-c	Φ110mm 深层导水孔	m	100	暂估数量
420-1	钢筋混凝土盖板 (含搭板)			
-a	HPB300 级钢筋	kg	1584	
-b	HRB400 级钢筋	kg	34105.5	
-c	D10 带肋钢筋网	kg	14551.9	
-d	C30 混凝土现浇盖板	m3	93.8	
-e	C30 混凝土搭板	m3	243	
-f	C40 防水混凝土铺装	m3	121.6	
-j	C20 混凝土台背塞缝	m3	14.5	
-f1	C40 混凝土盖板塞缝	m3	100	暂估数量
420-2	涵基础、涵台 (墩) 身			
-a	HPB300 级钢筋	kg	2988.9	
-b	HRB400 级钢筋	kg	223776.7	
-f	C30 混凝土	m3		
-f-1	C30 混凝土 (涵台)	m3	675.3	
-f-2	C30 混凝土 (台帽)	m3	220.4	
-g	C25 混凝土	m3		
-g-1	C25 混凝土 (基础)	m3	2300.1	
-g-2	C25 混凝土 (涵台)	m3	2034	
-j	C20 混凝土 (基础)	m3	100	暂估数量
420-4	基底处理 (管涵、通道、盖板涵、箱涵)			
-b	换填级配碎石	m3	1558.1	
-c	换填浆砌片石	m3	100	暂估数量
-c1	换填砂砾	m3	100	暂估数量
420-5	通道内路面及排水			
-a	C20 现浇混凝土 (排水沟)	m3	100	暂估数量
-d	C30 混凝土路面	m3	434.2	
-g	HPB300 级钢筋	kg	578.3	

-h	HRB400 级钢筋	kg	3197.1	
420-6	涵洞洞口工程、检查步梯（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-a	C20 混凝土			
-a-1	C20 混凝土基础	m3	1002.9	暂估数量
-a-2	C20 混凝土墙身	m3	938.5	
-a-3	C20 混凝土检查步梯	m3	91.7	

