

附件 1

招标工程量清单数量表

项目名称：苍梧梨埠至昭平马江公路工程№1 合同段

分项工程：路基、路面工程

桩号及部位：K6+256-K20+800 路基土石方及垫层、底基层工程（二工区）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m ²	129604
-b	砍伐树木	棵	119759
202-2	挖除旧路面		
-a	水泥混凝土路面	m ²	6845
203-1	路基挖方		
-a	挖土、软石方(含 1km 以内运费)	m ³	1074706
-b	挖石方(含 1km 以内运费)	m ³	143706
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	19328
-e	土石方超运(1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m ³ · km	248913
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土、软石方(含 1km 以内运费)	m ³	28213
-b	挖石方(含 1km 以内运费)	m ³	1974
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a-2	换填石	m ³	44694
-b	利用土方(含软石)	m ³	751631
-c	利用石方(次坚石、坚石)	m ³	79350
-e-1	借土填方(含 1km 以内运费)	m ³	51044
-e-2	借石填方(含 1km 以内运费)	m ³	12761
-g-1	结构物台背回填级配砂性(碎石)土	m ³	7329.56
-h	锥坡及台前溜坡填土	m ³	34
-o	土工格栅	m ²	43198
204-2	平交、改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土方	m ³	17963
-b	利用石方	m ³	829
205-1	软土地基处理		
-a	涵洞基底换填砂砾	m ³	2231

-s1	结构物（挡墙、涵洞）挖土方	m ³	8313
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m ²	132505
306-1	级配碎（砾）石底基层		
-b	厚 150mm	m ²	129774

附件 2

招标工程情况一览表

项目名称：苍梧梨埠至昭平马江公路工程№1 合同段

分项工程：临时供电安装工程

桩号及部位：K0+000~K42+300 临时供电设施设计、施工工程总承包

序号	设备型号	单位	数量	安装地点	主线桩号	接入点距离 (m)	接入点位置	施工地点
1	S II-250KVA 变压器	台	1	连浪中桥	K5+057	450	10kV 风口台支线 02	广西苍梧县境内
2	S II-315KVA 变压器	台	1	凤仪大桥	K6+900	50	10kV 风口台支线 02	
3	S II-500KVA 变压器	台	1	六堡河一号高架大桥、二号中桥	K15+350	700	10kV9J5 近区线	
4	S II-800KVA 变压器	台	1	沥青站	K19+400 左侧六堡养护站	400	10kV9J5 近区线	
5	S II-630KVA 变压器	台	1	1#砼拌合站、预制场、水稳站（位置在 K19+400）	K19+680 右侧 300m	400	10kV9J5 近区线	
6	S II-250KVA 变压器	台	1	大界隧道 2# 拌合站	k37+300 右侧约 1.4km	100	10kV 山坪线 19 号	
7	S II-800KVA 变压器	台	1	大界隧道入口	K37+300	1400	10kV 山坪线 19 号	