

附件 1

招标工程量清单数量表

项目名称：G321 线三江县良口至梅林公路工程（二期）项目

分项工程：排水防护及涵洞工程

桩号及部位：K37+001.5~K44+000（一工段）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
207-1	M7.5 浆砌片石边沟		
-b	0.89m ³ /m 边沟（二式）	m	5750
-c	0.37m ³ /m 边沟（三式）	m	20
-d	0.37m ³ /m 边沟（四式）	m	968
207-2	M7.5 浆砌片石排水沟		
-a	0.4m ³ /m 排水沟（一式）	m	1571
-b	0.63m ³ /m 排水沟（二式）	m	40
-e	M7.5 浆砌片石排水沟（其他形式）	m ³	911.76
207-4	急流槽		
-a	M7.5 浆砌片石急流槽	m ³	2410.2
-b	C20 混凝土	m ³	27.1
209-3	混凝土挡土墙		
-a	C15 片石混凝土挡土墙	m ³	2906
215-6	浆砌片石护岸		
-a	M7.5 浆砌片石	m ³	600
313-3	M7.5 浆砌片石加固土路肩		
-a	M7.5 浆砌片石	m ³	668.6
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵		
-a	孔数-孔径(1-1.00m)	m	365
-a-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、 抑水墙	m ³	236.4
-b	孔数-孔径(1-1.50m)	m	284
-b-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、 抑水墙	m ³	258.6
420-1	钢筋混凝土盖板涵、通道		
-a	孔数-跨径（1-2.0×2.0）	m	177
-a-1	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、洞口 铺砌、截水墙	m ³	143.6

附件 2

招标工程量清单数量表

项目名称：G321 线三江县良口至梅林公路工程（二期）项目

分项工程：排水防护及涵洞工程

桩号及部位：K44+000~K51+000（二工段）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
204-1	边坡码砌		
-f	边坡码砌	m ³	9632
207-1	M7.5 浆砌片石边沟		
-b	0.89m ³ /m 边沟（二式）	m	3658
-d	0.37m ³ /m 边沟（四式）	m	708
207-2	M7.5 浆砌片石排水沟		
-a	0.4m ³ /m 排水沟（一式）	m	956
-b	0.63m ³ /m 排水沟（二式）	m	20
-d	0.38m ³ /m 排水沟（四式）	m	40
-e	M7.5 浆砌片石排水沟（其他形式）	m ³	1078.66
207-3	M7.5 浆砌片石截水沟		
-a	截水沟（挖方平台）	m	152
207-4	急流槽		
-a	M7.5 浆砌片石急流槽	m ³	1624.4
208-3	M7.5 浆砌片石护坡		
-a	M7.5 浆砌片石护坡	m ³	103.4
209-1	砌体挡土墙		
-a	M7.5 浆砌片石	m ³	78
209-3	混凝土挡土墙		
-a	C15 片石混凝土挡土墙	m ³	3564
215-5	浆砌片石锥坡		
-a	M7.5 浆砌片石锥坡	m ³	410
215-6	浆砌片石护岸		
-a	M7.5 浆砌片石	m ³	608
313-3	M7.5 浆砌片石加固土路肩		

-a	M7.5 浆砌片石	m ³	567.5
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵		
-a	孔数-孔径(1-1.00m)	m	175
-a-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、 抑水墙	m ³	382.9
-b	孔数-孔径(1-1.50m)	m	226
-b-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、 抑水墙	m ³	285.8
420-1	钢筋混凝土盖板涵、通道		
-a	孔数-跨径 (1-2.0×2.0)	m	68
-a-1	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、洞口 铺砌、截水墙	m ³	75.3
-d	孔数-跨径 (1-4.0×4.0)	m	86
-d-1	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、洞口 铺砌、截水墙	m ³	268.7