

# 附件

## 招标工程量清单数量表

项目名称：梨埠至马江公路工程项目№1 合同段

分项工程：排水防护及涵洞工程

桩号及部位：一工段（K0+000~K8+500）

| 支付编号  | 细目名称                          | 单位             | 数量      | 备注            |
|-------|-------------------------------|----------------|---------|---------------|
| 207-1 | M7.5 浆砌片石边沟                   |                |         |               |
| — b   | 0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（二式）   | m              | 5230.0  |               |
| — d   | 0.4m <sup>3</sup> /m 边沟（四式）   | m              | 1181.0  |               |
| 207-2 | M7.5 浆砌片石排水沟                  |                |         |               |
| — a   | 0.4m <sup>3</sup> /m 排水沟（一式）  | m              | 3629.0  |               |
| — b   | 0.63m <sup>3</sup> /m 排水沟（二式） | m              | 20.0    |               |
| 207-3 | 截水沟                           |                |         |               |
| — b   | C15 现浇混凝土                     | m <sup>3</sup> | 91.1    |               |
| 208-3 | M7.5 浆砌片石护坡                   | m <sup>3</sup> | 2086    |               |
| 209-3 | 混凝土挡土墙                        |                |         |               |
| — a   | C15 片石混凝土                     | m <sup>3</sup> | 2479.79 |               |
| — b   | C20 混凝土                       | m <sup>3</sup> | 62.28   |               |
| — c   | C30 混凝土                       | m <sup>3</sup> | 31.16   |               |
| — d   | 光圆钢筋(HPB300)                  | Kg             | 966     |               |
| — e   | 带肋钢筋(HRB400)                  | Kg             | 5203.92 |               |
| 400-t | 浆砌片石八字墙、洞口等                   | m <sup>3</sup> | 1019.67 |               |
| 413-1 | 浆砌片石                          |                |         |               |
| — a   | M10 浆砌片石（锥坡）                  | m <sup>3</sup> | 971.95  |               |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵                    |                |         |               |
| — a   | 孔数-孔径(1-φ1.00m)               | m              | 331     | 按综合单价计量       |
|       | C30 砼涵管安装                     | m <sup>3</sup> | 147.58  | 此四项为综合单价的计算依据 |
|       | 现浇 C20 基座                     | m <sup>3</sup> | 354.06  |               |

|       |                        |                |         |               |
|-------|------------------------|----------------|---------|---------------|
|       | 基础砂砾垫层                 | m <sup>3</sup> | 94.36   |               |
|       | 油毡                     | m <sup>2</sup> | 185.15  |               |
| -b    | 孔数-孔径(1- $\phi$ 1.50m) | m              | 115     | 按综合单价计量       |
|       | C30 砼涵管安装              | m <sup>3</sup> | 102.51  | 此四项为综合单价的计算依据 |
|       | 现浇 C20 基座              | m <sup>3</sup> | 184.43  |               |
|       | 基础砂砾垫层                 | m <sup>3</sup> | 51.24   |               |
|       | 油毡                     | m <sup>2</sup> | 96.39   |               |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵、通道            |                |         |               |
| -d    | 1-2.00m $\times$ 2.00m | m              | 197.14  | 按综合单价计量       |
|       | C20 涵台                 | m <sup>3</sup> | 343.83  | 此六项为综合单价的计算依据 |
|       | C20 涵台基础               | m <sup>3</sup> | 804.38  |               |
|       | C30 台帽                 | m <sup>3</sup> | 76.74   |               |
|       | 基础台帽钢筋                 | Kg             | 4510.8  |               |
|       | 砂砾垫层                   | m <sup>3</sup> | 863.02  |               |
|       | 盖板安装                   | m              | 197.14  |               |
| -h    | 1-4.00m $\times$ 4.00m | m              | 20.6    | 按综合单价计量       |
|       | C20 涵台                 | m <sup>3</sup> | 154.21  | 此六项为综合单价的计算依据 |
|       | C20 涵台基础               | m <sup>3</sup> | 107.13  |               |
|       | C30 台帽                 | m <sup>3</sup> | 20.21   |               |
|       | 基础台帽钢筋                 | Kg             | 9490.2  |               |
|       | 砂砾垫层                   | m <sup>3</sup> | 1017.52 |               |
|       | 盖板安装                   | m              | 20.6    |               |
|       | 沥青麻絮                   | m              | 184.81  |               |
|       | 沉降缝                    | m              | 767.3   |               |
|       | 沥青防水层                  | m <sup>2</sup> | 2180.13 |               |