

# 附件 1

## 招标工程量清单数量表

项目名称：乐业至百色高速公路土建工程№7 合同段

分项工程：桥梁下构工程

桩号及部位：那孟大桥、连接线桥（一工段）现浇下构

支付编号	细目名称	单位	数量
<b>403-2</b>	<b>下构钢筋</b>		
403-2-a-1w01	下构光圆钢筋安装	kg	22491.58
403-2-b-1w01	下构带肋钢筋安装	kg	516428.4
<b>410-1</b>	<b>混凝土基础</b>		
410-1-a4-1w01	桩系梁砼	m3	385.6
410-1-a4-1w01	承台砼	m3	1141.24
<b>410-2</b>	<b>混凝土下部结构</b>		
410-2-a2-1w01	墩柱砼(0~15m)	m3	730.25
410-2-a2-1w01	墩柱砼(15~30m)	m3	1404.17
410-2-a2-1w01	桥台、前墙、侧墙、背墙砼	m3	849.2
410-2-a2-1w01	墩系梁砼	m3	10.41
410-2-a2-1w01	盖梁砼	m3	1466.64
410-2-a2-1w01	台帽砼	m3	194.4
410-2-a2-1w01	防震挡块	m3	31.57
410-2-a2-1w01	耳背墙（牛腿）	m3	39.06
410-2-a2-1w01	支座垫石	m3	21.42

## 附件 2

### 招标工程量清单数量表

目名称：乐业至百色高速公路土建工程№7 合同段

分项工程：桥梁下构工程

桩号及部位：陇爱大桥（二工段）现浇下构

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
<b>403-2</b>	<b>下构钢筋</b>		
403-2-a-1w01	下构光圆钢筋安装	kg	17193.90
403-2-b-1w01	下构带肋钢筋安装	kg	345141.55
403-2-c-1w01	下构钢筋焊网	kg	2467.80
<b>410-1</b>	<b>混凝土基础</b>		
410-1-a4-1w01	桩系梁砼	m <sup>3</sup>	170.94
410-1-a4-1w01	承台砼	m <sup>3</sup>	50.20
<b>410-2</b>	<b>混凝土下部结构</b>		
410-2-a2-1w01	墩柱砼(0~15m)	m <sup>3</sup>	300.40
410-2-a2-1w01	墩柱砼(15~30m)	m <sup>3</sup>	731.60
410-2-a2-1w01	墩柱砼(>30m)	m <sup>3</sup>	354.78
410-2-a2-1w01	墩系梁砼	m <sup>3</sup>	61.65
410-2-a2-1w01	盖梁砼	m <sup>3</sup>	693.36
410-2-a2-1w01	台帽砼	m <sup>3</sup>	121.20
410-2-a2-1w01	防震挡块	m <sup>3</sup>	8.51
410-2-a2-1w01	耳背墙（牛腿）	m <sup>3</sup>	89.56
410-2-a2-1w01	支座垫石	m <sup>3</sup>	11.90

## 附件 3

### 招标工程量清单数量表

项目名称：乐业至百色高速公路土建工程№7 合同段

分项工程：桥梁下构工程

桩号及部位：互通主线桥（三工段）现浇下构

支付编号	细目名称	单位	数量
<b>403-2</b>	<b>下构钢筋</b>		
403-2-a-1w01	下构光圆钢筋安装	kg	43301.44
403-2-b-1w01	下构带肋钢筋安装	kg	404898.17
<b>410-1</b>	<b>混凝土基础</b>		
410-1-a4-1w01	桩系梁砼	m <sup>3</sup>	215.84
<b>410-2</b>	<b>混凝土下部结构</b>		
410-2-a2-1w01	墩柱砼(0~15m)	m <sup>3</sup>	835.96
410-2-a2-1w01	墩柱砼(15~30m)	m <sup>3</sup>	285.07
410-2-a2-1w01	桥台、前墙、侧墙、背墙砼	m <sup>3</sup>	6.00
410-2-a2-1w01	盖梁砼	m <sup>3</sup>	1113.85
410-2-a2-1w01	台帽砼	m <sup>3</sup>	99.52
410-2-a2-1w01	支座垫石	m <sup>3</sup>	205.83