

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部

分项工程：桥梁施工质量监控

桩号及部位：K53+145 桂江特大桥

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
一、	仪器及监测点			
100-4-JC-1	应力传感器（含安装）	个	128	
100-4-JC-1	振弦应变计（含安装）	个	24	
100-4-JC-2	温度传感器（含安装）	个	192	
100-4-JC-3	传输线缆（含保护管）	m	6500	
100-4-JC-4	变形监测点	个	576	
二、	监测费			
100-4-JC-5	主墩应力监测	点·次	96	
100-4-JC-6	主梁应力及温度监测	点·次	2500	
100-4-JC-7	变形监测点	点·次	9000	
100-4-JC-8	主梁轴线偏位测量	点·次	96	
三、	其他			
100-4-JC-9	方案设计、工作软件及计算分析	项	1	
100-4-JC-10	施工监控报告编制	项	1	
100-4-JC-11	工期延长及其他不可预见因素	项	1	
	总价（增值税普通发票 3%）	元		

备注：以上数量为暂估数量