

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：蒙山至金田公路(蒙山至平南大鹏段)土建工程№1 标段

分项工程：桥梁工程

桩号部位：K0+000-K28+714

支付编号	细目名称	单位	数量
403-1	基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)		
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	6458.4
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	126278.6
403-2	下部结构钢筋		
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	1816.3
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	39658.6
-c	D10 带肋钢筋焊网	kg	7280.3
403-3	上部结构钢筋		
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	114031.6
-c	D12 型带肋钢筋焊网	kg	32596.2
403-4	附属结构钢筋		
-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	9270.7
-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	54291.4
-c	其他钢材	kg	4203.6
405-1	钻孔灌注桩		
-a-1	D130cm	m	192.8
-a-2	破桩头	m ³	77.7
-a-3	溶洞回填片石冲孔	m ³	100.0
-a-4	溶洞回填土方冲孔	m ³	100.0
-b	D150cm	m	125.1
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台及系梁,但不包括桩基)		
-a	C25 混凝土(扩大基础、承台)	m ³	1031.0
410-2	混凝土下部结构		
-a	C15 混凝土垫层	m ³	33.1
-b	C25 混凝土(台身、圆柱墩墩身)	m ³	773.5
-c	C30 混凝土(盖梁、台帽、耳背墙)	m ³	274.2

支付编号	细目名称	单位	数量
410-5	上部结构现浇整体化混凝土		
-a	C50 现浇整体化混凝土	m3	51.8
410-6	现浇混凝土附属结构		
-a	C20 混凝土（桥头流水）	m3	54.4
-b	C30 混凝土（搭板、防撞栏）	m3	379.1
-c	C50 混凝土（垫石）	m3	4.5
411-5	后张法预应力钢绞线		
-a	Φs15.24 钢绞线	kg	17573.0
411-8	预制预应力混凝土上部结构		
-a	C50 预应力混凝土预制安装	m3	516.9
415-2	水泥混凝土桥面铺装		
-a	C50 防水混凝土 厚 150mm	m2	1582.0
415-3	防水层		
-a	水性渗透型无机防水剂	m2	1467.7
416-2	圆形板式橡胶支座		
-a	GYZF4 D200*44mm	个	24.0
-b	GYZF4 D300*76mm	个	12.0
-c	GYZ D200*49mm	个	48.0
-d	GYZ D450*99mm	个	24.0
417-2	模数式伸缩装置		
-a	GQF-E40 型	m	39.8
-b	GQF-E60 型	m	15.8
207-1-a	M7.5 浆砌片石边沟盖板预制		
-1	预制盖板 C30 砼	m3	24.6
-2	HPB300 钢筋	kg	2704.1
208-3	浆砌片石护坡		
' -a-1	拱形骨架护坡 C25 预制块	m3	130.1
420-1	预制钢筋混凝土盖板涵		
-1	预制盖板 C30 砼	m3	668.6
-2	光圆钢筋（HPB300）	kg	29442.0
-3	带肋钢筋（HRB400）	kg	384459.0