

## 附件

# 招标工程量清单数量表

项目名称：玉林市“镇镇通”二级公路博白项目总部建设

招标内容：驻地建设

| 编号          | 细目名称                      | 单位 | 数量      |
|-------------|---------------------------|----|---------|
| <b>A</b>    | <b>总平</b>                 |    |         |
| 104-1-a-A1  | 旧平房拆除及清运                  | m2 | 96.00   |
| 104-1-a-A2  | 挖除表土及清运                   | m3 | 687.27  |
| 104-1-a-A2  | 场地借土填方                    | m3 | 409.00  |
| 104-1-a-A4  | 改造破除旧路面(10cm厚)            | m2 | 926.36  |
| 104-1-a-A5  | 内部道路碎石垫层(20cm厚)           | m3 | 323.40  |
| 104-1-a-A6  | C20 砼道路硬化(20cm厚)          | m3 | 294.03  |
| 104-1-a-A7  | C20 砼道路硬化表面加铺卵石           | m2 | 454.20  |
| 104-1-a-A8  | C20 砼路缘石                  | m  | 395.60  |
| 104-1-a-A9  | C20 砼场地硬化(20cm厚)          | m3 | 156.06  |
| 104-1-a-A10 | 球场塑胶地面(三层)                | m2 | 544.00  |
| 104-1-a-A11 | 停车场遮挡棚(含柱、梁)              | m2 | 132.00  |
| 104-1-a-A12 | 警卫室 4m*2.7m*3m            | 间  | 1.00    |
|             | 砌砖                        | m3 | 7.56    |
|             | 抹面及腻子                     | m2 | 64.80   |
|             | 顶棚                        | m2 | 15.00   |
|             | 门窗                        | 套  | 1.00    |
| 104-1-a-A13 | 鱼塘换水及清理淤泥                 | m2 | 1356.30 |
| 104-1-a-A14 | 池塘边浆砌片石护墙(含加宽、新砌及部分拆除重砌)  | m3 | 86.70   |
| 104-1-a-A15 | 池塘上木步道、凉亭及招待房下构槽钢         | m  | 497.40  |
| 104-1-a-A16 | 池塘上木步道、凉亭及招待房下构槽钢基础 C20 砼 | m3 | 35.70   |
| 104-1-a-A17 | 池塘边木步道、凉亭及招待房樟子松防腐木板      | m2 | 297.60  |
| 104-1-a-A18 | 池塘边招待间房横梁樟子松防腐木柱          | m  | 72.60   |
| 104-1-a-A19 | 池塘边步道木制栏杆                 | m  | 156.00  |
| 104-1-a-A20 | 木凉亭(含凳子、桌子)               | 个  | 2.00    |
| 104-1-a-A21 | 大门立柱及部分墙面贴大理石             | m2 | 15.92   |
| 104-1-a-A22 | 电动铁艺大门                    | 套  | 1.00    |
| 104-1-a-A23 | 围墙顶琉璃瓦                    | m2 | 687.00  |
| 104-1-a-A24 | 围墙刮腻子(粉刷)                 | m2 | 1923.60 |
| <b>B</b>    | <b>建筑</b>                 |    |         |

| 编号            | 细目名称                          | 单位 | 数量      |
|---------------|-------------------------------|----|---------|
| <b>B1</b>     | <b>办公楼、宿舍楼改造装修</b>            |    |         |
| 104-1-a-B1-1  | 进门台阶拆除重做及贴瓷砖 300*300mm        | m2 | 14.68   |
| 104-1-a-B1-2  | 办公楼及宿舍楼外墙重新粉刷                 | m2 | 3633    |
| 104-1-a-B1-3  | 办公楼及宿舍楼内墙重新粉刷                 | m2 | 9272.56 |
| 104-1-a-B1-4  | 600*600mm 办公室专用铝扣板            | m2 | 758.1   |
| 104-1-a-B1-5  | 拆除办公楼梯大门                      | 扇  | 1       |
| 104-1-a-B1-6  | 安装办公楼指纹门                      | 套  | 1       |
| 104-1-a-B1-7  | 安装铝合金玻璃窗                      | m2 | 191.88  |
| 104-1-a-B1-8  | 办公室水泥砖砌隔墙                     | m3 | 14.88   |
| 104-1-a-B1-9  | 办公楼二楼阳台旗台、旗杆                  | 套  | 1       |
| 104-1-a-B1-10 | 办公楼二楼露台玻璃窗做门                  | 套  | 1       |
| 104-1-a-B1-11 | 安装办公室 LED 灯                   | 盏  | 45      |
| 104-1-a-B1-12 | 安装宿舍 LED 灯                    | 盏  | 163     |
| 104-1-a-B1-13 | 拆除旧洗手槽及重建                     | m  | 5       |
| 104-1-a-B1-14 | 部分办公室及卫生间拆除旧地板及墙瓷砖            | m2 | 380.48  |
| 104-1-a-B1-15 | 部分办公室及卫生间重铺新地板砖及墙瓷砖 300*300mm | m2 | 389.23  |
| 104-1-a-B1-16 | 拆除及更换倍特隔板                     | m2 | 37.36   |
| 104-1-a-B1-17 | 拆除及更换卫生间门                     | 套  | 4       |
| 104-1-a-B1-18 | 拆除及更换新门（宿舍楼房间）                | 套  | 34      |
| 104-1-a-B1-19 | 拆墙安装新房门                       | 套  | 1       |
| 104-1-a-B1-20 | 卫生间感应小便器                      | 套  | 5       |
| 104-1-a-B1-21 | 公共卫生间套件                       | 套  | 56      |
| <b>B2</b>     | <b>板房建设</b>                   |    |         |
| 104-1-a-B2-1  | M7.5 浆砌片石挡土墙                  | m3 | 81.60   |
| 104-1-a-B2-2  | 挡土墙 M7.5 砂浆抹灰 3cm             | m2 | 92.00   |
| 104-1-a-B2-3  | M7.5 浆砌砖块台阶                   | m2 | 13.50   |
| 104-1-a-B2-4  | 台阶贴瓷砖（30cm*30cm）              | m2 | 27.00   |
| 104-1-a-B2-5  | C30 板房基础（厚 30cm）（含开挖基坑）       | m3 | 8.19    |
| 104-1-a-B2-6  | 板房建设（含吊顶）                     | m2 | 494.62  |
| 104-1-a-B2-7  | 板房内 M7.5 水泥砂浆硬化 5cm           | m2 | 371.00  |
| 104-1-a-B2-8  | 地板贴瓷砖（60cm*60cm）              | m2 | 448.90  |
| 104-1-a-B2-9  | 铁艺栏杆                          | m  | 31.20   |
| <b>B3</b>     | <b>试验室建设</b>                  |    |         |
| 104-1-a-B3-1  | 试验室工作平台                       | m  | 30.00   |
| 104-1-a-B3-2  | 试验室蓄水池 3.5m*3m*0.6m           | 个  | 1.00    |
|               | 砌水泥砖                          | m3 | 1.56    |
|               | 抹面                            | m2 | 15.60   |

| 编号           | 细目名称                      | 单位 | 数量      |
|--------------|---------------------------|----|---------|
| 104-1-a-B3-3 | 砼养护铁架                     | 个  | 12.00   |
| 104-1-a-B3-4 | 试验室基座养护室                  | m3 | 28.00   |
| <b>C</b>     | <b>水电</b>                 |    |         |
| 104-1-a-C1   | 内部旧排水沟拆除                  | m  | 165.70  |
| 104-1-a-C2   | M7.5 水泥砖砌排水沟 (30×30cm 内空) | m3 | 42.10   |
| 104-1-a-C3   | M7.5 水泥砖砌排水沟抹灰            | m2 | 221.40  |
| 104-1-a-C4   | 预制 C25 盖板 (50cm×50cm)     | m3 | 11.95   |
| 104-1-a-C5   | C20 砼边沟 (60×60cm 净空)      | m3 | 115.22  |
| 104-1-a-C6   | 预制排边沟 C25 砼盖板 (80×50cm)   | m3 | 13.17   |
| 104-1-a-C7   | C20 砼公路边加宽硬化 (20cm 厚)     | m3 | 12.60   |
| 104-1-a-C8   | PVC φ200mm 排污水管           | m  | 68.40   |
| 104-1-a-C9   | 旧圆管涵拆除                    | m  | 18.50   |
| 104-1-a-C10  | 砼圆管涵 (φ500mm)             | m  | 24.00   |
| 104-1-a-C11  | 砼圆管涵 (φ1000mm)            | m  | 13.00   |
| 104-1-a-C12  | 圆管涵 C20 砼护管               | m3 | 49.50   |
| 104-1-a-C13  | 沉沙池 (2m*3m*2m)            | 个  | 1.00    |
|              | 砌水泥砖                      | m3 | 4.00    |
|              | 抹面                        | m2 | 40.00   |
|              | 基坑开挖                      | m3 | 15.60   |
|              | 铺底                        | m2 | 6.00    |
| 104-1-a-C14  | 化粪池 (2m*3m*2m)            | 个  | 1.00    |
|              | 砌水泥砖                      | m3 | 4.00    |
|              | 抹面                        | m2 | 40.00   |
|              | 基坑开挖                      | m3 | 15.60   |
|              | 铺底                        | m2 | 6.00    |
|              | 盖板                        | m3 | 0.90    |
| 104-1-a-C15  | 鱼塘滤水池 (3m*3m*2m)          | 个  | 1.00    |
|              | 砌水泥砖                      | m3 | 4.80    |
|              | 抹面                        | m2 | 48.00   |
|              | 基坑开挖                      | m3 | 23.40   |
|              | 铺底                        | m2 | 9.00    |
| 104-1-a-C16  | 围墙灯                       | 盏  | 52.00   |
| 104-1-a-C17  | 太阳能路灯                     | 盏  | 23.00   |
| 104-1-a-C18  | 球场大灯                      | 盏  | 6.00    |
| 104-1-a-C19  | 变压器 (250KV)               | 个  | 1.00    |
| 104-1-a-C20  | 室外电线线路更换及改装               | m  | 640.00  |
| 104-1-a-C21  | 用电设施安装 (电线、开关插座等)         | m2 | 2892.00 |

| 编号          | 细目名称                     | 单位             | 数量      |
|-------------|--------------------------|----------------|---------|
| 104-1-a-C22 | 花洒 HP-68                 | 个              | 41.00   |
| 104-1-a-C23 | 冷热开关                     | 个              | 41.00   |
| <b>D</b>    | <b>绿化</b>                |                |         |
| 104-1-a-D1  | 花圃砖砌                     | 块              | 478.00  |
| 104-1-a-D2  | 花圃边贴瓷砖 (30cm*30cm)       | m <sup>2</sup> | 116.80  |
| 104-1-a-D3  | 花圃人工培土                   | m <sup>3</sup> | 68.60   |
| 104-1-a-D4  | 移植树木                     | 棵              | 19.00   |
| 104-1-a-D5  | 草皮绿化                     | m <sup>2</sup> | 1402.70 |
| 104-1-a-D6  | 三角梅                      | 棵              | 51.00   |
| 104-1-a-D7  | 小叶蓉                      | 棵              | 45.00   |
| 104-1-a-D8  | 滴水观音                     | 棵              | 125.00  |
| 104-1-a-D9  | 大垂柳树                     | 棵              | 21.00   |
| 104-1-a-D10 | 公园椅 (带靠背)                | 张              | 36.00   |
| <b>E</b>    | <b>其它</b>                |                |         |
| 104-1-a-E1  | 厨房工作平台 (长 4 米, 宽度 0.6m)  | 条              | 2.00    |
| 104-1-a-E2  | 厨房蓄水池 (6m*3m*2m (含砼钢筋盖板) | 个              | 1.00    |
|             | 砌水泥砖                     | m <sup>3</sup> | 8.40    |
|             | 抹面                       | m <sup>2</sup> | 36.00   |
|             | 盖板                       | m <sup>3</sup> | 2.70    |
| 104-1-a-E3  | 厨房用水槽 (1.5m 长, 宽度 0.6m)  | 条              | 1.00    |
| 104-1-a-E4  | 饭堂沉淀池 3m*3m*2m (含砼钢筋盖板)  | 个              | 1.00    |
|             | 基坑开挖                     | m <sup>3</sup> | 23.40   |
|             | 砌水泥砖                     | m <sup>3</sup> | 4.80    |
|             | 抹面                       | m <sup>2</sup> | 48.00   |
|             | 铺底                       | m <sup>2</sup> | 9.00    |
|             | 盖板                       | m <sup>3</sup> | 1.35    |
| 104-1-a-E5  | 员工洗碗池 (6*0.5*0.6m)       | 条              | 1.00    |
| 104-1-a-E6  | 太阳能减速提示灯                 | 盏              | 2.00    |
| 104-1-a-E7  | 太阳能测速器                   | 台              | 2.00    |
| 104-1-a-E8  | 公路减速带标线                  | m <sup>2</sup> | 126.00  |
| 104-1-a-E9  | 项目内部道路标线 (含指示箭头)         | m <sup>2</sup> | 122.10  |
| 104-1-a-E10 | 拆除广告牌                    | 块              | 2.00    |
| <b>汇总</b>   |                          |                |         |