

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程№9 标

分项工程：路面垫层、水稳层、沥青层人工摊铺工程

桩号部位：K17+600-K21+750、K22+850-K30+105.862、防城港服务区

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
302-1	级配碎石垫层		
-c-1	厚 200mm	m ²	375000
-c-2	厚 200mm (利用旧路面破碎料)	m ²	100547
302-2	砂砾垫层		
-d	厚 270mm	m ²	1000
304-1	水泥稳定碎石底基层		
-e-1	4%水泥稳定碎石底基厚 200mm	m ²	347275
-e-2	4%水泥稳定碎石底基厚 200mm (利用旧路面破碎料)	m ²	100547
304-3	水泥稳定碎石基层		
-a	5%水泥稳定碎石基层厚 180mm	m ²	27503
-b	5%水泥稳定碎石基层厚 200mm	m ²	10589
-e	5%水泥稳定碎石基层厚 360mm	m ²	402660
-K	5%水泥稳定碎石基层厚 360mm (按体积计)	m ³	7100
306-1	级配碎石底基层		
-e	厚 200mm	m ²	9111
309-1	细粒式沥青混凝土		
-a	SMA-13SBS 改性沥青混凝土厚 40mm	m ²	415551
309-2	中粒式沥青混凝土		
-a	AC-20CSBS 改性沥青混凝土厚 60mm	m ²	416252
309-3	粗粒式沥青混凝土		
-a	AC-25 粗粒式沥青混凝土厚 80mm	m ²	383545

招标工程量清单数量表

项目名称：兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建工程№9 标

分项工程：路面附属硅芯管及中央分隔带工程

桩号部位：K17+600-K21+750、K22+850-K30+105.862、防城港服务区、路面排水及分隔带

支付编号	细目名称	单位	数量
313-1	培土路肩		
-a	土工布	m ²	9927.76
-b	路肩培土	m ³	6366.36
313-2	中央分隔带回填		
-a	中央分隔带回填土（1公里以内运距）	m ³	14008.39
-a-1	超过1公里运距	m ³ /km	119771.73
313-3	现浇混凝土加固土路肩		
-a	现浇混凝土加固土路肩（厚100mm）	m ³	1648.6
-e	碎石垫层（厚70mm）	m ³	895
314-1	排水管		
-a	HDPE管φ300mm	m	3056.3
-b	HDPE管φ110mm横向排水管	m	1818.3
-d	HDPE管φ110mm硬式透水管	m	9568.22
314-2	纵向雨水沟（管）		
-c	C25混凝土集水井	座	127
-d	C25混凝土清淤井	座	127
314-4	中央分隔带渗沟		
-b	300mmX250mm	m	9568
607-3	管道工程		
-a	Φ60×3.5镀锌钢管	m	1270
-b	Φ89×3.5镀锌钢管	m	7.200
-c	Φ114×4镀锌钢管	m	280
-d	Φ121×5镀锌钢管	m	415
-e	Φ140×4.5镀锌钢管	m	86
-f	Φ219×6镀锌钢管	m	20.8

支付编号	细目名称	单位	数量
-g	DN25 镀锌钢管	m	230
-h	敷设 6Φ110HDPE 管	m	790
-i	顶管敷设 6Φ114×4 镀锌钢管	m	100
-j	敷设通信子管 3Φ28/33	m	5340.000
608-5	预埋管线		
-a	预制混凝土沟槽及盖板 356×50×5000	块	142.000
610-1	敷设硅芯管		
-a-1	铺设硅芯管道 18Φ40/33(含接续箱、接头)	m	6948
-a-2	铺设硅芯管道 18Φ40/34(含接续箱、接头)	m	6948
-b	铺设硅芯管道 24Φ40/33(含接续箱、接头)	m	100.000
610-2	敷设钢管		
-a	铺设 2 孔 Φ114*4mm 镀锌钢管	m	2230
-d	铺设 6 孔 Φ114*4mm 镀锌钢管	m	274
610-5	人手孔		
-a	人孔	个	43.000
-b	手孔	个	144
610-6	过桥管箱		
-a	安装过桥、涵管箱 310*190*5mm	m	318
-b	通信管道托架	个	159
-c	电力管道托架	个	404.000
-d	2 孔 Φ110*5mm 钢塑管	个	808
-e	电力接线盒	套	9.000
610-7	砼包封		
-a	砼包封	m ³	318