

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：都巴二分部

分项工程：路基土石方工程

桩号部位：YK397+260-YK399+128/ZK397+235-ZK399+162

编号	细目名称	单位	数量	备注
202-1	清理与掘除			
202-1-a	清理现场（含砍树、挖根、清理孤石）	m ²	116560.0	
203-1	路基挖方			
203-1-a	挖土方及软石（含 1km 以内运费）	m ³	384.0	
203-1-b	挖硬石（含 1km 以内运费）	m ³	8790.0	
203-1-e	土石方超运（含 1km 以上挖方、弃方、借方）	m ³ ·km	200000.0	
203-1-f	挖除非适用材料	m ³	3568.0	
203-2	改河、改渠、改路挖方			
203-2-b	挖硬石（含 1km 以内运费）	m ³	136.0	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			
204-1-a	利用洞渣石方	m ³	343616.0	
204-1-b	借土石填方			
204-1-b-1	借土（包含 1Km 以内运费）	m ³	100.0	
204-1-b-2	借石（包含 1Km 以内运费）	m ³	903334.0	
204-1-c	结构物台背回填砂砾	m ³	21886.6	
204-2	改河、改渠、改路填筑			
204-2-a	利用石方	m ³	148.0	
204-2-b	借土石填方			
204-1-b-1	借土（包含 1Km 以内运费）	m ³	100.0	
204-1-b-2	借石（包含 1Km 以内运费）	m ³	441.0	
204-3	半填半挖、填挖交界加筋处治			
204-3-a	土工格栅（双向 50KN）	m ²	565.0	

编号	细目名称	单位	数量	备注
205-1	软土地基处理			
205-1-a	借石回填(包含 1Km 以内运费)	m ³	3568.0	
205-1-e	回填砂、砾类土	m ³	237.0	
205-1-m	强夯	m ²	4388.0	
205-1-0	冲击碾压	m ²	244445.0	
207-5	路基盲沟、路基渗沟			
207-5-a	碎、砾石、片石渗沟(500 mm×580 mm)	m	21.0	
208-2-a	块石码砌	m ³	110058	
404-1	结构物挖土石方			
404-1-a1	结构物(涵洞)挖土方	m ³	17328.0	
404-1-a2	结构物(涵洞)挖石方	m ³	100.0	