

## 附件

# 招标工程量清单数量表

项目名称：融水至河池高速公路四分部

分项工程：桥梁箱梁预制工程

桩号及部位：一工区（桩号：K69+700~K75+300 段）（主线桥：K69+778 金城大桥、K70+835 天河 1 号大桥、K72+465 天河 2 号大桥、K73+515 天河 3 号大桥、K75+128 白救大桥；

连接线桥：L2K0+206 金城村大桥、L2K4+929 拉托大桥、L2K9+617 祥贝中桥。）

编号	细目名称	单位	工程数量	备注
104-1	<b>驻地及场地建设</b>			
-a1	C30 混凝土道路硬化（30cm 厚）	m <sup>3</sup>	1000	
-a2	M7.5 砂浆场地硬化	m <sup>3</sup>	400	
-a3	C25 混凝土（台座、基础）	m <sup>3</sup>	500	
-a4	台座钢板	kg	27800.0	
-a5	HRB400 级钢筋加工及安装	kg	5000	
-a6	钢筋棚（无侧边，以水平投影面积计）	m <sup>2</sup>	1300	
-a7	钢筋棚侧边	m <sup>2</sup>	624	
403-3	<b>上部结构钢筋</b>			
-a	HPB300 级钢筋加工及安装	kg	1017963	
-b	HRB400 级钢筋加工及安装	kg	3191977	
411-5	<b>后张法预应力钢绞线</b>			
-a	φ s15.2 钢绞线	kg	729404	
411-8	<b>预应力混凝土箱梁</b>			
-a1	C50 混凝土梁板预制	m <sup>3</sup>	20212	

说明：以上工程数量为每个施工队伍暂定工程数量

# 招标工程量清单数量表

**项目名称：**融水至河池高速公路四分部

**分项工程：**桥梁箱梁预制安装工程

**桩号及部位：**二工区（桩号：K80+100~K90+000 段）（主线大桥：K80+325 大坡 1 号高架大桥、K80+608 大坡 2 号高架大桥、K82+580 六山大桥、K87+956 里垌大桥；

分离式立交桥：k84+675 六山粮所分离式立交、K86+745 里垌 1 号分离式立交、k87+365 里垌 2 号分离式立交；天桥：K78+988.75 下垌一号天桥、K79+250.15 下垌二号天桥、K81+344.986 鱼杏一号天桥、K81+874.01 鱼杏二号天桥、K83+565 六山天桥。）

编号	细目名称	单位	工程数量	备注
104-1	<b>驻地及场地建设</b>			
-a1	C30 混凝土道路硬化（30cm 厚）	m <sup>3</sup>	1000.0	
-a2	M7.5 砂浆场地硬化	m <sup>3</sup>	400	
-a3	C25 混凝土（台座、基础）	m <sup>3</sup>	500.0	
-a4	台座钢板	kg	26100.0	
-a5	HRB400 级钢筋加工及安装	kg	5000	
-a6	钢筋棚（无侧边，以水平投影面积计）	m <sup>2</sup>	1300.0	
-a7	钢筋棚侧边	m <sup>2</sup>	624.0	
403-3	<b>上部结构钢筋</b>			
-a	HPB300 级钢筋加工及安装	kg	505899	
-b	HRB400 级钢筋加工及安装	kg	1590831	
411-5	<b>后张法预应力钢绞线</b>			
-a	φ s15.2 钢绞线	kg	499970	
411-8	<b>预应力混凝土箱梁</b>			
-a1	C50 混凝土梁板预制	m <sup>3</sup>	11653	

**说明：**以上工程数量为每个施工队伍暂定工程数量