

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部

分项工程：桥梁上部整体现浇及附属工程

桩号部位：一工区（桂江大桥、昭平互通跨线桥）

支付编号	细目名称	单位	数量
403-3	上部结构钢筋（包括湿接缝、横隔板、墩顶现浇段等）		
-a	光圆钢筋（HPB300）加工、安装	kg	500
-b	带肋钢筋（HRB400）		
-b-1	湿接缝带肋钢筋（HRB400）加工、安装	kg	125085
-b-2	横隔板带肋钢筋（HRB400）加工、安装	kg	33033
-b-3	墩顶现浇连续段钢筋加工、安装	kg	42744
-b-4	负弯矩张拉槽、桥面铺装、伸缩缝钢筋加工、安装	kg	100414
-c	钢筋焊网安装	kg	481983
-d	其他钢材安装	kg	500
403-4	附属结构钢筋（包括桥头搭板、枕梁、缘石、人行道、护栏、防撞墙等）钢筋加工、安装		
-a	光圆钢筋（HPB300）加工安装	kg	500
-b	带肋钢筋（HRB400）加工、安装	kg	
-b-1	防撞护栏钢筋加工、安装	kg	196558
-b-2	搭板及枕梁钢筋加工、安装	kg	33009
410-5	上部结构现浇整体化混凝土浇筑		
-b	C50 混凝土（湿接缝、横隔板、墩顶现浇段、负弯矩张拉槽等）浇筑	m ³	1353
410-6	现浇混凝土附属结构浇筑		
-a	C30 混凝土浇筑	m ³	
	搭板、枕梁浇筑	m ³	320

支付编号	细目名称	单位	数量
-b	C40 混凝土浇筑	m ³	
	护栏浇筑	m ³	1637
411-5	后张法预应力钢绞线安装		
-a	墩顶负弯矩钢绞线 ϕ s15.2 安装	kg	71548
415-2	水泥混凝土桥面铺装浇筑		
-a1	水泥混凝土桥面铺装 (C50) 浇筑	m ³	2510
-a2	铸铁泄水管安装	套	700
-a3	PVC 排水管 (ϕ 110mm) 安装	m	10
-a4	PVC 排水管 (ϕ 150mm) 安装	m	10
-a5	PVC 排水管 (ϕ 200mm) 安装	m	2399

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）四分部

分项工程：桥梁上部整体现浇及附属工程

桩号部位：二工区（花六系列桥、大村天桥）

支付编号	细目名称	单位	数量
403-3	上部结构钢筋（包括湿接缝、横隔板、墩顶现浇段等）		
-a	光圆钢筋（HPB300）加工、安装	kg	500
-b	带肋钢筋（HRB400）		
-b-1	湿接缝带肋钢筋（HRB400）加工、安装	kg	89446
-b-2	横隔板带肋钢筋（HRB400）加工、安装	kg	6343
-b-3	墩顶现浇连续段钢筋加工、安装	kg	39552
-b-4	负弯矩张拉槽、桥面铺装、伸缩缝钢筋加工、安装	kg	72725
-c	钢筋焊网安装	kg	229720
-d	其他钢材安装	kg	500
403-4	附属结构钢筋(包括桥头搭板、枕梁、、缘石、人行道、护栏、防撞墙等)钢筋加工、安装		
-a	光圆钢筋（HPB300）加工安装	kg	500
-b	带肋钢筋（HRB400）加工、安装	kg	
-b-1	防撞护栏钢筋加工、安装	kg	100361
-b-2	搭板及枕梁钢筋加工、安装	kg	28213
410-5	上部结构现浇整体化混凝土浇筑		
-b	C50 混凝土（湿接缝、横隔板、墩顶现浇段、负弯矩张拉槽等）浇筑	m ³	1023
410-6	现浇混凝土附属结构浇筑		
-a	C30 混凝土浇筑	m ³	

支付编号	细目名称	单位	数量
	搭板、枕梁浇筑	m ³	225
-b	C40 混凝土浇筑	m ³	
	护栏浇筑	m ³	836
411-5	后张法预应力钢绞线安装		
-a	墩顶负弯矩钢绞线 ϕ s15.2 安装	kg	49608
415-2	水泥混凝土桥面铺装浇筑		
-a1	水泥混凝土桥面铺装 (C50) 浇筑	m ³	1201
-a2	铸铁泄水管安装	套	347
-a3	PVC 排水管 (ϕ 110mm) 安装	m	20
-a4	PVC 排水管 (ϕ 150mm) 安装	m	88
-a5	PVC 排水管 (ϕ 200mm) 安装	m	1184