

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CL-LS2 合同段

分项工程：路面垫层、水稳层、沥青面层人工摊铺工程

桩号及部位：K34+200~K71+600

支付编号	细目名称	单位	数量
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m2	5064
-b	厚 180mm	m2	50275
-c	厚 200mm	m2	22119
-d	厚 160mm	m2	1001350
302-2	未筛分碎石垫层		
-a	未筛分碎石垫层（150mm）	m2	5173
304-1	水泥稳定碎石底基层		
-a1	4%水泥稳定碎石底基层厚 200mm	m2	957266
304-3	水泥稳定碎石基层		
-a	5%水泥稳定碎石基层厚 290mm	m2	218388
-b	5%水泥稳定碎石基层厚 260mm	m2	735643
-d	4%水泥稳定碎石底基层厚 180mm	m2	47356
-c1	5%水泥稳定碎石基层厚 200mm	m2	4937
311-1	细粒式改性沥青混合料路面		
-a	AC-13C 细粒式改性沥青混合料路面厚 40mm	m2	864249
-a1	AC-13C 细粒式改性沥青混合料路面厚 40mm(GTM)	m2	67500
311-2	中粒式改性沥青混合料路面		
-a	AC-20 中粒式改性沥青混合料路面厚 60mm	m2	889794
-a1	AC-20 中粒式改性沥青混合料路面厚 60mm(GTM)	m2	45000
311-3	粗粒式改性沥青混合料路面		
-a	AC-25 粗粒式改性沥青混合料路面厚 80mm	m2	821384
-a1	AC-25 粗粒式改性沥青混合料路面厚 80mm(GTM)	m2	22500

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CL-LS2 合同段

分项工程：路面沥青功能层工程

桩号及部位：K34+200~K71+600

支付编号	细目名称	单位	数量
308-1	透层		
308-1-a	煤油稀释沥青透层	m2	1006244
308-2	粘层		
308-2-d	70 号热沥青粘层	m2	1730081
308-2-f	溶剂型放水粘结层	m2	14848
310-2	封层		
310-2-b	同步沥青碎石封层	m2	954031
310-2-c1	同步沥青碎石封层	m2	52213

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CL-LS2 合同段

分项工程：路面混合料运输工程

桩号及部位：K34+200~K71+600

支付编号	细目名称	单位	数量
302-YS-1	垫层、基层混合料起步价（含 1KM 免费运距）	m ³	632907
302-YS-2	垫层、基层混合料超运	m ³ · km	6368764
311-YS-1	沥青混合料起步价（含 1KM 免费运距）	m ³	168435
311-YS-2	沥青混合料超运	m ³ · km	1694682
312-YS-1	混凝土面层混合料起步价（含 1KM 免费运距）	m ³	16906
312-YS-2	混凝土面层混合料超运	m ³ · km	94557

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CL-LS2 合同段

分项工程：路面排水及附属工程

桩号及部位：K34+200~K53+000（一工段）

支付编号	细目名称	单位	数量
313-1	培土路肩		
313-1-b	路肩培土	m ³	15119
313-2	中央分隔带回填		
313-2-a	中央分隔带回填土	m ³	8767
313-3	现浇混凝土加固土路肩		
313-3-a	C20 现浇混凝土加固土路肩（厚 100mm）	m ³	427
314-1	排水管		
314-1-f	φ 110 mm HDPE 双壁波纹管（横向排水）	m	1721.6
314-1-g	φ 300 mm HDPE 双壁波纹管（横向排水）	m	1068.5
314-3	集水井		
314-3-a	C25 混凝土集水井	座	80
314-4	中央分隔带渗沟		
314-4-a	300mmX250mm	m	8919.15
607-1	人手孔		
607-1-a	三号手孔	个	23
607-1-b	手孔	个	39
607-3	管道工程		
607-3-a1	铺设硅芯管道 18Φ40/33(含接续箱、接头)	m	11601
607-3-c	铺设硅芯管道 2Φ40/33(含接续箱、接头)	m	20
607-3-e	铺设 6 孔 Φ114*4mm 镀锌钢管	m	231
607-3-g	铺设 2 孔 Φ114*4mm 镀锌钢管	m	368
607-3-h	铺设 2 孔 Φ110*5mm 钢塑复合压力管	m	47
607-3-i	安装过桥、涵管箱 310*190*5mm	m	80

招标工程量清单数量表

项目名称：广西崇左至水口高速公路土建施工№CL-LS2 合同段

分项工程：路面排水及附属工程

桩号及部位：K53+000~K71+600（二工段）

支付编号	细目名称	单位	数量
313-1	培土路肩		
313-1-b	路肩培土	m ³	14999
313-2	中央分隔带回填		
313-2-a	中央分隔带回填土	m ³	8697
313-3	现浇混凝土加固土路肩		
313-3-a	C20 现浇混凝土加固土路肩（厚 100mm）	m ³	424
314-1	排水管		
314-1-f	φ 110 mm HDPE 双壁波纹管（横向排）	m	1707
314-1-g	φ 300 mm HDPE 双壁波纹管（横向排）	m	1060
314-3	集水井		
314-3-a	C25 混凝土集水井	座	80
314-4	中央分隔带渗沟		
314-4-a	300mmX250mm	m	8848
607-1	人手孔		
607-1-a	三号手孔	个	23
607-1-b	手孔	个	38
607-3	管道工程		
607-3-a1	铺设硅芯管道 18Φ40/33(含接续箱、接头)	m	11508
607-3-c	铺设硅芯管道 2Φ40/33(含接续箱、接头)	m	20
607-3-e	铺设 6 孔 Φ114*4mm 镀锌钢管	m	229
607-3-g	铺设 2 孔 Φ114*4mm 镀锌钢管	m	366
607-3-h	铺设 2 孔 Φ110*5mm 钢塑复合压力管	m	46
607-3-i	安装过桥、涵管箱 310*190*5mm	m	80