

## 附件

# 招标工程量清单数量表

项目名称：乐业至百色高速公路土建工程№7 合同段

分项工程：桥梁工程

桩号部位：K66+078/K66+018

编号	细目名称	单位	数量
403-3	上部结构钢筋		
-a	光圆钢筋（HPB300）桥面铺装	kg	136114.5
-b	光圆钢筋（HPB300）墩顶现浇连续段	kg	8349
-c	光圆钢筋（HPB300）横隔梁	kg	4130
-d	光圆钢筋（HPB300）翼板	kg	24317
-e	光圆钢筋（HPB300）其他	kg	5985
-f	带肋钢筋（HRB400）墩顶现浇连续段	kg	47087
-g	带肋钢筋（HRB400）横隔梁	kg	52548
-h	带肋钢筋（HRB400）翼板	kg	104539
-i	带肋钢筋（HRB400）其他	kg	1000
-j	钢筋焊网	kg	33613
-k	其他钢材	kg	4547
403-4	附属结构钢筋（护栏、搭板）		
-a	光圆钢筋（HPB300）护栏	kg	65110
-b	带肋钢筋（HRB400）护栏	kg	160512
-c	带肋钢筋（HRB400）搭板	kg	18161
410-5	上部结构现浇整体化混凝土（湿接缝、横隔板、桥面板等）		
-a	C50 混凝土桥面铺装	m <sup>3</sup>	1190.7
-b	C50 混凝土横隔板	m <sup>3</sup>	201.04
-c	C50 混凝土翼板	m <sup>3</sup>	714.66
410-6	现浇混凝土附属结构（护栏、搭板、枕梁、挡块、垫石等）		
-a	C30 混凝土防撞护栏	m <sup>3</sup>	904.66
-b	C30 混凝土搭板及枕梁	m <sup>3</sup>	121.8
411-5	后张法预应力钢绞线		
-a	后张法预应力钢绞线 $\phi$ s15.2	kg	58232

411-7	现浇预应力混凝土上部结构		
-a	C50 混凝土 墩顶现浇连续段	m3	629.3
-b	C50 混凝土 负弯矩	m3	45.6
417-5	附属工程		
-a	桥梁集水引排 $\phi$ 200mmPVC 排水管	m	200
-b	铸铁泄水管安装	套	228
419-1	防水层		
-a13	防水涂层	m2	14878.9