

附件

分部分项工程和单价措施项目招标清单

工程名称:G321良口至梅林公路工程（二期）一阶段施工图设计№3标段浪泡公路养护站

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量
良梅3标浪泡养护站总平-土建				
		分部分项工程		
		A.1 土（石）方工程		
1	010101002001	挖一般土方	m ³	214.32
2	010101003	挖沟槽土方	m ³	295.94
3	010103001001	回填方	m ³	141.40
4	010103002001	余土弃置	m ³	80.23
		A.3 砌筑工程		
5	010402001001	围墙(详设计图纸) 1、C15素混凝土基础 2、每4米设置一根构造柱 3、围墙高2.1米，宽0.25米宽 4、贴100*200文化石，100*100浅粉色釉面砖 5、压顶刷白色漆	m	401.95
6	010402001002	大门门柱 600*600*3300混凝土柱 刷乳白色漆	m ³	1.19
7	010804005001	铁栅门 3.3*6.2铁艺大门	套	1
		单价措施项目		
	011702	混凝土模板及支架(撑)		
8	011702003001	构造柱	m ²	480.00
9	011702001001	基础	m ²	321.56
10	011702028	扶手、压顶	m	401.59
良梅3标浪泡养护站总平-道路				
		分部分项工程		
		道路工程		
11	040202001001	路床(槽)整形	m ²	1908.35
12	040202001002	15cm水泥稳定碎石底基层	m ²	1479.71
13	040203007001	20cm水泥混凝土道路面层，(详见设计图纸)	m ²	1479.71
14	010101002002	篮球场挖土方	m ³	214.32
15	040202011001	100厚碎石垫层	m ²	428.64
16	040202015001	120水泥稳定碎(砾)石	m ²	428.64
17	桂011104006001	球场面层	m ²	428.64
18	040901001001	钢筋制作、安装 传力杆(有套筒)	t	1.030
19	04B00000001	篮球架	座	2
20	050201005001	嵌草砖(格)铺装	m ²	1479.71

		管网工程		
21	040501004001	钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管DN65 市政给水管公称压力按PN=1.0 管沟开挖及回填 埋深H=1.2m 砂垫层基础	m	82.00
22	040501004002	钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管DN25 市政给水管公称压力按PN=1.0 管沟开挖及回填 埋深H=1.2m 砂垫层基础	m	40.00
23	040501004003	钢筋混凝土管DN200 管沟开挖及回填 砂垫层基础	m	54.43
24	040501004004	钢筋混凝土管DN300 管沟开挖及回填 砂垫层基础	m	291.40
25	040502005001	闸阀 Z45T-16 DN65	个	2
26	040502005002	蝶阀 DN25	个	2
27	040502005003	管道倒流防止器 DN65 倒流防止器安装详图集05S108/12	个	1
28	040502005004	绿化洒水栓 DN25	个	1
29	040502009001	螺翼式水表 DN65	个	1
30	040502001001	Y型过滤器DN65	个	1
31	040504001001	砌筑污水检查井 D1000 重型钢纤维混凝土井盖	座	3
32	040504001002	砌筑雨水检查井 D1000 重型钢纤维混凝土井盖	座	14
33	040504009001	砖砌平箅式雨水口 (混凝土井圈) 双平箅	座	24
34	011702032001	水表井2250*1450	套	1
35	011702032002	阀门井 D1000	m ²	1
		单价措施项目		
	041102	混凝土模板及支架		
36	011702001001	基础	m ²	1479.71
良梅3标浪泡养护站住宅楼-土建				
		分部分项工程		
		A.1 土 (石) 方工程		
37	010101001001	平整场地	m ²	264.92
38	010101004001	挖基坑土方	m ³	112.39
39	010103001002	回填方	m ³	71.01
40	010103002002	余土弃置	m ³	41.37
		A.3 砌筑工程		
41	010401001001	MU10页岩多孔砖墙	m ³	342.11
42	010401004001	MU10页岩多孔砖墙	m ³	38.88
43	桂010401015001	化粪池 02S701-4QF	座	1
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程		

44	010501001001	C15混凝土垫层	m ³	8.12
45	010404001001	C20混凝土垫层 回廊及平台	m ³	13.75
46	010501003001	独立基础	m ³	34.15
47	010502001001	矩形柱 1. C25混凝土	m ³	38.72
48	010502002001	构造柱 1. C25混凝土	m ³	5.77
49	010503001001	基础梁 1. C25混凝土	m ³	13.95
50	010503005001	过梁 混凝土强度等级:C15	m ³	2.66
51	010505001001	有梁板 混凝土强度等级:C25	m ³	93.47
52	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 混凝土强度等级:C25	m ³	67.01
53	010506001001	直形楼梯 混凝土强度等级:C25	m ²	14.75
54	010507001001	散水 1. 混凝土强度等级:C15 3. 做法:混凝土60mm, 水泥砂浆抹面	m ²	52.80
55	桂010507010001	砖砌暗沟 做法: 11ZJ9014/7 2/5 盖板采用11ZJ901A/8	m	81.66
56	010507004001	台阶 1. 混凝土强度等级:C20 2. 做法:11ZJ001 台5/128	m ³	6.16
57	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	7.91
58	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	2.050
59	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 HRB40010以内	t	5.450
60	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 HRB40010以上	t	3.450
61	桂010515011001	砌体加固筋	t	1.558
		A.7 屋面及防水工程		
62	010902001001	屋面卷材防水	m ²	343.63
63	010902001002	卫生间、厨房、阳台、雨棚防水	m ²	205.83
		A.8 保温、隔热、防腐工程		
64	011001001001	保温隔热屋面 屋面保温 25厚XPS挤塑型乙烯保温隔热板	m ²	343.63
65	011001001002	保温隔热屋面 60厚(最薄处)CL10陶粒混凝土找坡2%	m ²	343.63
		A.9 楼地面工程		
66	011101001001	水泥砂浆楼地面 部位: 车库	m ²	51.88
67	011102003001	800×800浅黄色抛光砖地面	m ²	156.54

68	011102003002	300×300陶瓷防滑地砖地面(厕所)	m ²	6.43
69	011102003003	300×300陶瓷防滑地砖(阳台)	m ²	51.99
70	011106002001	块料楼梯面层 浅黄抛光砖	m ²	91.20
71	011102003004	300×300防滑地砖楼面(厨房、厕所)	m ²	87.92
72	011102003005	800×800浅黄色抛光砖楼面 1.做法:做法:11ZJ001 楼202/25	m ²	350.40
73	011107002001	块料台阶面 室外踏步	m ²	21.29
		A.10 墙、柱面工程		
74	011201001001	墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.1:6水泥石灰砂浆 15厚 3.1:3水泥砂浆	m ²	1967.64
75	011201001002	墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 2.做法:20厚水泥砂浆 3.保温层:25厚玻化微珠无几保温砂浆层	m ²	1084.12
76	011105003001	块料踢脚线 200*300*10釉面砖 砖高120	m ²	63.85
77	011204003001	块料墙面 位置:卫生间	m ²	282.05
78	011204003002	块料墙面 位置:厨房	m ²	812.18
		A.11 天棚工程		
79	011301001001	天棚抹灰 1.做法:参11ZJ001顶103	m ²	892.54
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程		
80	011406001001	内墙腻子 3厚 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉	m ²	1967.64
81	011406001002	天棚腻子 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:2遍	m ²	892.54
		A.14 其他装饰工程		
82	011503001001	坡道扶手 详见12J926, 1/h1; 1/d1	m	12.20
83	011503001002	楼梯栏杆 详见11ZJ401 Y/17	m	18.50
84	01B0010000001	瓷瓶	个	837
		单价措施项目		
	011701	脚手架工程		

85	011701002001	外脚手架 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:20m以内 3. 脚手架材质:钢管架	m ²	1159.45
86	011701003001	里脚手架 1. 搭设方式:单排 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管架	m ²	1967.64
	011702	混凝土模板及支架(撑)		
87	011702001	基础	m ²	40.24
88	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑 支撑高度:≤3.6m	m ²	361.44
89	011702014001	有梁板 组合钢模板 钢支撑 1. 支撑高度:≤3.6m	m ²	1785.08
90	011702024001	楼梯 直形 木模板 木支撑	m ²	14.75
91	011702027001	台阶 木模板 木支撑	m ²	13.68
92	011702029001	混凝土散水 木模板木支撑	m ²	52.80
93	桂011702038001	压顶、扶手模板制作安装	m	125.60
94	桂011702067001	其他预制构件		48.93
	011703	垂直运输		
95	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数:12.45m	m ²	264.92
	011705	大型机械设备进出场及安拆		
96	011705001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1
	011708	混凝土运输及泵送工程		
97	桂011708002001	混凝土泵送		287.38
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
98	桂011713001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1
良梅3标浪泡养护站住宅楼-安装				
		分部分项工程		
		B4 电气设备安装工程		
99	030404017001	电表箱	台	2
100	030404017002	住户配电箱	台	8
101	030404018001	照明配电箱	台	2
102	030404018	成套插座箱	台	8
103	030404033001	排气扇60W	台	12
104	030404034002	暗装单极开关 16A~250V	套	52
105	030404034003	暗装双极开关 16A~250V	套	20
106	030404035001	电热水器插座 带开关+防溅盖板 16A~250V	套	8
107	030404035002	排风扇插座 防溅盖板 10A~250V	套	8
108	030404035003	抽油烟机插座 带安全门 10A~250V	套	8
109	030404035004	单相暗插座 带安全门 10A~250V	套	96
110	030404035005	洗衣机插座 带安全门 开关 10A~250V	套	8

111	030404035003	电冰箱插座 带安全门 开关 10A~250V	套	8
112	030404035004	柜式空调插座 带安全门 开关 16A~250V	套	10
113	030404035005	分体空调插座 带安全门 开关 10A~250V	套	16
114	030408001001	电力电缆 YJV-1KV 4*50mm ² 包括电缆头	m	25.00
115	030408001002	电力电缆 YJV-1KV 4*35mm ² 包括电缆头	m	25.00
116	030411002	塑料线槽 39*19	m	400.00
117	030411001001	镀锌钢管(公称直径65)	m	10.00
118	030411001002	镀锌钢管(公称直径80)	m	10.00
119	030411004001	照明线路 铜芯导线BV 2.5mm ²	m	373.86
120	030411004002	动力线路 铜芯导线BV 4mm ²	m	701.07
121	030411004002	动力线路 铜芯导线BV 6mm ²	m	86.94
122	030411004003	动力线路 铜芯导线BV 10mm ²	m	57.00
123	030412001001	三管荧光灯 T5 3*28W 1×22W	套	12
124	030412001002	声控灯 LED 1*5w	套	10
125	030412001003	壁灯 LED 1*3W	套	12
126	030412001004	吸顶灯	套	48
127	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1
128	030409002001	接地板(板)制作、安装 角钢接地极普通土 热镀锌角钢∠50×5 L=2500	根	8.00
129	030409002002	水平接地体 热镀锌扁钢 -50×4	m	10.40
130	030409002002	水平接地体 利用基础梁内对角4根主筋	m	99.61
131	030409008001	MEB总等电位联结线 热镀锌扁钢 -40×4	m	1
132	030409008003	总等电位端子联接箱	台	1
133	030409008004	局部等电位端子联接箱	台	8
134	030409008005	接地测试板	块	4
135	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	40.20
136	030409005001	避雷网安装 避雷网沿女儿墙敷设 热镀锌圆钢 φ10	m	144.65
		B5 建筑智能化系统设备安装工程		
137	030411005001	住户弱电箱	个	8
138	030404017003	电话交接箱	台	2
139	030404017004	电视前端箱	台	2
140	030411005002	网络接线箱	个	2
141	030502004001	电话出线盒	个	18
142	030502004002	电视出线盒	个	17
143	030502012001	网络出线盒	个	23
144	030411001001	镀锌钢管(公称直径50)	m	25.00
145	040205016001	双绞线缆 管内穿放 UTP-5	m	270.00
146	040205016002	穿放、布放电话线 HYV1*2*0.5	m	232.45
147	030411004005	铜芯导线BV-750V- 2.5mm ²	m	28.60
148	030411004005	管内穿放视频同轴电缆 SYKV-75-9	m	15.00
149	030411004006	管内穿放视频同轴电缆 SYKV-75-5	m	70.00

		B9 给排水、燃气工程		
150	030901013001	手提磷酸铵盐干粉灭火器 MFZL4 MF/ABC4 充剂4Kg/具	具	12
151	031001006001	PE塑料给水管 de50 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	25.00
152	031001006002	PP-R塑料给水管 de25 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	339.34
153	031001006002	PP-R塑料给水管 de25 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	38.66
154	031001006002	PP-R塑料给水管 de15 PN=1.25Mpa 管件安装 给水管道消毒、冲洗 水压及泄漏试验	m	28.66
155	031001006005	PVC-U排水管 de110 管件安装 水压及泄漏试验	m	128.50
156	031001006005	PVC-U排水管 de75 管件安装 水压及泄漏试验	m	13.50
157	031001006004	PVC-U排水管 de50 管件安装 水压及泄漏试验	m	26.12
158	031001006006	天面雨水斗及UPVC雨水管安装 de110 管件安装 水压及泄漏试验	m	81.20
159	031001006004	PVC-U空调排水管 de50 管件安装 水压及泄漏试验	m	40.20
160	031003001001	检查口 DN100	个	38
161	031003001001	检查口 DN75	个	2
162	031003001001	检查口 DN50	个	2
163	031003001	截止阀 DN25	个	20
164	031003003001	闸阀 Z45T-16 DN50	个	2
165	031004014004	螺纹旋翼式指针水表 Dg25	个	10
166	031004003001	立式洗脸盆 单柄面盆龙头	套	8
167	031004004001	不锈钢洗菜盆 旋转龙头	套	8
168	031004006001	蹲式大便器(配套存水弯) 手压式自闭冲洗阀	套	12
169	031004010001	淋浴器套装(冷热水)	套	8
170	031004014002	洗衣机专用龙头 DN15	个	8
171	031004014003	带洗衣机插口地漏 de50	个	8

总价措施项目招标清单

序号	项目编码	项目名称	计算基础	数量
良梅3标浪泡养护站总平-土建				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	1
2	桂011801002001	检验试验配合费		1
3	桂011801003001	雨季施工增加费		1
4	桂011801004001	工程定位复测费		1
良梅3标浪泡养护站总平-道路				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)	1
2	桂041201002001	检验试验配合费		1
3	桂041201003001	雨季施工增加费		1
4	桂041201004001	工程定位复测费		1
良梅3标浪泡养护站住宅楼-土建				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	1
2	桂011801002001	检验试验配合费		1
3	桂011801003001	雨季施工增加费		1
4	桂011801004001	工程定位复测费		1
良梅3标浪泡养护站住宅楼-安装				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	1
2	桂031401002001	检验试验配合费		1
3	桂031401003001	雨季施工增加费		1
增值税招标清单				
序号	项目名称	计算基础	数量	
1	良梅3标浪泡养护站总平-土建			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	1	
3	良梅3标浪泡养护站总平-道路			
4	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	1	
5	良梅3标浪泡养护站住宅楼-土建			
6	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	1	
7	良梅3标浪泡养护站住宅楼-安装			
8	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	1	