

## 附件

# 招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）二分部

分项工程：涵洞通道工程

桩号部位：YK381+780（ZK381+850）-YK399+128（ZK399+162）（涵洞、通道）

支付编号	细目名称	单位	数量
419-1	<b>圆管涵</b>		
419-1-a-1	C30 砼涵管	m <sup>3</sup>	10.35
419-1-a-2	Φ1.5 涵管安装	m	11
419-1-a-3	现浇 C20 砼涵管基座	m <sup>3</sup>	40.19
419-1-a-4	钢筋	kg	1835.0
419-1-a-5	基底换填砂砾	m <sup>3</sup>	4.03
419-1-a-6	基底换填级配碎石	m <sup>3</sup>	10.1
419-1-a-7	接头两层 15cm 宽沥青油毡	m <sup>2</sup>	18.57
419-1-a-8	接头沥青麻絮	m <sup>2</sup>	10.1
419-1-a-9	C20 砼端墙墙身、基础，八字翼墙墙身、基础，洞口铺砌，抑水墙	m <sup>3</sup>	9.43
419-1-a-10	C20 砼急流槽	m <sup>3</sup>	3.18
419-1-a-11	现浇 C20 砼帽石	m <sup>3</sup>	1
420-1	<b>盖板涵</b>		
420-1-a1-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	100
420-1-a1-2	基坑开挖软石方	m <sup>3</sup>	100
420-1-a1-3	基坑开挖次坚石方	m <sup>3</sup>	100
420-1-a1-4	基坑开挖坚石方	m <sup>3</sup>	100
420-1-a-1	现浇 C25 砼台身	m <sup>3</sup>	9079.9
420-1-a-2	现浇 C25 砼基础	m <sup>3</sup>	10517.5
420-1-a-3	钢筋	kg	1243368.2
420-1-a-4	台身外侧涵顶涂沥青防水层两道	m <sup>2</sup>	7880.8
420-1-a-5	沥青麻絮沉降缝	m <sup>2</sup>	7577.2
420-1-a-6	C20 砼八字翼墙墙身、基础，洞口铺砌，截水墙	m <sup>3</sup>	2397.4
420-1-a-7	C20 砼帽石	m <sup>3</sup>	19.3
420-1-a-8	明涵顶面铺装 C50 防水砼	m <sup>3</sup>	437.8

420-1-a-9	明涵顶面铺装 D10 带肋钢筋网	kg	30283.4
420-1-a-10	明涵涵台搭板 C30 砼	m <sup>3</sup>	164.1
420-1-a-11	明涵盖板接缝现浇 C40 砼	m <sup>3</sup>	6.9
420-1-a-12	现浇 C30 砼盖板	m <sup>3</sup>	4191.1
420-1-a-13	C20 小石子砼	m <sup>3</sup>	101.6
420-1-a-14	现浇 C25 砼台帽	m <sup>3</sup>	1781.6
420-1-a-15	基底碎石垫层	m <sup>3</sup>	3697.2
420-1-a-16	M7.5 浆砌片石涵底铺砌	m <sup>3</sup>	132.1
420-1-a-17	C30 水泥砼路面 18cm	m <sup>3</sup>	497.1
420-1-a-18	C20 砼水沟砌筑	m <sup>3</sup>	194.8
420-1-a-19	砂砾垫层	m <sup>3</sup>	469.6
420-1-a-20	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	414.3
420-1-a-21	水沟盖板 C30 砼	m <sup>3</sup>	52.4