

附件

融水至河池高速公路两阶段施工图设计  
—德胜服务区

---

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

2018年10月08日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）  
工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-1

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
一	上行线服务区			
1.1	总平工程			
1.2	综合楼工程			
1.3	加油站及油罐池工程			
1.4	加油站罩棚及遮雨棚工程			
1.5	变电所工程			
1.6	维修车间工程			
二	下行线服务区			
2.1	总平工程			
2.2	综合楼工程			
2.3	加油站及油罐池工程			
2.4	加油站罩棚及遮雨棚工程			
2.5	变电所工程			
2.6	维修车间工程			
	<b>投标报价合计</b>			

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	德胜服务区总平(道路、排水沟、围墙、铺装、停车场)——土建工程			
1.1.2	环保沟工程——土建工程			
1.1.3	油水分隔池工程——土建工程			
1.1.4	总平电气——安装工程			
1.1.5	总平给排水——安装工程			
1.1.6	路灯——安装工程			
1.2.1	德胜服务区综合楼及公厕——土建工程			
1.2.2	德胜服务区综合楼——安装工程			
1.3.1	德胜服务区加油站站房及油罐——土建工程			
1.3.2	德胜服务区加油站——安装工程			
1.3.3	德胜服务区上线加油站——工艺管道安装工程			
1.3.4	德胜服务区上线加油站——工艺设备安装工程			
1.3.5	德胜服务区加油站室外给排水——安装工程			
1.4.1	德胜服务区加油站罩棚——土建工程			
1.5.1	德胜服务区变电所——土建工程			
1.5.2	德胜服务区变电所——安装工程			
1.6.1	德胜服务区维修车间——土建工程			
1.6.2	德胜服务区维修车间——安装工程			
	<b>投标报价合计</b>			

表-03

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第1页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
<b>德胜服务区总平(道路、排水沟、围墙、铺装、停车场)——土建工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>土石方工程</b>					
1	040101002001	挖沟槽土方(含装车) 土壤类别:按地址勘察报告综合考虑 挖土深度:详见施工图设计 按实际挖方量计		2332.395			
2	040101001001	挖一般土方 土壤类别:按地址勘察报告综合考虑 挖土深度:详见施工图设计 按实际挖方量计		13077.715			
3	040103001001	回填方 利用原土回填 密实度要求:按设计要求 填方材料品种:合格土源		1245.335			
4	040103002001	余方弃置 弃土运距:自行考虑		14164.775			
		<b>道路、排水沟、围墙工程</b>					
5	040201004001	150mm灰土 含灰量5%		190.260			
6	桂040501023001	C20混凝土排水沟		386.560			
7	040309010001	聚合物水泥砂浆防水 平面 20mm	m <sup>2</sup>	362.400			
8	040309010002	聚合物水泥砂浆防水 立面 20mm	m <sup>2</sup>	1208.000			
9	040901001001	钢筋制作、安装 $\phi$ 10以内	t	9.602			
10	040901001002	钢筋制作、安装 10以上	t	14.402			
11	040204002001	50厚花岗岩盖板 30厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	453.000			
12	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 墙体类型:围墙 墙体厚度:250mm 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石灰砂浆		505.120			
13	010401010001	多孔砖柱 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 柱类型、周长:矩形 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石灰砂浆		30.345			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第2页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
14	010501001001	垫层 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C15		58.115			
15	010501002001	带形基础 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		225.545			
16	010507005001	扶手、压顶 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C20		11.955			
17	011201001001	墙面一般抹灰 墙体类型:直行砖墙 底层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:2水泥砂浆 面层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2895.320			
18	011202001001	柱、梁面一般抹灰 柱(梁)体类型:方形砖柱 底层厚度、砂浆种类、配合比:6厚1:2水泥砂浆 面层厚度、砂浆种类、配合比:14厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	242.760			
19	011203001001	零星项目一般抹灰 20厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	298.865			
20	桂011204007001	块料墙面 墙面类型:抹灰面砖墙 安装方式:黏贴 面层材料品种、规格、颜色:墙面瓷砖	m <sup>2</sup>	498.110			
21	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	25883.925			
22	040202009001	级配碎石摊铺 厚30cm	m <sup>2</sup>	20092.465			
23	040202009002	级配碎石摊铺 厚20cm	m <sup>2</sup>	5791.450			
24	040202009003	25mm厚粗砂	m <sup>2</sup>	14285.520			
25	040103001002	回填无砂大孔混凝土 C10		1045.250			
26	040203007001	水泥混凝土 220厚C25混凝土路面 含切缝、填缝、刻纹、养护、模板安拆等	m <sup>2</sup>	14285.520			
27	040901001003	现浇构件钢筋 传力杆制作安装 钢筋种类:传力杆(无套筒) 钢筋规格:I级 10以上	t	10.000			
28	040901001004	现浇构件钢筋 传力杆制作安装	t	4.286			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第3页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		钢筋种类:传力杆(有套筒) 钢筋规格:I级 10以上					
29	040901001005	现浇构件钢筋 构造筋制作安装 钢筋种类:构造筋 钢筋规格:II级 10以上	t	7.143			
30	040204004001	安砌芝麻白花岗岩路缘石600*300*10 30厚1:3水泥砂浆座浆	m	6304.275			
31	040204002002	透水砖铺设 60厚透水砖,粗砂灌缝 30厚粗砂	m <sup>2</sup>	1158.000			
32	040204002003	嵌草砖铺设 80厚嵌草砖孔内填种植土拌草子种子 30厚1:1黄土粗砂	m <sup>2</sup>	1060.458			
33	04B001	花池砌筑	m	240.950			
34	04B002	垃圾桶	个	6.000			
35	04B003	指示牌	块	8.000			
36	04B004	停车位车挡	个	181.000			
37	桂010507011001	环保型玻璃钢整体生物化粪池 HFRP-006 容积6立方米,图集号桂10TS501	座	2.000			
38	040504001001	砖砌闸阀井 DN100	座	4.000			
39	040504001002	塑料污水检查井 700 做法详08SS523	座	10.000			
40	040504001003	塑料雨水检查井 700 做法详08SS523	座	10.000			
41	040504009001	砖砌单算雨水口 680x380 球墨铸铁雨水箅子	座	7.000			
42	040504009002	隔油池 砖砌ZC-2 含系统配件	座	2.000			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第4页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
43	桂011701001001	外脚手架 单排、双排脚手架:单排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:钢管 其他:综合考虑	m <sup>2</sup>	1830.545			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
44	011702026001	电缆沟、地沟 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	3231.400			
45	011702001001	基础 基础类型:垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	166.035			
46	011702001002	基础 基础类型:有筋带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	830.180			
47	011702028001	压顶 构件类型:压顶 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	830.180			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
	<b>011704</b>	<b>超高施工增加</b>					
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
48	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台次	1.000			
49	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机 90kW以内	台次	1.000			
50	011705001003	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1 内	台次	1.000			
	<b>011706</b>	<b>施工排水、降水</b>					
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
	<b>011709</b>	<b>二次搬运</b>					
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
	<b>011711</b>	<b>夜间施工增加费</b>					
	<b>011712</b>	<b>金属结构构件制作平台摊销</b>					
	<b>011713</b>	<b>地上、地下设施、建筑物的临时保护设施</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第5页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
<b>环保沟工程——土建工程</b>							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
51	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:按地址勘察报告综合考虑 挖土深度:详见施工图设计 按实际挖方量计		383.300			
52	010103001001	回填方 利用原土回填 密实度要求:按设计要求 填方材料品种:合格土源		144.800			
53	010103002001	余土弃置 弃土运距:自行考虑		238.500			
		A.3 砌筑工程					
54	010401012001	砌砖地沟 M10水泥石灰砂浆		115.220			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
55	010501001001	垫层 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C15		34.770			
56	010512008001	沟盖板制作安装 C20混凝土预制板盖板		41.520			
		A.9 楼地面工程					
57	011101006001	平面砂浆找平层 20厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	363.300			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第6页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
58	011702001001	基础 基础类型:垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	52.300			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
59	桂011708002001	混凝土泵送		35.118			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
油水分隔池工程——土建工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
60	010101003001	挖沟槽土方		20.000			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第7页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		土壤类别:按地址勘察报告综合考虑 挖土深度:详见施工图设计 按实际挖方量计					
61	010103001001	回填方 利用原土回填 密实度要求:按设计要求 填方材料品种:合格土源		11.200			
62	010103002001	余土弃置 弃土运距:自行考虑		8.800			
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
63	010501001001	垫层 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C15		0.480			
64	010501004001	满堂基础 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C20 部位:贮油池底板		0.660			
65	010504001001	直形墙 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C20 部位:贮油池池壁		4.500			
66	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.271			
67	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以上	t	0.503			
68	010516002001	预埋铁件	t	0.190			
69	01B001	油水分隔池盖板	m <sup>2</sup>	2.460			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
70	011101006001	平面砂浆找平层 20厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	39.300			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第8页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
71	011702001001	基础 基础类型:垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	1.000			
72	011702001002	基础 基础类型:贮水(油)池 平底 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	1.400			
73	011702011001	直形墙 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6m以内 部位:贮油池壁	m <sup>2</sup>	3.800			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水		0			
	011708	混凝土运输及泵送工程		0			
74	桂011708002001	混凝土泵送		5.723			
	011709	二次搬运		0			
	011710	已完工程保护费		0			
	011711	夜间施工增加费		0			
	011712	金属结构构件制作平台摊销		0			
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
总平电气——安装工程							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第9页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B4 动力配电安装工程</b>					
75	030408003001	电缆保护管 PVC110	m	2045.50			
76	030408003002	电缆保护管 SC40	m	50.00			
77	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-1KV-5*4mm <sup>2</sup>	m	51.25			
78	030408001002	电力电缆 YJV22-1KV-4*16mm <sup>2</sup>	m	938.40			
79	030408001003	电力电缆 YJV22-1KV-4*25mm <sup>2</sup>	m	399.76			
80	030408001004	电力电缆 YJV22-1KV-4*50mm <sup>2</sup>	m	271.63			
81	030408001005	电力电缆 YJV22-1KV-4*120mm <sup>2</sup>	m	171.69			
82	030408001006	电力电缆 YJV22-1KV-4*185mm <sup>2</sup>	m	264.45			
83	030408001007	电力电缆 YJV22-1KV-5*16mm <sup>2</sup>	m	204.49			
84	030408006001	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 YJV22-1KV-4*16mm <sup>2</sup>	个	14			
85	030408006002	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 YJV22-1KV-4*25mm <sup>2</sup>	个	4			
86	030408006003	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 YJV22-1KV-4*50mm <sup>2</sup>	个	2			
87	030408006004	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 YJV22-1KV-4*120mm <sup>2</sup>	个	2			
88	030408006005	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 YJV22-1KV-4*185mm <sup>2</sup>	个	2			
89	030408006006	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 YJV22-1KV-5*16mm <sup>2</sup>	个	6			
90	桂030413007001	砖砌电缆井1.5m*1.5m	座	15			
91	010101003003	小型机械挖沟槽土方 土壤类型:三类土		533.00			
92	010103001003	小型机械填沟槽土方 土壤类型:三类土		533.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第10页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
<b>总平给排水——安装工程</b>							
		分部分项工程					
		土石方工程					
93	040101002002	挖沟槽土方 土壤类型:三类土 运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	1944.96			
94	040103001003	砂砾石回填方 含填土压实,压实密度达到设计要求	m <sup>3</sup>	1258.98			
		管网工程					
95	030901002001	埋地内外壁热镀锌消防栓钢管及管件安装 DN100 PN=1.6MPa 1.连接形式:法兰连接 2.含水压试验、管道冲洗、通水。	m	408.00			
96	031201001001	管道刷油 1.埋地镀锌钢管采用沥青涂料,普通级(三油二布),进行外防腐,厚度不小于4mm	m <sup>2</sup>	146.05			
97	040501004001	钢丝网骨架塑PE150复合给水管及管件安装 DN150 (1.6Mpa) 连接方式:电热熔连接 含管道试压、消毒冲洗等 铺设要求详见厂家说明	m	300.00			
98	040501004002	钢丝网骨架塑PE100复合给水管及管件安装 DN100 (1.6Mpa) 连接方式:电热熔连接 含管道试压、消毒冲洗等 铺设要求详见厂家说明	m	50.00			
99	桂040501021001	非定型管道垫层 砂		13.50			
100	030901012001	地上式消防水泵接合器SQ100-A 改进型 DN100	套	8			
101	031006015001	组合式钢板水箱 有效容积18m <sup>2</sup> 含泄压阀DN80 2套, DN65试水阀 2套,就地 液位显示装置 1套,1个遥控浮球阀 DN100,1个Y型过滤器DN100	个	2			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第11页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		含水箱消毒水冲洗					
102	040502005001	倒流防止器 DN100 YQDFQ4LX-100 PN=1.0MPa(法兰连接)	个	4			
103	040502010001	室外地上式消防栓 SS100/65-1.0 (改进型)	个	2			
104	040502006001	钢制法兰安装 平焊法兰安装 公称直径 (100mm以内)	副	10			
105	030103005001	埋地式一体化玻璃钢污水处理设备 YJWB-200 含系统配件	套	1			
106	031006015002	消防沙箱 1m <sup>3</sup>	套	2			
107	031006001001	埋地式消防一体化设备 HBP5.0/54-20/90-5.0/108-HDXBF400 16*10*3  含室内消防栓轴流泵: XBD5.0/15-80HDGD Q=15L/S H=50m N=15KW 2台 一用一备  喷淋轴流泵: XBD5.0/30-100HDGD Q=30L/S H=50m N=22KW 2台 一用一备  室外消防栓轴流泵: XBD2.0/25-100HDGD Q=25L/S H=20m N=11KW 2台 一用一备  含室外消防栓自动巡检控制柜:SKB2/11, 含自动巡检功能,直接启动,压力开关功能,室外型,IP55  变频加压给水设备 BHOG20/2-0.38 单泵 流量Q=20m <sup>3</sup> /h H=38m N=5.5KW (一用一备)	套	1			
108	030902009001	固定式燃气型干粉灭火装置 FXFZA5	套	12			
109	桂030905006001	超音速干粉灭火器调试	防火分区	12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第12页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>路灯——安装工程</b>							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
110	030404017001	AL. SW1总照明配电箱 1. 非标金属箱 PXZR-改 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装	台	1			
111	030412008001	路灯 100W~220V 成套落地安装 含路灯基础	套	33			
112	030411001001	刚性阻燃管埋地敷设 PC32	m	1000.00			
113	030411001002	管内穿铜芯线 BV-3*4mm <sup>2</sup>	m	3013.50			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
114	030409002001	接地母线 φ12热镀锌圆钢	m	1000.00			
115	030409001001	垂直接地极 ∠40*4热镀锌角钢	根	33			
116	030414011001	接地装置调试 一柱一接地极	根	33			
117	010101003004	小型机械挖沟槽土方 土壤类型:三类土		384.00			
118	010103001004	小型机械填沟槽土方 土壤类型:三类土		384.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第13页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>德胜服务区综合楼及公厕——土建工程</b>							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
119	010101001001	平整场地 土壤类别:三类土		1631.56			
120	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 基础类型:桩承台 挖土深度:综合考虑		3445.50			
121	010101003005	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 基础类型:基础梁 挖土深度:综合考虑		100.50			
122	010103001005	回填基础土方 土质要求:符合设计要求的合格土源 密实度:满足设计要求 回填方式:夯填		2650.00			
123	010103001006	房心回填土方 土质要求:符合设计要求的合格土源 密实度:满足设计要求 回填方式:夯填		497.42			
124	010103002003	余方弃置 运距:自行考虑		503.00			
		A.2 桩与地基基础工程					
125	桂010302008001	成孔灌注桩机械成孔 桩类型:灌注桩		1435.77			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第14页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		成孔做法:旋挖成孔 桩径:1000mm					
126	010301004001	截(凿)桩头 桩类型:旋挖成孔灌注桩 桩头截面、高度:按设计要求 有无钢筋:有 余碴外运、运距:自行考		46.32			
127	桂010302010001	成孔灌注桩桩芯混凝土 桩类型:旋挖成孔灌注桩 桩径:1000mm 混凝土种类、强度等级:级:C30商品混凝土		1296.82			
128	桂010302011001	成孔灌注桩入岩增加费 桩类型:旋挖成孔灌注桩 桩径:1000mm 入岩方法:机械		92.63			
129	010515004001	钢筋笼 钢筋种类、规格:桩钢筋笼制安 螺纹钢 10以内	t	1.796			
130	010515004002	钢筋笼 钢筋种类、规格:桩钢筋笼制安 螺纹钢 10以上	t	20.229			
		<b>A.3 砌筑工程</b>					
131	010401004001	多孔砖外墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩页岩 多孔砖 墙体厚度:200MM 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		496.70			
132	010401004002	多孔砖外墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩页岩 多孔砖 墙体厚度:100MM 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		22.12			
133	010401014001	砖砌暗沟 图集:做法参照11ZJ901 3/7, 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧 结砖 沟截面尺寸:沟截面尺寸:260mm宽*400mm 深 垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土垫层	m	201.79			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第15页 共75页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Mb5水泥砂浆砌筑, 20厚1:2.5水泥砂浆粉面  暗沟纵向坡度为0.5%起点, 起点深度120  含预制盖板11ZJ901 A/8及钢筋制作、安装及运输					
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
134	010501001004	基础垫层  混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C15		68.20			
135	010501004002	满堂基础  混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C30		401.99			
136	010501005001	桩承台基础  混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C30		592.66			
137	010502001001	矩形柱  混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C30		306.35			
138	010502002001	构造柱  混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		14.22			
139	010503004001	圈梁  混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		4.86			
140	010503005001	过梁  混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		8.12			
141	010505001001	有梁板  混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C30		546.84			
142	010505001002	斜板  混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C30		546.84			
143	010506001001	直形楼梯  混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C30	m <sup>2</sup>	101.00			
144	010507001001	散水  20厚1:2.5水泥砂浆粉面		177.38			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第16页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		60厚C10混凝土 素土夯实, 向外坡3~5%					
145	010507004001	台阶 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C15		6.80			
146	010507005002	扶手、压顶 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25	m	3.55			
147	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	9.181			
148	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	60.995			
149	010515001005	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上	t	153.141			
150	桂010515011001	砌体加固筋 加固方式:预埋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	1.980			
151	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	96			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
152	010902003001	中灰色西式陶瓦屋面 部位: 屋面1 中灰色西式陶瓦 挂瓦条L30*4, 中距按瓦规格 顺水条-30*6, 中距500 40厚C20细石混凝土(内配 4@150*150钢筋网)持钉层 满铺 0.4厚聚乙烯薄膜一层 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5厚反应粘高分子湿铺防水卷材 1.5厚反应粘高分子湿铺防水卷材 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 钢筋混凝土板内预埋 12锚筋@900伸入持钉层300		483.12			
153	010902003002	水泥砂浆保护层屋面(上人, 保温 I级防水) 部位: 屋面2 8-10厚地砖铺平拍实, 缝宽10, 1:2水泥砂浆填缝		483.12			

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第17页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		25厚1: 3干硬性水泥砂浆 40厚C20细石混凝土保护层, 内配双向4@100钢筋, 表面压光, 6*6分格缝, 宽20mm内密封材料 干满聚酯纤维无纺布一层 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5厚反应粘高分子湿铺防水卷材 1.5厚反应粘高分子湿铺防水卷材 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 30厚(最薄处)水泥加气混凝土碎渣找2%破 现浇钢筋混凝土板					
154	010902003003	水泥砂浆保护层屋面(不上人, 不保温II级防水) 部位: 屋面3 20厚1: 2.5水泥砂浆 0.4厚聚乙烯膜 1.5厚反应粘高分子湿铺防水卷材 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 30厚(最薄处)水泥加气混凝土碎渣找2%破 现浇钢筋混凝土板		40.92			
155	010904002001	卫生间地面防水 部位: 卫生间 3厚聚合物水泥基防水砂涂料 刷基层处理剂一道 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 陶粒砼填充层找坡, 坡上地漏 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 钢筋混凝土结构楼板清扫干净		502.6			
156	010902002001	雨篷涂料防水 2.0厚涂料防水层	m <sup>2</sup>	46.37			
		<b>A.8 保温、隔热、防腐工程</b>					
157	011001001001	保温隔热屋面(坡屋面) 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m <sup>2</sup>	483.12			
158	011001001002	保温隔热屋面(上人屋面) 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m <sup>2</sup>	1467.34			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
159	011102003001	块料楼地面(地1)		1834.1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第18页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		600*600防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 20厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层面上撒素水泥 素水泥浆结合层一道 钢筋混凝土结构楼板清扫干净					
160	011102003002	块料楼地面(地3) 部位:卫生间 300*300防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 20厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层面上撒素水泥		474.27			
161	011104004001	防静电木地板地面 180高架空活动地板 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 素水泥浆结合层一道 20厚1:2水泥砂浆掺入水泥用量的5%防水剂 钢筋混凝土结构楼板清扫干净	m <sup>2</sup>	24.32			
162	011105003001	玻化砖踢脚线 踢脚线高度:100mm 4-5厚面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 17厚1:3水泥砂浆 混凝土墙或砖砌内墙	m <sup>2</sup>	288.68			
163	011106002001	陶瓷地砖楼梯面层 600*600防滑砖 20厚1:4干硬性水泥砂浆 素水泥砂浆结合层一遍	m <sup>2</sup>	101.00			
164	011107002001	陶瓷地砖台阶面 600*600防滑砖 20厚1:4干硬性水泥砂浆 素水泥砂浆结合层一遍	m <sup>2</sup>	56.68			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
165	011201001002	内砖墙一般抹灰 部位:(内墙1) 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆		4196.27			
166	桂011204007002	块料内墙面(内墙3)		1032.21			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第19页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		部位: 卫生间 300*450白色釉面砖, 白水泥浆擦缝 4-5厚1:1水泥砂浆加水重 20%建筑胶镶贴 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰(内渗水泥用量的5%防水剂) 混凝土墙, 或砖砌内墙		0 0 0 0			
167	011201001003	240*60面砖墙面(外墙1) 5厚抗裂砂浆 EVB保温防水砂浆 混凝土墙, 或页岩烧结多孔砖 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 5-7厚面砖, 面砖胶结剂粘贴, 填缝剂填缝, 墙砖240mm*60mm		2147.88			
168	桂011201005001	墙面钉(挂)网 部位: 砖墙与砼墙、柱交接外	m <sup>2</sup>	1288.54			
169	011210005001	浴厕成品隔断 <b>A.11 天棚工程</b>	m <sup>2</sup>	197.47			
170	011301001001	混合砂浆天棚抹灰 5厚1:1:4混合砂浆 5厚1:0.5:3混合砂浆 钢筋混凝土板底面清扫干净		2929.39			
171	011301001002	水泥砂浆天棚抹灰 5厚1:2水泥砂浆 5厚1:3水泥砂浆 钢筋混凝土板底面清扫干净		226.49			
172	011302001001	吊顶天棚 部位: 卫生间 配套金属龙骨 铝合金方形板, 规格500*500		502.6			
		<b>A.12 门窗工程</b>					
173	010801004001	甲级木质防火门 消防部门专业认证产品 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	2.52			
174	010801004002	乙级木质防火门 消防部门专业认证产品 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	25.20			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第20页 共75页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
175	010801004003	丙级木质防火门 消防部门专业认证产品 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	6.30			
176	010802001001	卫生间铝塑门	m <sup>2</sup>	81.48			
177	010807001001	96系列铝合金推拉窗 $\cong 2$ , 带亮 型材壁厚: 1.4mm厚 玻璃采用普通中空玻璃5+9A+5厚 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	300.71			
178	010807001002	96系列铝合金推拉窗 $\cong 2$ 型材壁厚: 1.4mm厚 玻璃采用普通中空玻璃5+9A+5厚 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	27.00			
179	010807001003	96系列铝合金固定窗 $>2$ 型材壁厚: 1.4mm厚 玻璃采用普通中空玻璃5+9A+5厚 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	156.82			
180	011209002001	玻璃幕墙 型材壁厚: 2.0mm厚 玻璃采用普通中空玻璃5+9A+5厚 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	12.10			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
181	011407001002	墙面刮腻子(内墙1) 满刮腻子一遍 清理抹灰基层 白色乳胶漆两遍 刷底漆一遍		4196.27			
182	011407002001	天棚刮腻子(顶棚1) 部位: 除卫生间以外天棚 满刮腻子一遍 清理抹灰基层 白色乳胶漆两遍 刷底漆一遍	m <sup>2</sup>	2517.52			
		<b>A.14 其他装饰工程</b>					
183	011505001001	洗漱台	m <sup>2</sup>	31.54			
184	011505010001	镜面玻璃	m <sup>2</sup>	42.06			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第21页 共75页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
185	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6m以内 脚手架材质:扣件式钢管		1784.77			
186	桂011701002002	里脚手架 搭设高度:3.6m以上 脚手架材质:扣件式钢管		818.88			
187	桂011701001002	外脚手架 搭设高度:20m以内 双排 脚手架材质: 钢管		2676.84			
188	011701006001	满堂脚手架 脚手架材质:扣件式钢管 搭设高度:5.4m	m <sup>2</sup>	1892.63			
189	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 运输道材质:钢管 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送		2542.09			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
190	011702001006	垫层 模板支撑材质: 木模板木支撑		309.75			
191	011702001007	满堂基础 模板支撑材质: 胶合板模板 钢支撑		2034.53			
192	011702001008	桩承台基础 模板支撑材质: 胶合板模板 木支撑		573.14			
193	011702002001	矩形柱 模板及支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 支撑高度: 3.6M以内 混凝土表面施工要求:普通面		610.36			
194	011702002002	矩形柱 模板及支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 支撑高度: 5.4M 混凝土表面施工要求:普通面		1424.17			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第22页 共75页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
195	011702003001	构造柱 模板及支撑材质:胶合板模板 木支撑 支撑高度:5.4M 混凝土表面施工要求:普通面		131.82			
196	011702003002	构造柱 模板及支撑材质:胶合板模板 木支撑 支撑高度:3.6M以内 混凝土表面施工要求:普通面		49.28			
197	011702008001	圈梁 模板支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	778.53			
198	011702009001	过梁 模板支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	104.64			
199	011702014001	有梁板 模板及支撑材质:胶合板模板 木支撑 支撑高度:3.6M内 混凝土表面施工要求:普通面		1765.41			
200	011702014002	有梁板 模板及支撑材质:胶合板模板 木支撑 支撑高度:5.4M 混凝土表面施工要求:普通面		2648.12			
201	011702014003	斜板 模板及支撑材质:胶合板模板 木支撑 混凝土表面施工要求:普通面		709.7			
202	011702024001	楼梯 类型:直形 模板及支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	1010.00			
203	011702027001	台阶 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	566.80			
204	011702028002	压顶 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	59.20			
205	011702029001	散水 散水厚度:60mm 模板、支撑材质:木模板 木支撑		177.38			
206	桂011702064001	预制沟盖板、井盖板、井圈 模板、支撑材质:木模板木支撑		3.29			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
207	011703001001	建筑物垂直运输	m <sup>2</sup>	2542.09			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第23页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		建筑物建筑类型及结构形式:框架 建筑物檐口高度、层数:20m以内					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
208	011705001004	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
209	011705001005	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
210	011705001006	旋挖钻机进出场及安拆	台次	1			
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
211	桂011708002001	混凝土泵送		2608.85			
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>德胜服务区综合楼——安装工程</b>							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
212	030404017002	GALZ总照明配电箱 1. 非标金属箱 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装	台	1			
213	030404017003	1ALZ照明配电箱 1. 非标金属箱	台	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第24页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装					
214	030404017004	2ALZ照明配电箱 1. 非标金属箱 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装	台	1			
215	030404017005	3ALZ照明配电箱 1. 非标金属箱 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装	台	1			
216	030404017006	1ALG公共照明配电箱 1. 非标金属箱 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装	台	1			
217	030404017007	1ALE应急照明配电箱 1. 非标金属箱 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装	台	1			
218	030404017008	1AL1、2AL2、2AL3照明配电箱 1. 非标金属箱 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装	台	3			
219	030404017009	1AL2、2AL1、2AL4照明配电箱 1. 非标金属箱 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装	台	3			
220	030404017010	1AL3照明配电箱 1. 非标金属箱 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装	台	1			
221	030404017011	1AL4照明配电箱 1. 非标金属箱 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.6m嵌墙暗装	台	1			
222	030412004001	消防双头应急灯(常、急) 2*5W*LED~220V 应急时间≥30min 1. 安装形式:距地2.4m安装	套	17			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第25页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
223	030412004002	安全出口指示灯(常、急) 1*3W*LED~220V 应急时间≥30min 1. 安装形式: 门框上方安装	套	12			
224	030412004003	单向疏散指示标志(常、急) 1*3W*LED~220V 应急时间≥30min 1. 安装形式: 底边距地0.3m安装	套	5			
225	030412001001	防潮易清洁灯具 1*13W~220V 配电子镇流器 1. 安装形式: 吸顶安装	套	45			
226	030412001002	壁灯 1*13W~220V 配电子镇流器 1. 安装形式: 门框上方安装	套	3			
227	030412001003	吸顶灯 GDL102F-150-28 1*18W*LED~220V 配电子镇流器	套	44			
228	030412005001	吸顶式单管荧光灯(配电子镇流器) 1X28W~220V	套	33			
229	030412005002	吸顶式双管荧光灯(配电子镇流器) 2X28W~220V	套	92			
230	030404033001	排气扇 1. 安装形式: 距地2.2m嵌墙壁装	台	9			
231	030404035001	安全型二、三孔普通暗插座 10A 1. 安装形式: 距地0.3m暗装	套	110			
232	030404035002	安全型二、三孔防溅型卫生间暗插座 10A 1. 安装形式: 距地0.3m暗装	套	9			
233	030404035003	安全型带开关三孔壁式空调暗插座 10A 1. 安装形式: 距地2.0m暗装	套	30			
234	030404034001	单联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式: 距地1.3m暗装	套	35			
235	030404034002	双联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式: 距地1.3m暗装	套	20			
236	030404034003	三联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式: 距地1.3m暗装	套	26			
237	030404034004	四联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式: 距地1.3m暗装	套	4			
238	030411003001	钢制桥架 钢制槽式桥架 300*100	m	46.00			
239	031002001001	桥架支架制作、安装 ∠40*4热镀锌角钢	kg	91.56			
240	031201003001	桥架支架刷油 防锈底漆两遍, 调和漆两遍	kg	91.56			
241	030411001003	电气配管 明配 SC125	m	14.40			
242	030411001004	电气配管 明配 SC16	m	4.00			
243	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32	m	149.60			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第26页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
244	030411001006	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	258.60			
245	030411001007	刚性阻燃管暗敷设 PC16	m	1414.70			
246	030411001008	刚性阻燃管暗敷设 PC20	m	420.80			
247	030411001009	刚性阻燃管暗敷设 PC32	m	296.00			
248	030408001008	铜芯电力电缆 WDZ-YJE-4*120+1*70mm <sup>2</sup>	m	29.11			
249	030408006007	户内热缩式电力电缆终端头 WDZ-YJE-4*120+1*70mm <sup>2</sup>	个	4			
250	030411001010	管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup>	m	881.50			
251	桂030404039001	焊、压接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个	80			
252	030411001011	管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	15.00			
253	030411001012	管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	2945.90			
254	030411001013	管内穿铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	4495.20			
255	030411001014	管内穿铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	806.30			
256	030411001015	线槽内穿铜芯线 WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup>	m	277.50			
257	030411001016	线槽内穿铜芯线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	132.00			
258	030411001017	线槽内穿铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	154.80			
259	030414002001	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
260	030413002001	凿(压)槽及恢复 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:32mm以内 3.类型:砖结构	m	108.20			
261	030413002002	凿(压)槽及恢复 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:20mm以内 3.类型:砖结构	m	125.40			
262	030413002003	凿(压)槽及恢复 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:16mm以内 3.类型:砖结构	m	382.90			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
263	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢 φ12 1.安装形式:沿女儿墙敷设 2.接闪带的作法参见国标图集99D501-1。	m	330.81			
264	030409005002	避雷网 热镀锌圆钢 φ12 1.安装形式:沿坡屋面、屋脊敷设	m	259.55			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第27页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 接闪带的作法参见国标图集99D501-1。					
265	030409005003	避雷网 热镀锌圆钢 $\phi$ 12 1. 安装形式:沿隔热板敷设 2. 接闪带的作法参见国标图集99D501-1。	m	40.42			
266	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根 $\geq \phi$ 16主筋通长焊接作为引下线	m	219.60			
267	030409002002	接地母线 -40X4热镀锌扁钢	m	500.00			
268	030409002003	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接地线	m	350.00			
269	030409003002	避雷引下线 -40X4热镀锌扁钢 1. 每条引下线末端引出一根-40X4热镀锌扁钢伸出外墙1.0m, 埋深1.0m	m	18.00			
270	030409008001	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
271	030409008002	局部等电位端子联接箱 LEB	台	18			
272	030409008003	接地电阻测试板	块	20			
273	030414011002	接地装置调试 接地网	系统	1			
	<b>030904</b>	<b>火灾自动报警系统</b>					
274	030904017001	火灾自动报警联动一体机 含柜式消防中心操作台 28U共1台 含火灾报警控制器(联动型) JB-TT-JBF-11SF (64回路) 共1台 含多线联动控制盘 JBF-11SF-CDBF-DY (3U) 共1台 含总线联动控制盘 JBF-11SF-CK5DF-DY (3U) 共1台 含总线消防电话主机 HY5711 (3U) 共1台 含入柜式联动电源 JBF-11S-PA20 (4U) 共1台 含入柜备用电源 共1台 含广播区域控制器 HY572B (2U) 共1台 含图形显示装置 (显示装置软件配套) JBF-VOP3590A 共1台	台	1			
275	030904001001	感烟探测器 (带地址编码) JTY-GD-JBF-3100	个	100			
276	030904003001	手动报警按钮(带地址编码) J-SAP-JBF-301-P	个	20			
277	030904003002	消火栓按钮 JBF-3332A 消火栓箱内安装	个	20			
278	030904006001	总线制消防电话分机 HY5716B	部	2			
279	030904005001	火灾声光报警器 JBF-VM3372B	个	10			
280	030904008001	中继器 JBF-138	个	10			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第28页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
281	030904008002	总线短路隔离器 JBF-171K	个	10			
282	030904009001	区域显示器 JBF-VDP3060B	台	4			
283	030904008003	单输入单输出模块 JBF-3141	个	10			
284	030904008004	广播输出模块 JBF-143F	个	3			
285	030904008005	消防接线箱	台	3			
286	030904007001	火灾广播扬声器 WY-XD5-5A	个	20			
287	030408002001	控制电缆 NH-KVV-8*1.5mm <sup>2</sup>	m	100.00			
288	030411004001	管内穿多芯软导线 NH-RVS-2X1.5mm <sup>2</sup>	m	700.00			
289	030411004002	管内穿耐火铜芯导线 NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	600.00			
290	030411004003	管内穿耐火铜芯导线 NH-BV-4mm <sup>2</sup>	m	200.00			
291	030411004004	管内穿耐火铜芯屏蔽线 NH-RVVP-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	300.00			
292	030411004005	线槽内穿多芯软导线 NH-RVS-2X1.5mm <sup>2</sup>	m	300.00			
293	030411004006	线槽内穿耐火铜芯导线 NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	200.00			
294	030411004007	线槽内穿耐火铜芯导线 NH-BV-4mm <sup>2</sup>	m	100.00			
295	030411004008	线槽内穿耐火铜芯屏蔽线 NH-RVVP-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	200.00			
296	030411001018	配管暗敷 SC15	m	1500.00			
297	030411001019	配管暗敷 SC20	m	400.00			
298	030411001020	配管暗敷 SC25	m	50.00			
299	030411003002	钢制桥架 防火钢制槽式桥架 200*100	m	50.00			
300	031002001002	桥架支架制作、安装 ∠40*4热镀锌角钢	kg	48.44			
301	031201003002	桥架支架刷油 防锈底漆两遍,调和漆两遍	kg	48.44			
302	030905001001	自动报警系统调试 128点以下	系统	10			
303	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	40			
304	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	2			
305	030904012001	可燃气体报警控制器 JB-QB-ES128F	台	1			
306	030904001002	可燃气体探测器 JTQ-BM-LD3101-B	个	10			
307	030904012002	消防设备电源监控主机 LXFP (容量128点)	台	1			
308	030904012003	电气火灾监控系统主机 EF-ACS/B512-3000 (容量128点)	台	1			
309	030904008006	交流消防设备电源监控模块	个	5			
310	030904008007	剩余电流监控模块	个	5			
311	030413002004	凿(压)槽及恢复 1.名称:凿(压)槽及恢复 2.规格:25mm以内 3.类型:砖结构	m	200.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第29页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		<b>B9 给水系统</b>					
312	031001007001	PSP钢塑给水复合管 DN40 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:卡压式连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	30.00			
313	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 de80 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	20.40			
314	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 de63 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	7.50			
315	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 de50 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	40.00			
316	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 de40 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	40.00			
317	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 de32 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	40.00			
318	031001006006	PP-R塑料给水管及管件安装 de25 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	50.00			
319	031001006007	PP-R塑料给水管及管件安装 de20 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	50.00			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第30页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
320	031003003001	全铜闸阀 DN65 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
321	031003003002	止回阀 DN65 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
322	031003013001	螺纹水表 DN25	组	9			
323	031003001001	全铜闸阀 DN25 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	14			
324	031003001002	全铜闸阀 DN100 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	4			
325	031003001003	全铜闸阀 DN150 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	10			
326	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(mm以内) 90 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	2			
		<b>B9 排水系统</b>					
327	031001006008	PVC-U塑料污水管及管件安装 de110 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验。	m	210.60			
328	031001006009	PVC-U塑料污水管及管件安装 de75 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验。	m	50.00			
329	031001006010	PVC-U塑料污水管及管件安装 de50 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验。	m	100.00			
330	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(mm以内) 160 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	11			
331	桂031004021001	PVC-U高水封地漏 de75	个	20			
332	桂031004021002	PVC-U洗衣机专用地漏 de75	个	14			
333	桂031004022001	PVC-U检查口 de110	个	40			
334	桂031003022001	阻火圈 ZHQ100 DN100 A级	个	20			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第31页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
335	031004006001	蹲式大便器 带自闭式冲洗阀DN25	套	49			
336	031004006002	坐式大便器安装 坐式 带水箱	套	12			
337	031004003001	台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	套	53			
338	031004007001	小便器 壁挂式 陶瓷 带感应式冲洗阀	套	22			
339	031004010001	淋浴器	套	23			
340	桂031004020001	陶瓷芯阀快开龙头 DN15	个	8			
341	031004017001	即热式电热水器 DSF31-65 N=1KW	套	4			
		<b>B9 雨水系统</b>					
342	031001006011	PVC-U直通塑料雨水管及管件安装 de110 1. 连接形式:粘接连接 2. 灌水试验、通球试验	m	242.30			
343	031001006012	PVC-U过阳台塑料雨水管及管件安装 de50 1. 连接形式:粘接连接 2. 灌水试验、通球试验	m	20.00			
344	桂031004023001	雨水斗 de110	个	30			
345	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(mm以内) 160 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	65			
	<b>030901</b>	<b>消火栓给水系统</b>					
346	030901002002	内外壁热镀锌消火栓钢管及管件安装 DN100 PN=1.6MPa 1. 连接形式:法兰连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水。	m	235.00			
347	030901002003	内外壁热镀锌消火栓钢管及管件安装 DN65 PN=1.6MPa 1. 连接形式:螺纹连接 2. 含水压试验、管道冲洗、通水。	m	78.60			
348	030901010001	薄型单栓室内消火栓 DN65 1. 安装方式:栓口离地面为1.1m 2. 附件材质、规格:箱体800*650*200,配DN65消火栓一个,水龙带25m一条,19mm口径水枪一支,报警按钮一个,详国标04S202第35页	套	15			
349	030901010002	试验消火栓 DN65 1. 安装方式:栓口离地面为1.1m 2. 附件材质、规格:箱体800*650*240,配DN65消火栓一个,水龙带25m一条,19mm口径水枪一支,报警按钮一个,详国标04S202第16页	套	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第32页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
350	031003003003	消防蝶阀 DN100 PN=1.0MPa 1. 连接形式:法兰连接	个	1			
351	031003003004	消防球阀 DN100 PN=1.0MPa 1. 连接形式:法兰连接	个	1			
352	031003001004	消防蝶阀 DN65PN=1.0MPa 1. 连接形式:螺纹连接	个	16			
353	031003001005	安全阀 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			
354	031003001006	自动排气阀 DN25 CARX-10 PN=1.0MPa 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			
355	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 1. 安装方式:箱内放置式, 两两一箱	套	16			
356	030901013002	手提式干粉灭火器 MF/ABC5 5kg 3A(89B)	具 个 套 车	4			
357	031002001003	管道支架 40*4角钢	kg	91.07			
358	031201001002	管道刷油 1. 除锈级别: 轻锈 2. 管道除锈后刷红丹漆两道, 然后刷调和漆两道	m2	103.57			
359	031201003003	金属结构刷油 1. 除锈级别: 轻锈 2. 支架除锈后刷红丹漆两道, 然后刷调和漆两道	kg	91.07			
360	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	16			
361	010101007001	管沟土方 1. 土壤类别: 详见土质报告 2. 挖沟深度: 综合考虑 3. 回填要求: 夯实	m3	51.75			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第33页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>德胜服务区加油站站房及油罐——土建工程</b>							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
362	010101001001	平整场地 土壤类别:三类土		221.56			
363	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 基础类型:独立基础 挖土深度:综合考虑		1841.67			
364	010103001001	回填基础土方 密实度:压实系数>0.94,分层夯实,每层厚度不大于250mm 填方材料品种:符合设计要求的合格土源		795.81			
365	010103001002	回填砂石 油罐池		682.11			
366	010103002001	余土弃置 运距:自行考虑		125.00			
		A.3 砌筑工程					
367	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖240×115×90 墙体类型:直形墙 墙体厚度:90mm 砂浆种类、强度等级:M5中砂水泥砂浆		6.48			
368	010401004002	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖240×115×90 墙体类型:直形墙 墙体厚度:180MM		91.19			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第34页 共75页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		砂浆种类、强度等级: M5中砂水泥砂浆					
369	010401001001	砖基础 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩烧结 多孔砖240×115×90 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆		95.33			
370	010401014001	砖砌暗沟 图集: 做法参照11ZJ901 3/7, 砖品种、规格、强度等级: MU10非粘土烧 结砖 沟截面尺寸: 沟截面尺寸: 260mm宽*400mm 深 垫层材料种类、厚度: 70厚C10混凝土垫层 M5水泥砂浆砌筑, 20厚1:2.5水泥砂浆粉 面 暗沟纵向坡度为0.5%起点, 起点深度400 含预制盖板11ZJ901 A/8及钢筋制作、安 装及运输	m	68.60			
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
371	010501001001	垫层 混凝土种类: 普通商品砼 混凝土强度等级: C15		16.79			
372	010501004001	满堂基础 无梁式 混凝土种类: 普通商品砼 混凝土强度等级: C30		53.49			
373	010507006001	油罐池混凝土地面 混凝土种类: 普通商品砼 混凝土强度等级: C30		32.09			
374	010501003001	独立基础 混凝土种类: 普通商品砼 混凝土强度等级: C30		76.06			
375	010502001001	矩形柱 混凝土种类: 普通商品砼 混凝土强度等级: C30		21.50			
376	010502002001	构造柱 混凝土种类: 普通商品砼 混凝土强度等级: C25		11.39			
377	010503001001	基础梁 混凝土种类: 普通商品砼 混凝土强度等级: C25		34.69			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第35页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
378	010503005001	过梁 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		1.42			
379	010503004001	圈梁 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		1.28			
380	010505001001	有梁板 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		78.14			
381	010507004001	台阶 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C15		7.16			
382	010507001001	坡道 部位:大门入口 图集:11ZJ901-坡1/19 混凝土种类:普通商品砼 20厚1:2水泥砂浆随打随压光 加做 100*100菱形防滑凹槽 素水泥浆结合层一遍 100厚C15混凝土 碎石 GD40 灰土垫层300mm厚3:7灰土		16.9			
383	010507001002	散水 混凝土种类:普通商品砼 60厚C20混凝土 碎石 GD40, 面上加5厚 1:1水泥砂浆随打随抹光 150厚3:7灰土 素土夯实, 向外坡4%		16.64			
384	010512008001	沟盖板制作安装 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		0.64			
385	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	7.907			
386	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:10以上	t	14.686			
387	桂010515011001	砌体加固筋 加固方式:预埋 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.792			
388	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	152			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第36页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
389	010902003001	屋面刚性层(不上人屋面) 100厚C20细石混凝土 内配Φ4@100双向钢筋网片 表面压光		184.63			
390	010902001001	屋面卷材防水(不上人屋面) 干铺聚乙烯膜 1.5厚CPS反应粘结型高分子防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平		249.09			
391	010904002001	楼(地)面涂膜防水 2厚聚合物水泥防水涂料 15厚1:2.5水泥砂浆找平 10厚1:2.5水泥砂浆保护层 部位:雨棚	m <sup>2</sup>	158.24			
		<b>A.8 保温、隔热、防腐工程</b>					
392	011001001001	保温隔热屋面(不上人屋面) 30厚(最薄处)水泥加气混凝土找2%坡抹平 20厚1:2.5水泥砂浆找平 钢筋砼屋面板,表面清扫干净		216.6			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
393	011102003001	块料楼地面 600*600中灰色亚光玻化砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 25厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆结合层一遍		180.2			
394	011102003002	块料楼地面 300*300中油咖啡色防滑砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 20厚1:2.5水泥砂浆 20厚1:3水泥砂浆找平 2厚聚合物水泥防水涂料 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 5厚聚合物防水砂浆 15厚1:2.5水泥砂浆找平 素水泥浆结合层一遍		31.6			
395	011105003001	块料踢脚线 8-10厚瓷砖踢脚,稀水泥砂浆擦缝 8厚1:2水泥砂浆贴结层(内掺建筑胶) 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道		28.86			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第37页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
396	011105001001	水泥砂浆踢脚线 10厚1:2水泥砂浆 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.95			
397	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 20厚1:3水泥砂浆找平 4厚聚合物水泥砂浆防水(加5%防水粉)	m <sup>2</sup>	404.43			
398	011104004001	防静电活动地板 15厚1:2.5水泥砂浆找平 防静电环氧漆,不带电网,平涂型 防静电活动地板(成品)	m <sup>2</sup>	8.43			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
399	011201001001	内砖墙一般抹灰 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆		539.55			
400	桂011204007001	块料墙面 墙面类型:砖墙 安装方式:黏贴 面层材料品种、规格、颜色:300*300玻化砖	m <sup>2</sup>	27.07			
401	桂011204007002	块料墙面 中油白色亚光300*450瓷砖,白水泥浆擦缝 20厚1:3水泥砂浆加5%防水粉 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆		159.56			
402	011001003001	保温隔热墙面 5厚抗裂砂浆 30厚EVB保温防水砂浆	m <sup>2</sup>	404.43			
		<b>A.11 天棚工程</b>					
403	011301001001	天棚抹灰 钢筋混凝土板底面清扫干净 5厚1:3水泥砂浆,打底扫毛或划出纹道 5厚1:2水泥砂浆罩压光		152.92			
404	011302001001	吊顶天棚 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 面层材料品种、规格:中油白色阻燃PVC扣板吊顶		38.02			
405	011302001002	吊顶天棚 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨		13.59			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第38页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		面层材料品种、规格:中油白色铝扣板吊顶					
406	011302001003	吊顶天棚 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 面层材料品种、规格:中油白色矿棉板吊顶		87.73			
		<b>A.12 门窗工程</b>					
407	010802001001	50系列铝合金平开门,带亮>2 型材壁厚:2.0mm厚 玻璃采用5mm厚钢化玻璃 含运输、五金配件	m <sup>2</sup>	3.60			
408	010807001001	96系列铝合金推拉窗,带亮>2 型材壁厚:1.4mm厚,深灰色 玻璃采用5+9A+5厚钢化中空玻璃 含运输、五金配件	m <sup>2</sup>	44.40			
409	010801004001	木质防火门 乙级木质防火门 防火锁、闭门器、防火铰链 含运距1KM 润油粉、防火涂料二遍		4.87			
410	010802004001	成品防盗门	m <sup>2</sup>	19.91			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
411	011407001001	乳胶漆墙面 乳胶漆二遍 刷底漆一遍 满刮腻子一遍 清理抹灰基层		692.48			
		<b>A.14 其他装饰工程</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
412	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6m以上		360.41			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第39页 共75页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		脚手架材质:扣件式钢管					
413	桂011701001001	外脚手架 搭设高度:10m以内 双排 脚手架材质: 钢管		426.12			
414	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.45M 脚手架材质:钢管		324.2			
415	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 运输道材质:钢管 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送		221.56			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
416	011702001001	垫层 模板支撑材质: 木模板木支撑		15.38			
417	011702001002	满堂基础 模板支撑材质: 无梁式 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	24.61			
418	桂011702064001	预制沟盖板、井盖板、井圈 地沟盖板 木模板		0.64			
419	011702001003	独立基础 模板支撑材质: 胶合板模板 木支撑		148.24			
420	011702002001	矩形柱 模板及支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 支撑高度: 4.5m 混凝土表面施工要求:普通面		317.38			
421	011702003001	构造柱 模板及支撑材质: 胶合板模板 木支撑 支撑高度: 4.5m 混凝土表面施工要求:普通面		140.81			
422	011702005001	基础梁 模板支撑材质: 胶合板模板 木支撑 混凝土表面施工要求:普通面		144.5			
423	011702008001	圈梁 模板及支撑材质: 胶合板模板 木支撑 支撑高度: 3.6m以内		15.69			
424	011702009001	过梁 模板及支撑材质: 胶合板模板 木支撑		24.22			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第40页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		支撑高度: 3.6m以内					
425	011702014001	有梁板 模板及支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 支撑高度: 4.5m 混凝土表面施工要求:普通面		698.11			
426	011702031001	油罐池平板 模板及支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	126.81			
427	011702029001	坡道(按水平投影面积计) 1. 坡道厚度:100mm 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑		16.9			
428	011702029002	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑		16.64			
429	011702027001	台阶 模板、支撑材质:木模板 木支撑		47.77			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
430	011703001001	建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架 建筑物檐口高度、层数:20m以内	m <sup>2</sup>	221.56			
	<b>011704</b>	<b>超高施工增加</b>					
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
431	011705001001	履带式挖掘机 1m3内 场外运输费	台次	1			
432	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	<b>011706</b>	<b>施工排水、降水</b>					
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
433	桂011708002001	混凝土泵送		325.13			
	<b>011709</b>	<b>二次搬运</b>					
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
	<b>011711</b>	<b>夜间施工增加费</b>					
	<b>011712</b>	<b>金属结构构件制作平台摊销</b>					
	<b>011713</b>	<b>地上、地下设施、建筑物的临时保护设施</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第41页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>德胜服务区加油站——安装工程</b>							
		分部分项工程					
		<b>B4 电气设备安装工程</b>					
434	030404017012	AL.1总照明配电箱 1. 非标金属箱 PXZR-改 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.8m暗装	台	1			
435	030404017013	ATZ总动力配电箱 1. 非标金属箱 PXZR-改 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.8m暗装	台	1			
436	030404016001	AT1~6油泵控制箱 1. 非标金属箱 PXZR-改 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装	台	6			
437	030412005003	吸顶式单管荧光灯 1X28W~220V	套	4			
438	030412005004	吸顶式双管荧光灯 2X28W~220V	套	18			
439	030412005005	吸顶式带蓄电池应急双管荧光灯 2X28W~220V 应急时间≥30min	套	3			
440	030412001004	防爆吸顶灯 1*24W*FL~220V 含超高增加费	套	18			
441	030412001005	防尘易清洁荧光灯 1*24W*FL~220V 1. 安装形式:吸顶安装	套	2			
442	030404033002	排气扇 1. 安装形式:距地2.2m嵌墙壁装	台	1			
443	030404035004	安全型二、三孔普通暗插座 10A 1. 安装形式:距地0.3m暗装	套	25			
444	030404035005	安全型分体空调三极暗插座 16A 1. 安装形式:距地2.2m暗装	套	4			
445	030404034005	单联单控跷板暗开关 10A ~250V	套	3			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第42页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 安装形式:距地1.4m暗装					
446	030404034006	双联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式:距地1.4m暗装	套	6			
447	030404034007	三联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式:距地1.4m暗装	套	4			
448	030411001021	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	98.70			
449	030411001022	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	100.00			
450	030411001023	刚性阻燃管暗敷设 PC16	m	123.60			
451	030411001024	刚性阻燃管暗敷设 PC20	m	100.90			
452	030411001025	刚性阻燃管暗敷设 PC32	m	50.00			
453	030411001026	管内穿铜芯线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	800.00			
454	030411001027	管内穿铜芯线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	800.00			
455	030414002002	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
456	030413002005	凿(压)槽及恢复 1. 名称:凿(压)槽及恢复 2. 规格:32mm以内 3. 类型:砖结构	m	10.80			
457	030413002006	凿(压)槽及恢复 1. 名称:凿(压)槽及恢复 2. 规格:20mm以内 3. 类型:砖结构	m	46.90			
458	030413002007	凿(压)槽及恢复 1. 名称:凿(压)槽及恢复 2. 规格:16mm以内 3. 类型:砖结构	m	39.10			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
459	030409005004	避雷网 热镀锌圆钢 φ10 1. 安装形式:沿女儿墙敷设 2. 接闪带的作法参见国标图集02D501-2。	m	61.40			
460	030409005005	避雷网 热镀锌圆钢 φ10 1. 安装形式:沿隔热板敷设 2. 接闪带的作法参见国标图集02D501-2。	m	92.47			
461	030409003003	避雷引下线 1. 利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根≥φ16主筋通长焊接作为引下线	m	89.50			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第43页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
462	030409002004	接地母线 -40X4热镀锌扁钢	m	238.76			
463	030409008004	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
464	030409008005	接地电阻测试板	块	3			
465	030414011003	接地装置调试 接地网	系统	1			
		<b>B9 给水系统</b>					
466	031001006013	PP-R塑料给水管及管件安装 de40 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	38.50			
467	031001006014	PP-R塑料给水管及管件安装 de32 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	28.50			
468	031001006015	PP-R塑料给水管及管件安装 de25 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	14.50			
469	031001006016	PP-R塑料给水管及管件安装 de20 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	40.00			
470	031003003005	全铜闸阀 DN100 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
471	031003003006	全铜闸阀 DN50 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
472	031003003007	全铜闸阀 DN40 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
473	031003003008	低阻力型倒流防止器阀组 DN40 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
474	031003013002	螺纹水平旋翼式水表 DN50 含水表检测费	组	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第44页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
475	031003013003	螺纹水平旋翼式水表 DN40 含水表检测费	组	1			
476	031003003009	止回阀 DN40 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
		<b>B9 排水系统</b>					
477	031001006017	PVC-U塑料污水管及管件安装 de110 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验。	m	5.00			
478	031001006018	PVC-U塑料污水管及管件安装 de75 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验。	m	5.00			
479	031001006019	PVC-U塑料污水管及管件安装 de50 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验。	m	5.00			
480	桂031004021003	PVC-U高水封地漏 de75	个	1			
481	桂031004022002	PVC-U检查口 de110	个	1			
482	031004006003	蹲式大便器 带自闭式冲洗阀DN25	套	1			
483	031004003002	台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	套				
484	桂031004020002	陶瓷芯阀快开龙头 DN15	个	1			
		<b>B9 雨水系统</b>					
485	031001006020	PVC-U直通塑料雨水管及管件安装 de110 1. 连接形式:粘接连接 2. 灌水试验、通球试验	m	135.20			
486	桂031004023002	雨水斗 de110	个	12			
487	031002003004	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(mm以内) 160 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	12			
	<b>030901</b>	<b>消火栓给水系统</b>					
488	030901013003	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 1. 安装方式:箱内放置式, 两两一箱	套	3			
489	030901013004	推车式干粉灭火器 MFT/ABC50 50KG	车	1			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第45页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
德胜服务区上线加油站——工艺管道安装工程							
		分部分项工程					
		B8 工业管道工程					
490	030801001001	20#低压无缝钢管 Φ108*4.5 电弧焊连接 含管道试压、水冲洗、空气吹扫、严密性试验	m	50.00			
491	030801001002	20#低压无缝钢管 Φ57*4.0 电弧焊连接 含管道试压、水冲洗、空气吹扫、严密性试验	m	132.00			
492	030801001003	20#低压无缝钢管 Φ33.7*4.0 电弧焊连接 含管道试压、水冲洗、空气吹扫、严密性试验	m	2.00			
493	030801016001	双层聚乙烯防渗导静电石油管道 Φ75/63 热风焊连接 含管道试压、严密性试验	m	532.00			
494	030807003001	铝合金球阀DN100 Q41F-16L PN16 焊接法兰连接	个	3			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第46页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
495	030807003002	黄铜球阀DN50 Q41F-16T PN16 焊接法兰连接	个	2			
496	030807003003	黄铜球阀DN25 Q41F-16T PN16 焊接法兰连接	个	12			
497	030804001001	90° 低压无缝钢管弯头 DN100 R=1.5D δ=4.5mm II系列(电弧焊)	个	30			
498	030804001002	90° 低压无缝钢管弯头 DN50 R=1.5D δ=4.0mm II系列(电弧焊)	个	15			
499	030804001003	45° 低压无缝钢管弯头 DN50 R=1.5D δ=4.0mm II系列(电弧焊)	个	4			
500	030804001004	低压无缝钢管同心异径接头 DN50*25 δ=4.0mm II系列(电弧焊)	个	2			
501	030804001005	低压无缝钢管等径三通 DN100 δ=4.5mm II系列(电弧焊)	个	2			
502	030804001006	低压无缝钢管等径三通 DN50 δ=4.0mm II系列(电弧焊)	个	2			
503	030804014001	90° 低压双层聚乙烯防渗导静电管弯管 Φ75/63 (热风焊)	个	20			
504	030804014002	低压双层聚乙烯防渗导静电管三通 Φ75/63 (热风焊)	个	6			
505	030804014003	低压双层聚乙烯防渗导静电管焊接接头 Φ75/63 (热风焊)	个	40			
506	030804014004	低压双层聚乙烯防渗导静电转换铜接头 Φ63/DN40 (热风焊)	个	18			
507	030810002001	低压碳钢法兰WN100(B)-16RF 20#(电弧焊)	副	30			
508	030810002002	低压碳钢法兰WN50(B)-16RF 20#(电弧焊)	副	40			
509	030810010001	低压聚乙烯导静电短法兰 Φ63 (热风焊)	副	5			
510	030804001007	耐油石棉橡胶板RF100-16 NY400	个	25			
511	030804001008	耐油石棉橡胶板RF50-16 NY400	个	30			
512	030804014005	热塑性聚乙烯塑料管用垫片 Φ63	个	5			
513	030804001009	全螺纹螺柱M16*95 35CrMo	个	160			
514	030804001010	全螺纹螺柱M16*85 35CrMo	个	140			
515	030804001011	II型螺母 M16 30CrMo	个	600			
516	030807003004	带锁手动球阀式快速接头 DN100	个	6			
517	030807003005	阻火器PN1.6 DN50	个	3			
518	030807003006	阻火呼吸阀PN1.6 DN50	个	3			
519	030807003007	防溢流阀 DN100	个	5			
520	030804001012	U型螺栓 DN50	个	4			
521	030804001013	计量孔防盗铜锁	个	5			
522	030611002001	压力表 -5000~5000pa	个	1			
523	030804001014	低压人孔密封件 DN100(电弧焊)	个	8			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第47页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
524	030804001015	低压人孔密封件 DN65(电弧焊)	个	5			
525	030804001016	低压人孔密封件 DN50(电弧焊)	个	4			
526	桂030411007001	金属挠性短管 DN50 L=200mm	根	5			
527	031002002001	设备支架 角钢L80*80*5	kg	186.33			
528	031002001004	管道支架 角钢L50*50*5	kg	37.70			
		<b>B11 刷油、防腐蚀、绝热工程</b>					
529	031201001003	管道刷油 1. 埋地油罐及钢制管道在进行防腐前,外表面采用喷砂除锈到Sa2.5级, 2. 加强级防腐保护层结构为四油四布:沥青底漆-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-玻璃布-沥青-聚氯乙烯工业膜(外包保护层) 3. 每层沥青厚度不小于1.5mm,防腐层总厚度不小于6.0mm	m <sup>2</sup>	418.80			
530	031201001004	管道刷油 1地上钢制管道采用涂料防腐。 2. 在管道外内表面采用喷砂除锈到Sa2.5级后,涂刷环氧富锌底漆一道50 μ m,涂刷环氧云铁漆一道100 μ m,涂刷脂肪族聚酯面漆一道40 μ m.	m <sup>2</sup>	2.88			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第48页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ利 润					
<b>德胜服务区上线加油站——工艺设备安装工程</b>							
		分部分项工程					
		B1 机械设备安装工程					
531	030113005001	成套双枪单油品潜油泵型大流量加油机 每枪:Q=50~60/mim 进口压力:260kPa 附带:电机功率:750W;剪切阀;拉断	台	2			
532	030113005002	成套四枪三油品潜油泵型加油机 每枪:Q=50~60/mim 进口压力:260kPa 附带:电机功率:750W;剪切阀;拉断 自带油气回收装置	台	2			
533	030113005003	成套四枪四油品潜油泵型加油机 每枪:Q=50~60/mim 进口压力:260kPa 附带:电机功率:750W;剪切阀;拉断 自带油气回收装置	台	2			
534	030210004001	成套0#柴油罐 FF型双层油罐 φ2590×6763mm V=30m3 设计压力:0.08MP;设计温度:常温;封头:椭圆 材质:内外层为FRT;内层罐体壁厚为7mm,封头壁厚为8mm,外层壁厚为4mm 附带:油罐液位仪,探棒,检测立管	台	2			
535	030210004002	成套92#汽油罐 FF型双层油罐 φ2590×6763mm V=30m3 设计压力:0.08MP;设计温度:常温;封头:椭圆 材质:内外层为FRT;内层罐体壁厚为7mm,封头壁厚为8mm,外层壁厚为4mm 附带:油罐液位仪,探棒,检测立管	台	1			
536	030210004003	成套95#汽油罐 FF型双层油罐 φ2590×6763mm V=30m3 设计压力:0.08MP;设计温度:常温;封头:椭圆 材质:内外层为FRT;内层罐体壁厚为7mm,封头壁厚为8mm,外层壁厚为4mm 附带:油罐液位仪,探棒,检测立管	台	1			
537	030210004004	成套98#汽油罐 FF型双层油罐 φ2590×6763mm V=30m3 设计压力:0.08MP;设计温度:常温;封头:椭圆 材质:内外层为FRT;内层罐体壁厚为7mm,封头壁厚为8mm,外层壁厚为4mm	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第49页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		附带:油罐液位仪,探棒,检测立管					
538	030109008001	潜油泵 额定功率: 1.5HP 额定流量: 240l/min	台	5			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>德胜服务区加油站室外给排水——安装工程</b>							
		分部分项工程					
		B9 给排水、燃气工程					
539	031001007002	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN110 PN≥1.0MPa 含管件制作、安装 含管道消毒、冲洗、水压试验 连接方式:螺纹连接	m	9.00			
540	031001007003	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN63 PN≥1.0MPa 含管件制作、安装 含管道消毒、冲洗、水压试验 连接方式:螺纹连接	m	12.00			
541	031001007004	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN50 PN≥1.0MPa 含管件制作、安装	m	18.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第50页 共75页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管道消毒、冲洗、水压试验 连接方式:螺纹连接					
542	031001006021	PVC-U双壁波纹管DN300 含管件制作、安装 含管道通水试验 连接方式:粘接连接	m	9.00			
543	031001006022	PVC-U双壁波纹管DN200 含管件制作、安装 含管道通水试验 连接方式:粘接连接	m	130.00			
544	010101003006	人工挖填沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:2km		33.00			
545	010103001009	人工回填粗砂		33.00			
546	031003001007	螺纹取水器DN32	个	1			
547	030901011001	室外地上式消防栓 SSF100/65-1.0	套	1			
548	040504003001	污、废水塑料检查井Φ630	座	1			
549	040504003002	污、废水塑料检查井Φ400	座	1			
550	040504003003	雨水塑料检查井Φ400	座	1			
551	030901013005	灭火毯	个	1			
552	031006015003	消防沙箱 2m <sup>3</sup>	套	1			
553	031006015004	消防器材箱	个	1			
554	桂010507011002	玻璃钢化粪池	座	1			
555	桂010507011003	油水分隔池	座	1			
556	031003003010	止回阀 DN40 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
557	桂031004022003	清扫口DN110	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计—德胜服务区

第51页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>德胜服务区加油站罩棚——土建工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>A.1 土(石)方工程</b>					
558	010101001003	平整场地 土壤类别:按地址勘察报告综合考虑	m <sup>2</sup>	221.56			
559	010101004003	挖基坑土方 土壤类别:按地址勘察报告综合考虑 挖土深度:详见施工图设计 弃土运距:自行考虑 按实际挖方量计		435.50			
560	010103001010	回填方 利用原土回填 密实度要求:按设计要求 填方材料品种:合格土源		424.99			
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
561	010501001006	垫层 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C15		1.74			
562	010501003002	独立基础 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30		6.20			
563	010501002002	加油岛基础 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30 混凝土设备基础 块体体积 5		0.37			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第52页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
564	010502001003	矩形柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C30 部位:外包柱面		10.59			
565	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.260			
566	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.571			
567	桂010516004003	电渣压力焊接	个	11			
		<b>A.6 金属结构工程</b>					
568	010602001001	钢屋架 钢材品种、规格:热轧H型钢, Q345B 单榀质量:3t内 构件运距:自行考虑	t	23.660			
569	010603001001	实腹钢柱 柱类型:组合型钢柱 单根柱质量:3t以内 钢材品种、规格:热轧H型钢, Q345B 构件运距:自行考虑	t	0.164			
570	010606002001	钢檩条 钢材品种、规格:热镀锌C型钢, Q345B 构件类型:屋面檩条 构件运距:自行考虑	t	13.090			
571	010606013001	零星钢构件 钢材品种、规格:Q345B 构件运距:自行考虑	t	0.368			
572	011405001001	金属面油漆 抛丸除锈 无机富锌底漆 一遍 环氧云铁漆 金属面 一遍 醇酸磁漆 金属面 二遍	m <sup>2</sup>	1418.84			
573	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 施工方法:机械喷刷 防火等级要求:2小时 涂料品种、喷刷遍数:超薄型防火涂料 厚度(1.5mm)	m <sup>2</sup>	14188.40			
574	010516002002	预埋铁件	t	0.104			
575	010605001001	彩钢板芯 屋面板 板厚100mm 钢材品种、规格:Q345钢板	m <sup>2</sup>	519.83			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第53页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		构件运距:自行考虑					
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
576	011102003005	块料楼地面 20厚1:3水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色:广场砖,不拼图案	m <sup>2</sup>	15.87			
		<b>A.11 天棚工程</b>		<b>573.8</b>			
577	011302001005	吊顶天棚 铝塑板 含轻钢骨架	m <sup>2</sup>	165.96			
		<b>A.14 其他装饰工程</b>					
578	011503005001	加油岛焊接钢管 25	m	29.62			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
579	桂011701001004	外脚手架 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:10米以内 脚手架材质:钢管 其他:综合考虑	m <sup>2</sup>	454.86			
580	桂011701001005	外脚手架 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:20米以内 脚手架材质:钢管 其他:综合考虑	m <sup>2</sup>	407.89			
581	011701006003	满堂脚手架 搭设高度:7m 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	519.83			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
582	011702001012	基础 基础类型:垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	2.71			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第54页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
583	011702001013	基础 基础类型:设备基础模板(块体体积5 以内 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.94			
584	011702001014	基础 基础类型:独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	12.06			
585	011702002004	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支撑高度: 7.5m以内	m <sup>2</sup>	70.58			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
586	011703001003	建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 建筑物垂直高度:20米以内	m <sup>2</sup>	496.16			
	<b>011704</b>	<b>超高施工增加</b>					
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
	<b>011706</b>	<b>施工排水、降水费</b>					
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
587	桂011708002001	混凝土泵送		19.18			
	<b>011709</b>	<b>二次搬运费</b>					
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
	<b>011711</b>	<b>夜间施工增加费</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>德胜服务区变电所——土建工程</b>							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第55页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
588	010101001004	平整场地 土壤类别:三类土		140.8			
589	010101004004	挖基坑土方 土壤类别:三类土 基础类型:桩承台 挖土深度:综合考虑		107.83			
590	010103001011	回填基础土方 土质要求:符合设计要求的合格土源 密实度:满足设计要求 回填方式:夯填		136.63			
591	010103002005	余方弃置 运距:自行考虑		10.43			
		<b>A.2 桩与地基基础工程</b>					
592	桂010302008002	成孔灌注桩机械成孔 桩类型:灌注桩 成孔做法:旋挖成孔 桩径:1200mm		280.34			
593	桂010302010002	成孔灌注桩桩芯混凝土 桩类型:旋挖成孔灌注桩 桩径:1200mm 混凝土种类、强度等级:级:C30泵送商品混凝土		253.41			
594	010301004002	截(凿)桩头 桩类型:旋挖成孔灌注桩 桩头截面、高度:按设计要求 有无钢筋:有 余渣外运、运距:自行考		9.04			
595	桂010302011002	成孔灌注桩入岩增加费 桩类型:旋挖成孔灌注桩 桩径:1200mm 入岩方法:机械		18.09			
596	010515004003	钢筋笼 钢筋种类、规格:桩钢筋笼制安 螺纹钢 10以内	t	3.950			
597	010515004004	钢筋笼 钢筋种类、规格:桩钢筋笼制安 螺纹钢 10以上	t	9.217			
		<b>A.3 砌筑工程</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第56页 共75页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
598	010401004005	多孔砖外墙 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩页岩 多孔砖 墙体厚度:200MM 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		31.72			
<b>A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>							
599	010501001007	基础垫层 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C15		13.81			
600	010501004004	满堂基础 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		29.86			
601	010501005002	桩承台基础 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C30		26.70			
602	010502001004	矩形柱 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C30		7.28			
603	010503004003	圈梁 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		0.69			
604	010503005003	过梁 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		0.29			
605	010505001004	有梁板(斜板) 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		40.46			
606	010507001004	散水 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 60厚C10混凝土 素土夯实		55.2			
607	010515001010	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	3.809			
608	010515001011	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上	t	8.055			
609	桂010515011003	砌体加固筋 加固方式:预埋	t	0.135			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第57页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内					
610	桂010516004004	钢筋电渣压力焊接	个	64			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
611	010902003005	中灰色西式陶瓦屋面 中灰色西式陶瓦 挂瓦条L30*4, 中距按瓦规格 顺水条-30*6, 中距600 35厚C20细石混凝土(内配 6@500*500钢筋网找平层) 满铺 0.5厚聚乙烯薄膜一层 3厚自粘型沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层 1.5厚合成高分子防水涂料 钢筋混凝土板内预埋 10锚筋一排@900与钢筋网连牢 现浇钢筋混凝土板		176.79			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
612	011101003001	细石混凝土地面(地4) 30厚细石混凝土随打随抹光 20厚1:2水泥砂浆找平 钢筋混凝土结构板表面清扫干净 素土夯实	m <sup>2</sup>	135.72			
613	011105001002	水泥砂浆踢脚线(踢3) 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 15厚1:3水泥砂浆 混凝土墙,或砖砌内墙	m <sup>2</sup>	11.09			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
614	011201001005	内砖墙一般抹灰 部位:(内墙1) 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆		118.68			
615	011201001006	白色面砖墙面(外墙1) 5厚抗裂砂浆 EVB保温防水砂浆 混凝土墙,或页岩烧结多孔砖 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网		214.87			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第58页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		5-7厚面砖,面砖胶粘结剂粘贴,填缝剂填缝,白色墙砖240mm*60mm					
616	011201001007	青色面砖墙面(外墙1) 5厚抗裂砂浆 EVB保温防水砂浆 混凝土墙,或页岩烧结多孔砖 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 5-7厚面砖,面砖胶粘结剂粘贴,填缝剂填缝,青色墙砖240mm*60mm		24.04			
617	011207001001	玻璃棉毡铝板网吸音墙面(内墙4) 4*20宽铝压条,木螺钉固定 钉铝板网一层 白乳胶点粘50厚超细玻璃棉毡,铺白色玻璃纤维布一层 木螺钉拧牢 12厚1200宽耐火纸面石膏板,用M4*35 40*40木龙骨双向中距400 1.2厚聚合物水泥防水涂料 墙内预埋40*40*60防腐木砖,水平间距400,垂直间距400 混凝土墙,或砖砌内墙	m <sup>2</sup>	174.80			
		<b>A.11 天棚工程</b>					
618	011301001004	天棚抹灰 5厚1:2水泥砂浆 5厚1:3水泥砂浆 钢筋混凝土板底面清扫干净		68.85			
619	011302001006	铝合金T型龙骨玻璃棉装饰吸音顶棚 13-15厚600*600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨上 铝合金配套T型龙骨,双向中距600 钢筋混凝土板面清理干净		93.6			
		<b>A.12 门窗工程</b>					
620	010801004005	甲级木质防火门 消防部门专业认证产品 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	4.20			
621	010802003001	钢质防火防盗门 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	9.03			
622	010807001005	96系列铝合金推拉窗 $\geq$ 2	m <sup>2</sup>	16.20			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第59页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		型材壁厚: 1.4mm厚 玻璃采用普通中空玻璃6+9A+6厚 含制作、安装、运输、五金配件					
623	010807001006	96系列铝合金推拉窗 $\leq$ 2 型材壁厚: 1.4mm厚 玻璃采用普通中空玻璃6+9A+6厚 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	0.81			
624	010807005001	铝合金防盗窗网 部位: 一层窗户 铝合金防盗枝 19管 16圆钢	m <sup>2</sup>	17.01			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
625	011407001004	墙面刮腻子(内墙1) 满刮腻子一遍 清理抹灰基层 白色乳胶漆两遍 刷底漆一遍		118.68			
626	011407002002	天棚刮腻子(顶棚1) 满刮腻子一遍 清理抹灰基层 白色乳胶漆两遍 刷底漆一遍	m <sup>2</sup>	68.85			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
627	桂011701002004	里脚手架 搭设高度:3.6m以上 脚手架材质:扣件式钢管		66.17			
628	桂011701001006	外脚手架 搭设高度:10m以内 双排 脚手架材质: 钢管		306.47			
629	011701006004	满堂脚手架 脚手架材质:扣件式钢管	m <sup>2</sup>	130.72			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第60页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		搭设高度:5.38m					
630	桂011701011003	楼板现浇混凝土运输道 运输道材质:钢管 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送		140.8			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
631	011702001015	垫层 模板支撑材质:木模板木支撑		23.92			
632	011702001016	满堂基础 模板支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	101.21			
633	011702001017	桩承台基础 模板支撑材质:胶合板模板 木支撑		148.77			
634	011702002005	矩形柱 模板及支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支撑高度:平均5.38M 混凝土表面施工要求:普通面		70.232			
635	011702008003	圈梁 模板支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	8.96			
636	011702009003	过梁 模板支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	3.74			
637	011702014005	有梁板(斜板) 模板及支撑材质:胶合板模板 木支撑 支撑高度:平均5.38M 混凝土表面施工要求:普通面		451.11			
638	011702029004	散水 散水厚度:60mm 模板、支撑材质:木模板 木支撑		55.2			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
639	011703001004	建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架 建筑物檐口高度、层数:20m以内	m <sup>2</sup>	140.80			
	<b>011704</b>	<b>超高施工增加</b>					
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
640	011705001009	旋挖钻机进出场及安拆	台次	1			
	<b>011706</b>	<b>施工排水、降水费</b>					
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
641	桂011708002001	混凝土泵送		469.20			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第61页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>德胜服务区变电所——安装工程</b>							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
642	030404017014	AL. PD1总照明配电箱 1. 非标金属箱 PXZR-改 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装	台	1			
643	030412005006	吸顶式带蓄电池应急双管荧光灯 2X28W~220V 应急时间≥30min	套	12			
644	030412001006	防爆吸顶灯 1*24W*FL~220V	套	1			
645	030404033003	轴流排气扇	台	5			
646	030404035006	安全型二、三孔普通暗插座 10A 1. 安装形式:距地0.3m暗装	套	5			
647	030404034008	单联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式:距地1.4m暗装	套	3			
648	030404034009	双联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式:距地1.4m暗装	套	2			
649	030411001028	刚性阻燃管暗敷设 PC20	m	143.70			
650	030411001029	管内穿铜芯线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	264.90			
651	030411001030	管内穿铜芯线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	181.30			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第62页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
652	030414002003	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
653	030413002008	凿(压)槽及恢复 1. 名称:凿(压)槽及恢复 2. 规格:20mm以内 3. 类型:砖结构	m	26.50			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
654	030409005006	避雷网 热镀锌圆钢 φ10 1. 安装形式:沿坡屋面、屋脊敷设 2. 接闪带的作法参见国标图集02D501-2。	m	91.54			
655	030409003004	避雷引下线 1. 利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根≥φ16主筋通长焊接作为引下线	m	28.00			
656	030409002005	接地母线 -40X4热镀锌扁钢	m	59.02			
657	030409002006	接地干线 -40X4热镀锌扁钢 室内接地干线,沿房间敷设一圈,底边距地0.3m安装	m	67.74			
658	030409008006	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
659	030409008007	接地电阻测试板	块	2			
660	030414011004	接地装置调试 接地网	系统	1			
	<b>030904</b>	<b>火灾自动报警系统</b>					
661	030904012004	可燃气体报警控制器	台	2			
662	030904001003	超音速燃气发生器 FZX A5型	个	7			
663	030411004009	管内配线 ZR-BVR-10mm <sup>2</sup>	m	100.00			
664	030411001031	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25	m	100.00			
665	030901013006	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 1. 安装方式:箱内放置式,两两一箱	套	5			
		<b>B9 雨水系统</b>					
666	031001006023	PVC-U直通塑料雨水管及管件安装 de110 1. 连接形式:粘接连接 2. 灌水试验、通球试验	m	28.80			
667	桂031004023003	雨水斗 de110	个	4			
668	031002003005	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(mm以内) 160 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	4			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第63页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
德胜服务区维修车间——土建工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
669	010101001005	平整场地 土壤类别:三类土		153.44			
670	010101004005	挖基坑土方 土壤类别:三类土 基础类型: 桩承台 挖土深度: 综合考虑		236.10			
671	010101003007	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 基础类型: 基础梁 挖土深度: 综合考虑		29.89			
672	010103001012	回填基础土方 土质要求:符合设计要求的合格土源 密实度:满足设计要求 回填方式:夯填		111.20			
673	010103001013	房心回填土方 土质要求:符合设计要求的合格土源 密实度:满足设计要求		21.73			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第64页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		回填方式:夯填					
674	010103002006	余方弃置 运距:自行考虑		133.06			
		<b>A.2 桩与地基基础工程</b>					
675	桂010302008003	成孔灌注桩机械成孔 桩类型:灌注桩 成孔做法:旋挖成孔 桩径:1200mm		287.57			
676	桂010302010003	成孔灌注桩桩芯混凝土 桩类型:旋挖成孔灌注桩 桩径:1200mm 混凝土种类、强度等级:级:C30 泵送商品混凝土		271.30			
677	010301004003	截(凿)桩头 桩类型:旋挖成孔灌注桩 桩头截面、高度:按设计要求 有无钢筋:有 余碴外运、运距:自行考		9.04			
678	桂010302011003	成孔灌注桩入岩增加费 桩类型:旋挖成孔灌注桩 桩径:1200mm 入岩方法:机械		9.04			
679	010515004005	钢筋笼 钢筋种类、规格:桩钢筋笼制安 螺纹钢 10以内	t	1.796			
680	010515004006	钢筋笼 钢筋种类、规格:桩钢筋笼制安 螺纹钢 10以上	t	7.453			
		<b>A.3 砌筑工程</b>					
681	010401004006	多孔砖外墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩页岩多孔砖 墙体厚度:200MM 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆		44.38			
682	010401012002	砖砌台阶 M5砂浆砖砌台阶	m <sup>2</sup>	9.00			
683	010401014003	砖砌暗沟 图集:做法参照11ZJ901 3/7,	m	38.60			

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第65页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 沟截面尺寸:沟截面尺寸: 260mm宽*400mm深 垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土垫层 Mb5水泥砂浆砌筑, 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 暗沟纵向坡度为0.5%起点, 起点深度120 含预制盖板11ZJ901 A/8及钢筋制作、安装及运输					
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
684	010501001008	基础垫层 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C15		4.12			
685	010501005003	桩承台基础 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C30		124.42			
686	010501004005	满堂基础 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		4.73			
687	010502001005	矩形柱 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C30		13.82			
688	010502002003	构造柱 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		1.87			
689	010503001002	基础梁 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		8.95			
690	010503004004	圈梁 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		2.81			
691	010505001005	有梁板 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		32.17			
692	010505006001	栏板 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25		10.38			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第66页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
693	010507001005	坡道 部位: 门口 图集: 11ZJ901-坡1/19 20厚1:2水泥砂浆随打随压光 加做100*100菱形防滑凹槽 素水泥浆结合层一遍 300mm厚3:7灰土 素土夯实		46.23			
694	010507001006	散水 20厚1: 2.5水泥砂浆粉面 60厚C10混凝土 素土夯实, 向外坡3~5%		32.31			
695	010515001012	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	13.421			
696	010515001013	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上	t	13.421			
697	桂010515011004	砌体加固筋 加固方式:预埋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.184			
698	桂010516004005	钢筋电渣压力焊接	个	96			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
699	010902003006	水泥砂浆保护层屋面(不上人, 不保温 II级防水) 部位: 屋面3 20厚1: 2.5水泥砂浆 0.4厚聚乙烯膜 1.5厚反应粘高分子湿铺防水卷材 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 30厚(最薄处)水泥加气混凝土碎渣找2%破 现浇钢筋混凝土板		159.6			
700	010904002003	卫生间地面涂料防水 部位: 卫生间 做法参见15ZJ512 3/38 1.5厚涂料防水层, 沿墙上翻300 40厚C20细石砼保护层 1: 6陶粒砼垫层 15厚1: 2水泥砂浆保护层 1.5厚涂料防水层		2.4			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第67页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 现浇钢筋混凝土板					
701	010902002002	雨篷涂料防水 2.0厚涂料防水层	m <sup>2</sup>	4.80			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
702	011101003002	细石混凝土地面(地4) 部位: 修车台 30厚细石混凝土随打随抹光 20厚1: 2水泥砂浆找平 80厚C15混凝土 素土夯实	m <sup>2</sup>	114.83			
703	011102003006	块料楼地面(地3) 部位: 卫生间 防滑浅色玻化砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 20厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层面上撒素水泥		2.4			
704	011105001003	水泥砂浆踢脚线(踢3) 10厚1: 2水泥砂浆抹面压光 15厚1: 3水泥砂浆 混凝土墙, 或砖砌内墙	m <sup>2</sup>	6.87			
705	011107004001	水泥砂浆台阶面 20厚1: 2水泥砂浆找平 20厚1: 2水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	9.00 0			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
706	011201001008	内砖墙一般抹灰 部位: (内墙1) 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1: 1:6水泥石灰砂浆		201.328			
707	011201001009	内砖墙一般抹灰(挂网) 部位: (内墙1) 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1: 1:6水泥石灰砂浆		88.572			
708	桂011204007005	块料内墙面(内墙3) 部位: 卫生间 300*450白色釉面砖, 白水泥浆擦缝 4-5厚1:1水泥砂浆加水重 20%建筑胶镶贴		13.9 0 0 0			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第68页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰(内渗水泥用量的5%防水剂) 混凝土墙,或砖砌内墙		0			
709	011201001010	白色面砖墙面(外墙1) 5厚抗裂砂浆 EVB保温防水砂浆 混凝土墙,或页岩烧结多孔砖 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 5-7厚面砖,面砖胶结剂粘贴,填缝剂填缝,白色墙砖240mm*60mm		228.635			
710	011201001011	青色面砖墙面(外墙1) 5厚抗裂砂浆 EVB保温防水砂浆 混凝土墙,或页岩烧结多孔砖 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 5-7厚面砖,面砖胶结剂粘贴,填缝剂填缝,青色墙砖240mm*60mm		21.78			
711	桂011201005002	墙面钉(挂)网 部位:砖墙与砼墙、柱交接外	m <sup>2</sup>	88.57			
		<b>A.11 天棚工程</b>					
712	011301001005	天棚抹灰 部位:除卫生间外 5厚1:2水泥砂浆 5厚1:3水泥砂浆 钢筋混凝土板底面清扫干净		190.4			
713	011302001007	吊顶天棚 部位:卫生间 配套金属龙骨 铝合金方形板,规格500*500		2.4			
		<b>A.12 门窗工程</b>					
714	010802001003	卫生间专用塑钢门	m <sup>2</sup>	1.68			
715	010802004002	成品防盗门	m <sup>2</sup>	4.20			
716	桂010803004001	防火卷帘门	m <sup>2</sup>	53.85			
717	010807001007	96系列铝合金推拉窗 $\geq 2$ 型材壁厚:1.4mm厚 玻璃采用普通中空玻璃5+9A+5厚	m <sup>2</sup>	9.72			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第69页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		含制作、安装、运输、五金配件					
718	010807001008	96系列铝合金推拉窗 $\cong$ 2 型材壁厚:1.4mm厚 玻璃采用普通中空玻璃5+9A+5厚 含制作、安装、运输、五金配件	m <sup>2</sup>	1.35			
719	010807005002	铝合金防盗窗网 部位:一层窗户 铝合金防盗枝 19管 16圆钢	m <sup>2</sup>	11.07			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
720	011407001005	墙面刮腻子(内墙1) 部位:除卫生间以外内墙 满刮腻子一遍 清理抹灰基层 白色乳胶漆两遍 刷底漆一遍		289.9			
721	011407002003	天棚刮腻子(顶棚1) 部位:除卫生间以外天棚 满刮腻子一遍 清理抹灰基层 白色乳胶漆两遍 刷底漆一遍	m <sup>2</sup>	190.37			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
722	桂011701002005	里脚手架 搭设高度:3.6m以上 脚手架材质:扣件式钢管		71.152			
723	桂011701001007	外脚手架 搭设高度:10m以内 双排 脚手架材质:钢管		156.87			
724	011701006005	满堂脚手架 搭设高度:4.6m	m <sup>2</sup>	154.68			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第70页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		脚手架材质:扣件式钢管					
725	桂011701011004	楼板现浇混凝土运输道 运输道材质:钢管 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送		153.44			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
726	011702001018	垫层 模板支撑材质:木模板木支撑		22.61			
727	011702001019	桩承台基础 模板支撑材质:胶合板模板 木支撑		148.77			
728	011702002006	矩形柱 模板及支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支撑高度:4.53M 混凝土表面施工要求:普通面		90.672			
729	011702003004	构造柱 模板及支撑材质:胶合板模板 木支撑 支撑高度:4.53M 混凝土表面施工要求:普通面		20.724			
730	011702005002	基础梁 模板支撑材质:胶合板模板 木支撑 支撑高度:3.6m以内 混凝土表面施工要求:普通面		100.01			
731	011702008004	圈梁 模板支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	30.16			
732	011702014006	有梁板 模板及支撑材质:胶合板模板 木支撑 支撑高度:4.53M 混凝土表面施工要求:普通面		266.96			
733	011702021001	栏板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	103.80			
734	011702029005	坡道 坡道厚度:100mm 模板、支撑材质:木模板 木支撑		46.23			
735	011702029006	散水 散水厚度:60mm 模板、支撑材质:木模板 木支撑		32.31			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第71页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
736	011703001005	建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架 建筑物檐口高度、层数:20m以内	m <sup>2</sup>	153.44			
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
737	011705001010	旋挖钻机进出场及安拆	台次	1			
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
738	桂011708002001	混凝土泵送		588.57			
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>德胜服务区维修车间——安装工程</b>							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
739	030404017015	AL、QX总照明配电箱 1. 非标金属箱 PXZR-改 2. 箱内元配件规格、型号详见系统图 3. 安装方式:底边距地1.5m暗装	台	1			
740	030412005007	吸顶式双管荧光灯 2X28W~220V	套	12			
741	030412001007	防尘易清洁荧光灯 1*24W*FL~220V 1. 安装形式: 吸顶安装	套	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第72页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
742	030404033004	排气扇	台	1			
743	030404035007	安全型二、三孔普通暗插座 10A 1. 安装形式:距地0.3m暗装	套	12			
744	030404035008	安全型分体空调三极暗插座 16A 1. 安装形式:距地2.2m暗装	套	3			
745	030404034010	单联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式:距地1.4m暗装	套	2			
746	030404034011	三联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式:距地1.4m暗装	套	1			
747	030404034012	四联单控跷板暗开关 10A ~250V 1. 安装形式:距地1.4m暗装	套	2			
748	030411001032	刚性阻燃管暗敷设 PC16	m	66.10			
749	030411001033	刚性阻燃管暗敷设 PC20	m	86.60			
750	030411001034	管内穿铜芯线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	282.30			
751	030411001035	管内穿铜芯线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	249.40			
752	030414002004	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	1			
753	030413002009	凿(压)槽及恢复 1. 名称:凿(压)槽及恢复 2. 规格:20mm以内 3. 类型:砖结构	m	45.20			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
754	030409005007	避雷网 热镀锌圆钢 φ10 1. 安装形式:沿女儿墙敷设 2. 接闪带的作法参见国标图集02D501-2。	m	58.39			
755	030409005008	避雷网 热镀锌圆钢 φ10 1. 安装形式:沿隔热板敷设 2. 接闪带的作法参见国标图集02D501-2。	m	26.70			
756	030409003005	避雷引下线 1. 利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根≥φ16主筋通长焊接作为引下线	m	22.40			
757	030409002007	接地母线 -40X4热镀锌扁钢	m	102.65			
758	030409008008	总等电位端子联接箱 MEB	台	1			
759	030409008009	接地电阻测试板	块	2			
760	030414011005	接地装置调试 接地网	系统	1			
		<b>B9 给水系统</b>					
761	031001007005	PSP钢塑给水复合管 DN40	m	8.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第73页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 安装部位:室内 2. 连接形式:卡压式连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。					
762	031001006024	PP-R塑料给水管及管件安装 de40 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	38.50			
763	031001006025	PP-R塑料给水管及管件安装 de32 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	28.50			
764	031001006026	PP-R塑料给水管及管件安装 de25 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	14.50			
765	031001006027	PP-R塑料给水管及管件安装 de20 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:热熔连接 3. 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	40.00			
766	031003003011	全铜闸阀 DN40 1. 压力等级:PN=1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
767	031003013004	螺纹水表 DN40	组	1			
		<b>B9 排水系统</b>					
768	031001006028	PVC-U塑料污水管及管件安装 de110 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验。	m	5.00			
769	031001006029	PVC-U塑料污水管及管件安装 de75 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:粘接连接 3. 含灌水试验、通球试验。	m	5.00			
770	031001006030	PVC-U塑料污水管及管件安装 de50 1. 安装部位:室内 2. 连接形式:粘接连接	m	5.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第74页 共75页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3.含灌水试验、通球试验。					
771	桂031004021004	PVC-U高水封地漏 de75	个	1			
772	桂031004022004	PVC-U检查口 de110	个	1			
773	031004006004	蹲式大便器 带自闭式冲洗阀DN25	套	1			
774	031004003003	台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	套				
775	桂031004020003	陶瓷芯阀快开龙头 DN15	个	1			
		<b>B9 雨水系统</b>					
776	031001006031	PVC-U直通塑料雨水管及管件安装 de110 1.连接形式:粘接连接 2.灌水试验、通球试验	m	26.40			
777	桂031004023004	雨水斗 de110	个	4			
778	031002003006	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(mm以内) 160 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融水至河池高速公路两阶段施工图设计—德胜服务区

第75页 共75页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计—德胜服务区

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>德胜服务区总平(道路、排水沟、围墙、铺装、停车场)——土建工程</b>						
—		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
<b>环保沟工程——土建工程</b>						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>油水分隔池工程——土建工程</b>						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>总平电气——安装工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>总平给排水——安装工程</b>						
—		市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>路灯——安装工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>德胜服务区综合楼及公厕——土建工程</b>						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>德胜服务区综合楼——安装工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>德胜服务区加油站站房及油罐——土建工程</b>						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>德胜服务区加油站——安装工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计—德胜服务区

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>德胜服务区上线加油站——工艺管道安装工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>德胜服务区上线加油站——工艺设备安装工程</b>						
—		机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>德胜服务区加油站室外给排水——安装工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>德胜服务区加油站罩棚——土建工程</b>						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>德胜服务区变电所——土建工程</b>						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>德胜服务区变电所——安装工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>德胜服务区维修车间——土建工程</b>						
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>德胜服务区维修车间——安装工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计—德胜服务区

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>德胜服务区总平(道路、排水沟、围墙、铺装、停车场)——土建工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>环保沟工程——土建工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>油水分隔池工程——土建工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>总平电气——安装工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>总平给排水——安装工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>路灯——安装工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区综合楼及公厕——土建工程</b>			
1	暂列金额		

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区综合楼——安装工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区加油站站房及油罐——土建工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区加油站——安装工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区上线加油站——工艺管道安装工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区上线加油站——工艺设备安装工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区加油站室外给排水——安装工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第3页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区加油站罩棚——土建工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区变电所——土建工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区变电所——安装工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区维修车间——土建工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
<b>德胜服务区维修车间——安装工程</b>			
1	暂列金额		
2	材料暂估价		
3	专业工程暂估价		
4	计日工		
5	总承包服务费		
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12



# 税前项目清单与计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
<b>德胜服务区总平(道路、排水沟、围墙、铺装、停车场)——土建工程</b>						
1	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 涂料含基面处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序 非弹性,一底一中一面 八至十年保质 部位:围墙	m <sup>2</sup>	3436.945		
<b>德胜服务区综合楼及公厕——土建工程</b>						
2	010801001001	成品木门	m <sup>2</sup>	104.94		
3	011503001001	不锈钢管走廊栏杆 H=1100 304材质	m	63.48		
4	011503001002	不锈钢楼梯栏杆扶手 H=1100 304材质	m	60.11		
5	011503008001	屋面玻璃栏板栏杆	m	141.60		
6	011506003001	钢化玻璃雨篷	m <sup>2</sup>	147.00		
7	01AB001	铁艺窗花	m <sup>2</sup>	67.50		
<b>德胜服务区加油站站房及油罐——土建工程</b>						
8	010801001001	成品实木平开门	m <sup>2</sup>	7.96		
9	01B001	主标识立牌	项	1		
10	01B002	出入口灯箱	项	1		
11	01B003	全套小标牌	项	1		
12	01B004	400承重井盖	套	5		
13	01B005	900承重井盖	套	5		
14	01B006	玻璃钢成品操作井	个	10		
<b>德胜服务区维修车间——土建工程</b>						
15	010801001003	成品木门	m <sup>2</sup>	4.20		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

# 规费、增值税计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第1页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>德胜服务区总平(道路、排水沟、围墙、铺装、停车场)——土建工程</b>				
一	<b>市政综合工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>环保沟工程——土建工程</b>				
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			



# 规费、增值税计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第2页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.5	水利建设基金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
<b>油水分隔池工程——土建工程</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>总平电气——安装工程</b>				
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			

# 规费、增值税计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第3页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.3	教育附加费	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>总平给排水——安装工程</b>				
一	<b>市政综合工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>路灯——安装工程</b>				
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			

# 规费、增值税计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第4页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.2	城市维护建设税	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区综合楼及公厕——土建工程</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区综合楼——安装工程</b>				
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

# 规费、增值税计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第5页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区加油站站房及油罐——土建工程</b>				
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	$\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区加油站——安装工程</b>				
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

# 规费、增值税计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第6页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区上线加油站——工艺管道安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区上线加油站——工艺设备安装工程</b>				
一	机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

# 规费、增值税计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第7页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区加油站室外给排水——安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区加油站罩棚——土建工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

# 规费、增值税计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第8页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区变电所——土建工程</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区变电所——安装工程</b>				
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法</b>			

# 规费、增值税计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第9页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>德胜服务区维修车间——土建工程</b>				
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			



# 规费、增值税计价表

工程名称:融水至河池高速公路两阶段施工图设计--德胜服务区

第10页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>德胜服务区维修车间——安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	合 计			