

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：融水至河池高速公路五分部

分项工程：桥梁工程（三工区）

桩号部位：K101+912~K107+107.98

支付编号	细目名称	单位	数量
	第 100 章		
104-1	驻地建设		
-a	驻地建设	总额	1
105-1	场站（预制场、钢筋场等）建设		
-a1	C20 混凝土（基础、台座）	m3	300
-a2	C30 混凝土道路硬化（20cm）	m3	150
-a3	M7.5 砂浆场地硬化（5cm）	m3	200
-a4	台座钢材（钢板、角钢、槽钢等）	kg	20000
-a5	钢筋加工及安装	kg	2000
-a6	彩钢遮雨棚（无侧边，以水平投影面积计）	m2	300
-a7	彩钢棚侧边	m2	500
102-3	安全生产费		
-a1	安全生产费	总额	1
103-1	场内临时道路钢便桥平台的修建、维修		
-a	场内临时道路的修建、维修	总额	1
105-1	施工标准化		
-b	施工现场标准化	总额	1
	第 400 章		
403-1	基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)		
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1000
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	158313.9
403-2	下部结构钢筋		
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	84913.3
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1096357.6
403-3	上部结构钢筋		
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	107807.8

-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	4464348.6
403-4	附属结构钢筋		
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	19247.3
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	725912.3
-c	防裂钢筋网	kg	569225.9
-e	其它钢材 (检查托架)	kg	2000
404-1	挖土方		
-a	干处挖土方	m ³	2034.5
404-5	垫层		
-a	C15 混凝土垫层	m ³	39.2
405-1	冲孔灌注桩		
-a	D130cm	m	1154.36
-b	D150cm	m	2426.97
-d	D180cm	m	358
-e	D200cm	m	30
-f	D220cm	m	92.8
-t1	溶洞回填片石	m ³	100
-t2	溶洞回填土	m ³	100
-t3	溶洞回填 C30 混凝土	m ³	100
406-1	旋挖钻成孔灌注桩		
-a	D130cm	m	50
-b	D150cm	m	50
-d	D180cm	m	50
-e	D200cm	m	50
-f	D220cm	m	50
407-1	挖孔灌注桩		
-a	D130cm	m	50
-b	D150cm	m	50
-c	D160cm	m	50
-d	D180cm	m	50
-e	D200cm	m	50
-f	D220cm	m	50
410-1	混凝土基础 (包括支撑梁、桩基承台, 但不包括桩基)		
-b	C30 混凝土 (承台、地系梁)	m ³	885.1

410-2	混凝土下部结构		
-b	C30 混凝土		
	C30 砼肋身	m3	198
	C30 砼台帽、耳背墙挡块	m3	1242.5
	C30 砼圆柱墩身	m3	3011.6
	C30 砼墩系梁	m3	374.5
	C30 砼盖梁、挡块	m3	2382.69
	C30 砼垫石	m3	53.72
-c	C40 混凝土		
	C40 砼天桥方形实心墩	m3	42.6
410-5	现浇混凝土上部结构整体化		
-a	C50 混凝土		
	C50 砼湿接缝、横隔板	m3	988.91
	C50 砼墩顶连续	m3	593.35
410-6	现浇混凝土附属结构		
-a	C30 混凝土		
	C30 砼搭板	m3	842.9
-b	C40 砼防撞墙	m3	2310.8
411-5	后张法预应力钢绞线		
-a	Φs15.24 钢绞线	kg	642778
411-7	现浇预应力混凝土上部结构		
-a	C50 预应力混凝土		
	C50 预应力混凝土（支架现筑）	m3	6573.6
411-8	预制预应力混凝土上部结构		
-b	C50 预应力混凝土	m3	8409.6
415-2	水泥混凝土桥面铺装		
-a	C50 混凝土厚 100mm	m3	3198
415-3	防水层		
-a	水性渗透型无机防水剂	m2	31979.5
416-2	圆形板式橡胶支座		
-a	GYZ 250*65	个	188
-b	GYZ 300*63	个	680
-d	GYZ 425*84	个	160
-f	GYZF4 350*76	个	64