

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）三分部

分项工程：涵洞通道、挡墙工程

桩号及部位：K400+574~K404+509（一工区）

支付编号	细目名称	单位	数量
209-3	混凝土挡土墙		
209-3-a1	现浇 C20 混凝土（基础）	m ³	371.53
209-3-a2	现浇 C20 混凝土（墙身）	m ³	2186.6
209-3-a3	现浇 C20 混凝土（封层）	m ³	24
209-3-a5	现浇 C25 混凝土（墙顶）	m ³	31.15
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵		
-a-1	现浇 C20 基座混凝土	m ³	363.66
-a-2	砂砾垫层	m ³	46.74
-a-4	圆管涵涵管安装	m	95.00
-a-5	沥青油毡	m ²	162.94
-a-6	沥青麻絮	m ²	88.35
-a-7	洞口 C20 混凝土	m ³	216.69
-a-8	现浇 C20 砼帽石	m ³	1.20
420-1	钢筋混凝土盖板涵及通道		
-a-2	碎石垫层	m ³	751.00
-a-3	现浇 C25 砼涵台基础	m ³	1482.80
-a-4	现浇 C25 砼涵台、台帽	m ³	2003.20
-a-5	光圆钢筋安装	kg	26951.10
-a-6	带肋钢筋安装	kg	201656.70
-a-7	C30 混凝土盖板	m ³	488.90
-a-8	沥青麻絮	m ²	1050.00
-a-9	沥青防水层	m ²	1128.90
-a-10	洞口 C20 混凝土	m ³	661.60
-a-11	C20 砼水沟	m ³	52.80
-a-12	水沟盖板 C30 砼	m ³	14.20
-a-13	通道路面砂砾垫层、水稳层填筑	m ³	252.70
-a-14	通道路面层砼浇筑	m ³	142.20
-a-15	现浇 C20 砼帽石	m ³	3.70

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）三分部

分项工程：涵洞通道、挡墙工程

桩号及部位：K404+509~K406+300 含大化服务区（二工区）

支付编号	细目名称	单位	数量
209-3	混凝土挡土墙		
209-3-a1	现浇 C20 混凝土（基础）	m ³	4296.99
209-3-a2	现浇 C20 混凝土（墙身）	m ³	14731.90
209-3-a5	现浇 C25 混凝土（墙顶）	m ³	42.78
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵		
-a-1	圆管涵基座砼浇筑（C20）	m ³	214.37
-a-3	碎石垫层	m ³	300.77
-a-4	圆管涵涵管安装	m	56.00
-a-5	沥青油毡	m ²	94.61
-a-6	沥青麻絮	m ²	51.30
-a-7	洞口 C20 混凝土	m ³	36.22
-a-8	现浇 C20 砼帽石	m ³	1.20
420-1	钢筋混凝土盖板涵及通道		
-a-2	碎石垫层	m ³	2844.80
-a-3	现浇 C25 砼涵台基础	m ³	2280.10
-a-4	现浇 C25 砼涵台、台帽	m ³	2128.60
-a-5	光圆钢筋安装	kg	24830.10
-a-6	带肋钢筋安装	kg	263061.20
-a-7	C30 混凝土盖板	m ³	720.90
-a-8	沥青麻絮	m ²	1346.50
-a-9	沥青防水层	m ²	1827.80
-a-10	洞口 C20 混凝土	m ³	551.60
-a-11	C20 砼水沟	m ³	35.40
-a-12	水沟盖板 C30 砼	m ³	9.50
-a-13	通道路面砂砾垫层、水稳层填筑	m ³	147.50
-a-14	通道路面层砼浇筑	m ³	82.90
-a-15	现浇 C20 砼帽石	m ³	4.16

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）三分部

分项工程：涵洞通道、挡墙工程

桩号及部位：K406+300~K407+910（含都阳互通）及百马支线 L3K2+800~L3K4+700(三工区)

支付编号	细目名称	单位	数量
209-3	混凝土挡土墙		
209-3-a1	现浇 C20 混凝土（基础）	m ³	2350.98
209-3-a2	现浇 C20 混凝土（墙身）	m ³	8229.90
209-3-a3	现浇 C20 混凝土（封层）	m ³	197.26
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵		
-a-1	现浇 C20 基座混凝土	m ³	531.22
-a-2	砂砾垫层	m ³	20.20
-a-3	碎石垫层	m ³	513.05
-a-4	圆管涵涵管安装	m	100.00
-a-5	沥青油毡	m ²	67.71
-a-6	沥青麻絮	m ²	54.48
-a-7	洞口 C20 混凝土	m ³	41.90
-a-8	现浇 C20 砼帽石	m ³	2.44
-a-9	M7.5 浆砌片石	m ³	56.88
-a-10	光圆钢筋安装	kg	1484.98
-a-11	带肋钢筋安装	kg	7234.07
420-1	钢筋混凝土盖板涵及通道		
-a-2	碎石垫层	m ³	2752.70
-a-3	现浇 C25 砼涵台基础	m ³	2085.00
-a-4	现浇 C25 砼涵台、台帽	m ³	2489.50
-a-5	光圆钢筋安装	kg	24681.60
-a-6	带肋钢筋安装	kg	218658.30
-a-7	C30 混凝土盖板	m ³	605.10
-a-8	沥青麻絮	m ²	1370.50
-a-9	沥青防水层	m ²	1637.60
-a-10	洞口 C20 混凝土	m ³	816.80
-a-11	C20 砼水沟	m ³	54.30
-a-12	水沟盖板 C30 砼	m ³	14.60
-a-13	通道路面砂砾垫层、水稳层填筑	m ³	226.40
-a-14	通道路面层砼浇筑	m ³	127.20
-a-15	现浇 C20 砼帽石	m ³	5.70
-a-16	M7.5 浆砌片石	m ³	49.10

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）三分部

分项工程：涵洞通道、挡墙工程

桩号及部位：K407+910~K411+000（四工区）

支付编号	细目名称	单位	数量
209-3	混凝土挡土墙		
209-3-a1	现浇 C20 混凝土（基础）	m ³	65.27
209-3-a2	现浇 C20 混凝土（墙身）	m ³	683.40
209-3-a3	现浇 C20 混凝土（封层）	m ³	6.95
209-3-a4	现浇 C20 混凝土（墙顶）	m ³	7.15
209-3-a5	现浇 C25 混凝土（墙顶）	m ³	16.66
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵		
-a-1	现浇 C20 基座混凝土	m ³	233.51
-a-2	砂砾垫层	m ³	30.01
-a-4	圆管涵涵管安装	m	61.00
-a-5	沥青油毡	m ²	103.37
-a-6	沥青麻絮	m ²	56.05
-a-7	洞口 C20 混凝土	m ³	238.24
-a-8	现浇 C20 砼帽石	m ³	1.20
420-1	钢筋混凝土盖板涵及通道		
-a-2	碎石垫层	m ³	1907.70
-a-3	现浇 C25 砼涵台基础	m ³	2909.60
-a-4	现浇 C25 砼涵台、台帽	m ³	4150.00
-a-5	光圆钢筋安装	kg	13234.30
-a-6	带肋钢筋安装	kg	371446.30
-a-7	C30 混凝土盖板	m ³	914.00
-a-8	沥青麻絮	m ²	2127.50
-a-9	沥青防水层	m ²	2324.10
-a-10	洞口 C20 混凝土	m ³	1563.10
-a-11	C20 砼水沟	m ³	93.60
-a-12	水沟盖板 C30 砼	m ³	29.60
-a-13	通道路面砂砾垫层、水稳层填筑	m ³	564.60
-a-14	通道路面层砼浇筑	m ³	309.20
-a-15	现浇 C20 砼帽石	m ³	9.92
-a-16	M7.5 浆砌片石	m ³	65.70

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）三分部

分项工程：涵洞通道、挡墙防护工程

桩号及部位：都阳连接线 L2K0+000~L2K4+863.925 及渡口支线 L4K0+000~L4K1+000 (五工区)

支付编号	细目名称	单位	数量
209-3	混凝土挡土墙		
209-3-a1	现浇 C20 混凝土（基础）	m ³	4962.12
209-3-a2	现浇 C20 混凝土（墙身）	m ³	16794.72
209-3-a3	现浇 C20 混凝土（封层）	m ³	25.75
209-3-a4	现浇 C20 混凝土（墙顶）	m ³	70.4
209-3-a5	现浇 C25 混凝土（墙顶）	m ³	113.07
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵		
-a-1	现浇 C20 基座混凝土	m ³	1302.20
-a-2	砂砾垫层	m ³	319.00
-a-4	圆管涵涵管安装	m	458.00
-a-5	沥青油毡	m ²	713.80
-a-6	沥青麻絮	m ²	369.00
-a-7	洞口 C20 混凝土	m ³	900.00
-a-8	现浇 C20 砼帽石	m ³	10.30
-a-10	光圆钢筋安装	kg	10862.90
-a-11	带肋钢筋安装	kg	52726.90
420-1	钢筋混凝土盖板涵及通道		
-a-3	现浇 C25 砼涵台基础	m ³	2510.40
-a-4	现浇 C25 砼涵台、台帽	m ³	1796.20
-a-5	光圆钢筋安装	kg	6782.90
-a-6	带肋钢筋安装	kg	226031.60
-a-7	C30 混凝土盖板	m ³	661.10
-a-8	沥青麻絮	m ²	1318.40
-a-9	沥青防水层	m ²	1750.60
-a-10	洞口 C20 混凝土	m ³	962.90
-a-15	现浇 C20 砼帽石	m ³	7.30

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）三分部

分项工程：涵洞通道、挡墙防护工程

桩号及部位：渡口支线 L4K1+000~L4K3+484.990 及百马支线 L3K0+000~L3K2+800（六工区）

支付编号	细目名称	单位	数量
209-3	混凝土挡土墙		
209-3-a1	现浇 C20 混凝土（基础）	m ³	2468.33
209-3-a2	现浇 C20 混凝土（墙身）	m ³	8726.45
209-3-a3	现浇 C20 混凝土（封层）	m ³	8.95
209-3-a4	现浇 C20 混凝土（墙顶）	m ³	67.65
209-3-a5	现浇 C25 混凝土（墙顶）	m ³	498.2
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵		
-a-1	现浇 C20 基座混凝土	m ³	723.55
-a-2	砂砾垫层	m ³	126.92
-a-3	碎石垫层	m ³	231.79
-a-4	圆管涵涵管安装	m	248.00
-a-5	沥青油毡	m ²	364.40
-a-6	沥青麻絮	m ²	187.98
-a-7	洞口 C20 混凝土	m ³	479.90
-a-8	现浇 C20 砼帽石	m ³	7.44
-a-9	M7.5 浆砌片石	m ³	78.72
-a-10	光圆钢筋安装	kg	1267.38
-a-11	带肋钢筋安装	kg	5862.61
420-1	钢筋混凝土盖板涵及通道		
-a-3	现浇 C25 砼涵台基础	m ³	725.30
-a-4	现浇 C25 砼涵台、台帽	m ³	464.80
-a-5	光圆钢筋安装	kg	59543.30
-a-6	带肋钢筋安装	kg	67931.40
-a-7	C30 混凝土盖板	m ³	126.90
-a-8	沥青麻絮	m ²	411.60
-a-9	沥青防水层	m ²	477.50
-a-10	洞口 C20 混凝土	m ³	182.70
-a-15	现浇 C20 砼帽石	m ³	0.70