

房建工程投标报价汇总表

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
|----|--------|-----------------|-------|
| 1 | 800-01 | 分部分项工程工程量清单计价合计 | |
| 2 | 800-02 | 措施项目清单计价合计 | |
| 3 | 800-03 | 规费、税金项目清单计价合计 | |
| 4 | | 房建工程投标报价 | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|----|--------------|--|------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 一 | 段 | 文圩养护站总平 | | 1 | | |
| | A.3 | 砌筑工程 | | | | |
| 1 | 010402001001 | 实体围墙 1、做法实体围墙做法详98ZJ621 1/3 2、围墙高2100，伸缩缝每隔25米设一道，做法详98ZJ621 5/9 3、基础用C15掺25%片石，基础宽度为600，做法详98ZJ621 1/9 4、每每3600设GZ一根，截面为240X370 5、标高0.000~0.500涂灰色涂料，以上为白色涂料，做法详11ZJ001涂301A | m | 280.95 | | |
| 2 | 010402001002 | 通透围墙(详设计图纸) 1、详做法详98ZJ621 1/5 2、围墙高2100，伸缩缝每隔25米设一道，做法详98ZJ621 5/9 3、基础用C15掺25%片石，基础宽度为600，做法详98ZJ621 1/9 4、标高0.000~0.500涂灰色涂料以上为白色涂料，做法详11ZJ001涂301A | m | 98.4 | | |
| | B.4 | 电气设备安装工程 | | | | |
| 3 | 030404016001 | 时控箱 | 台 | 1 | | |
| 4 | 080801002001 | 箱式变电所 | 台 | 1 | | |
| 5 | 030411001001 | 镀锌钢管地敷设SC100 | m | 50 | | |
| 6 | 030411001002 | 镀锌钢管地敷设G50 | m | 150 | | |
| 7 | 030411001003 | 镀锌钢管地敷设G40 | m | 260 | | |
| 8 | 030411001004 | 镀锌钢管地敷设G32 | m | 100 | | |
| 9 | 030411001005 | 镀锌钢管地敷设G150 | m | 147 | | |
| 10 | 030411004001 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-0.6/1KV-4X70mm | m | 177 | | |
| 11 | 030408006001 | 电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头1kV 4×10 | 个 | 2 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|----|--------------|--|------|-----|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 12 | 030408006002 | 电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头1kV 4×16 | 个 | 2 | | |
| 13 | 030408006003 | 电力电缆头 户内热缩式电力电缆终端头1kV 4×70 | 个 | 2 | | |
| 14 | 030411004002 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-0.6/1KV-4x16mm ² | m | 70 | | |
| 15 | 030411004003 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-0.6/1KV-4x10mm ² | m | 210 | | |
| 16 | 030411004004 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-0.6/1KV-3x4.0mm | m | 380 | | |
| 17 | 030411004005 | 配线 铜芯BV 2.5mm ² | m | 100 | | |
| 18 | 030411004006 | 配线 铜芯BV 4mm ² | m | 250 | | |
| 19 | 030408004001 | 电缆标示桩 | 根 | 8 | | |
| 20 | 030408004002 | 电缆壕沟标示牌 | 块 | 6 | | |
| 21 | 030409002001 | 水平接地体 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 380 | | |
| 22 | 030412009014 | 球场高杆单火灯 100W H=6m 1、采用金卤灯光源,自带节能镇流器并内置电容补偿 2、含C20砼路灯基础500*500*600 3、内外表面热镀锌灯杆,灯杆底径φ176mm 4、灯杆底板20mm厚钢板,带地脚螺栓 5、每根灯杆设置长2.5米L50*5热镀锌角钢 6、插接式接线端子 | 套 | 13 | | |
| 23 | 040504001001 | 手孔井 1.垫层材料种类、厚度:100厚C25混凝土 2.砌体材料:M7.5水泥砂浆砌MU20烧结普通砖 3.渗排水孔回填砂石 4.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹面 5.成品钢筋混凝土盖板 | 座 | 10 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|----|---------------|--|----------------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 24 | 桂030413008001 | 电缆沟 1. 垫层材料种类、厚度:50厚C10混凝土 2. 砌体材料:M5混合砂浆砌MU10砖沟壁, M5水泥砂浆砌隔墙 3. 沟内回填干净细砂 4. 盖板材质、规格:250厚C30混凝土 | m | 370 | | |
| | D. 3 | 道路工程 | | | | |
| 25 | 040203006001 | 水泥混凝土道路面层 1、200厚混凝土面层 2、150厚水泥石粉垫层（水泥含5%） 3、200厚碎石垫层 4、素土夯实 | m ² | 1200 | | |
| 26 | 040203008001 | 嵌草砖(格)铺装 1、做法:详11ZJ902 77页 | m ² | 302.4 | | |
| 27 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1、100*600*250预制砼 2、20厚1:2水泥砂浆 3、150厚C20素混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 素土夯实 | m | 245 | | |
| 28 | 040901001001 | 传力杆(有套筒) | t | 1.713 | | |
| 29 | 040901001002 | 构造筋 | t | 0.449 | | |
| | D. 6 | 管网工程 | | | | |
| 30 | 040501004001 | 室外污水管道敷设 1、材质及规格:FRPP加筋管 DN200 2、连接形式:电热熔带接口 | m | 165 | | |
| 31 | 040501004002 | 室外污水管道敷设 1、材质及规格:FRPP加筋管 DN300 2、连接形式:电热熔带接口 | m | 114.49 | | |
| 32 | 040501004003 | 室外雨水管道敷设 1、材质及规格:FRPP加筋管 DN400 2、连接形式:电热熔带接口 | m | 25.49 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|----|--------------|---|------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 33 | 040501004004 | 室外雨水管道敷设 1、材质及规格:FRPP加筋管 DN500 2、连接形式:电热熔带接口 | m | 77.518 | | |
| 34 | 040501004005 | 室外给水管道敷设 1、材质及规格:HDPE聚乙烯给水管 DN150 2、连接形式:电热熔带接口 | m | 86.26 | | |
| 35 | 040501004006 | 室外给水管道敷设 1、材质及规格:HDPE聚乙烯给水管 DN100 2、连接形式:电热熔带接口 | m | 15.24 | | |
| 36 | 040501004007 | 室外给水管道敷设 1、材质及规格:HDPE聚乙烯给水管 DN65 2、连接形式:电热熔带接口 | m | 12.17 | | |
| 37 | 040501004008 | 室外给水管道敷设 1、材质及规格:HDPE聚乙烯给水管 DN50 2、连接形式:电热熔带接口 | m | 21.77 | | |
| 38 | 040501004009 | 室外给水管道敷设 1、材质及规格:HDPE聚乙烯给水管 DN25 2、连接形式:电热熔带接口 | m | 28.46 | | |
| 39 | 040504009001 | 砖砌平算式单算雨水口 做法详见09S901~02《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》 | 座 | 16 | | |
| 40 | 040504001002 | 砌砖圆形污水排水检查井 D=700 1、重型钢纤维混凝土井盖 2、做法详图集02S515(19页) | 座 | 7 | | |
| 41 | 040504001003 | 砖砌水表井 | 座 | 1 | | |
| 42 | 040502005001 | 闸阀 DN25 PN=1.0MPa 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | |
| 43 | 040502005002 | 闸阀 DN50 PN=1.0MPa 连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | |
| 44 | 040502005003 | 全铜闸阀 DN65 PN=1.0MPa 连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | |
| 45 | 040502005004 | 全铜闸阀 DN100 PN=1.0MPa 连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|----|---------------|--|----------------|----------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 46 | 040502005005 | 全铜闸阀 DN150 PN=1.0MPa 连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | |
| 47 | 040502005006 | 倒流防止器 DN150 PN=1.0MPa 连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | |
| 48 | 031003013001 | 螺翼式水表组 DN150 PN=1.0MPa 连接形式:法兰连接 | 组 | 1 | | |
| 49 | 030901011001 | 室外地上式消火栓 SS100/65-1.0 | 套 | 2 | | |
| 50 | 桂010507011001 | 标准化粪池 1. 参国标图集G4-9SQF | 座 | 1 | | |
| 51 | 桂010507011002 | WFRP-DEB玻璃钢一体化埋式污水处理设备 日处理量为10m ³ /d | 座 | 1 | | |
| | E.1 | 绿化工程 | | | | |
| 52 | 050101009001 | 种植土回填 | m ³ | 85.22 | | |
| 53 | 桂050101018001 | 整理绿化用地 | m ² | 2855.62 | | |
| 54 | 050102012001 | 铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 | m ² | 2840.62 | | |
| 55 | 桂050102018001 | 植草砖(格)植草 1. 草坪种类:马尼拉草 | m ² | 302.4 | | |
| 二 | 段 | 文圩养护站办公楼 | | 1 | | |
| | A.1 | 土(石)方工程 | | | | |
| 56 | 010101001001 | 平整场地 | m ² | 97.58 | | |
| 57 | 010101004001 | 挖基坑土方 1. 土壤类别:各类土质 2. 挖土深度:2m以内 | m ³ | 526.23 | | |
| 58 | 010103001001 | 回填土 1. 夯填:分层回填夯实 2. 填方材料品种:密实度要求:压实系数≥0.94 | m ³ | 516.61 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|----|--------------|---|----------------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 59 | 010103002001 | 余方弃置 1. 废弃料品种:普通土 2. 运距:综合考虑 | m ³ | 101.09 | | |
| | A.3 | 砌筑工程 | | | | |
| 60 | 010401004001 | 多孔砖墙 1. 砖品种: MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M10混合砂浆 | m ³ | 62.52 | | |
| 61 | 010401004002 | 多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 100mm厚 3. 砂浆强度等级: M10混合砂浆 | m ³ | 2.11 | | |
| 62 | 010401012001 | 焰台砌砖 | m ³ | 0.43 | | |
| 63 | 010401012002 | 砖砌管道井 1、做法: 详桂05J602 第6页 | m ³ | 0.68 | | |
| 64 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | m | 32.82 | | |
| | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | |
| 65 | 010501001001 | C15混凝土垫层 | m ³ | 5.4 | | |
| 66 | 010501003001 | C25混凝土独立基础 | m ³ | 12.82 | | |
| 67 | 010502001001 | C25混凝土矩形柱 | m ³ | 15.42 | | |
| 68 | 010502002001 | C25混凝土构造柱 | m ³ | 3.15 | | |
| 69 | 010503001001 | C25混凝土基础梁 | m ³ | 5.51 | | |
| 70 | 010503002001 | C25混凝土矩形梁 | m ³ | 0.22 | | |
| 71 | 010503005001 | C25混凝土过梁 | m ³ | 1.47 | | |
| 72 | 010505001001 | C25混凝土有梁板 | m ³ | 39.24 | | |
| 73 | 010505003001 | 焰台 | m ³ | 0.34 | | |
| 74 | 010506001001 | C25直形楼梯 1. 厚度: 100mm | m ² | 7.56 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|----|---------------|---|----------------|-------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 75 | 010514002001 | 预制沟盖板 1、详11ZJ901 3/7 | m ² | 0.82 | | |
| 76 | 010507005001 | C20混凝土扶手、压顶 | m ³ | 1.95 | | |
| 77 | 010507001001 | 散水、坡道 1、采用图集11ZJ901 4/7 | m ² | 23.92 | | |
| 78 | 010507004001 | 台阶 1、采用图集11ZJ901 台14/9 | m ² | 6.64 | | |
| 79 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内 | t | 3.11 | | |
| 80 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 1.682 | | |
| 81 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 4.951 | | |
| 82 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 0.565 | | |
| 83 | 010516003001 | 接头 ϕ 32以内 | 个 | 12 | | |
| 84 | 桂010516004001 | 钢筋电渣压力焊接 | 个 | 288 | | |
| | A.7 | 屋面及防水工程 | | | | |
| 85 | 010902001001 | 屋面卷材防水(楼梯间屋面) 1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、4厚SBS改性沥青防水卷材 | m ² | 4.62 | | |
| 86 | 010902001002 | 屋面卷材防水(上人屋面) 1、4厚SBS改性沥青防水卷材 | m ² | 128.9 | | |
| 87 | 010902003001 | 屋面刚性层 1、40厚细石混凝土保护层（内配 钢丝网） | m ² | 128.9 | | |
| 88 | 010902008001 | 屋面变形缝 1、做法详11ZJ201 34页 | m | 45.2 | | |
| 89 | 010903003001 | 砂浆防水(防潮) 1、部位：室内地面以下60mm、雨 棚、飘窗板 2、20厚1:2水泥砂浆内加3.5%防水 剂 | m ² | 6.65 | | |
| | A.8 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|--------------|---|----------------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 90 | 011001001001 | 保温隔热屋面（楼梯间屋面、上人屋面） 1、50厚阻燃聚苯乙烯泡沫板 2、加气混凝土找坡层（平均厚度60+35） 3、20厚1:3水泥砂浆 | m ² | 4.62 | | |
| 91 | 011001001002 | 保温隔热屋面（楼梯间屋面） 1、50厚阻燃聚苯乙烯泡沫板 2、加气混凝土找坡层（平均厚度60+35） 3、20厚1:3水泥砂浆 | m ² | 98.54 | | |
| 92 | 011001003001 | 保温隔热墙面 1、25厚无机保温砂浆 2、5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布一层 | m ² | 350.77 | | |
| | A.9 | 楼地面装饰工程 | | | | |
| 93 | 011107002001 | 块料台阶面 1、做法:11ZJ901 台14/9 | m ² | 19.68 | | |
| 94 | 011106004001 | 陶瓷地砖楼梯面层 1、做法:11ZJ001 楼101、11ZJ401 8/39 | m ² | 7.56 | | |
| 95 | 011101001003 | 800×800陶瓷地砖地面 1、做法:详11ZJ001 地202 | m ² | 67.44 | | |
| 96 | 011101001003 | 800×800陶瓷地砖地面 1、做法:详11ZJ001 楼202 | m ² | 92.1 | | |
| 97 | 011101001004 | 300×300陶瓷防滑地砖楼面 1、做法:详11ZJ001 楼202XF | m ² | 3.68 | | |
| 98 | 011101001004 | 300×300陶瓷防滑地砖地面（厨房） 1、做法:详11ZJ001 地202F | m ² | 16.96 | | |
| 99 | 011105003001 | 块料踢脚线 11ZJ001踢5A | m ² | 40.41 | | |
| | A.9 | 墙、柱面工程 | | | | |
| 100 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、做法:参11ZJ001内墙102A 2、墙体类型:内墙 | m ² | 486.43 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|---------------|---|----------------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 101 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆种类、配合比:1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆种类、配合比:1:2.5水泥砂浆 | m ² | 456.39 | | |
| 102 | 桂011204007001 | 面砖内墙面 1、墙体类型:内墙 2、做法:参11ZJ001 内墙202 | m ² | 79.02 | | |
| 103 | 桂011204007002 | 灶台贴面砖 1、墙体类型:内墙 2、做法:参11ZJ001 内墙202 | m ² | 11.33 | | |
| | A.11 | 天棚工程 | | | | |
| 104 | 011301001001 | 天棚抹灰 1、做法:参11ZJ001顶103 | m ² | 221.9 | | |
| 105 | 011301001002 | 天棚抹灰 1、做法:详11ZJ001顶104 | m ² | 4.56 | | |
| | A.13 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | |
| 106 | 011406003001 | 天棚刮腻子 1、基层类型:混凝土面 2、腻子种类:成品腻子粉 3、刮腻子遍数:2遍 | m ² | 226.46 | | |
| 107 | 011406003002 | 满刮腻子 1、基层类型:砖墙面 2、腻子种类:成品腻子粉 3、刮腻子遍数:2遍 | m ² | 539.52 | | |
| 108 | 011503001001 | 楼梯扶手、护窗栏杆 1、做法:选用图集11ZJ401 Y/17 15/37 12/38 | m | 7.13 | | |
| | B.4 | 电气设备安装工程 | | | | |
| 109 | 030404017002 | 照明配电箱 详系统图 | 台 | 1 | | |
| 110 | 030404033001 | 排气扇60W | 台 | 2 | | |
| 111 | 030404034001 | 单联单控跷板暗开关(带荧光指示) | 个 | 7 | | |
| 112 | 030404034002 | 双联单控跷板暗开关(带荧光指示) | 个 | 10 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|--------------|-------------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 113 | 030404035001 | 五孔带保护接点暗装插座 | 个 | 27 | | |
| 114 | 030404035002 | 三孔空调挂机插座 | 个 | 1 | | |
| 115 | 030404035003 | 三孔排气扇插座 | 个 | 1 | | |
| 116 | 030409002002 | 接地体 利用基础底梁内主筋通长焊接 | m | 60 | | |
| 117 | 030409002003 | MEB总等电位联结线 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 20 | | |
| 118 | 030409003001 | 避雷引下线 利用柱内主筋通长焊接 | m | 60 | | |
| 119 | 030409005001 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | m | 60 | | |
| 120 | 030409008001 | 等电位端子箱 总等电位联结端子板 紫铜板 40×4 L=500 | 个 | 1 | | |
| 121 | 030409008002 | 接地端子板 | 块 | 4 | | |
| 122 | 030411001005 | 配管 阻燃PVC管VG16 | m | 480 | | |
| 123 | 030411001006 | 配管 阻燃PVC管VG20 | m | 320 | | |
| 124 | 030411001007 | 配管 阻燃PVC管VG25 | m | 30 | | |
| 125 | 030411001008 | 配管 阻燃PVC管VG32 | m | 10 | | |
| 126 | 030411001009 | 配管 镀锌钢管G15 | m | 70 | | |
| 127 | 030411001010 | 配管 镀锌钢管G50 | m | 20 | | |
| 128 | 030411001011 | 配管 镀锌钢管G100 | m | 10 | | |
| 129 | 030411004007 | 配线 铜芯BV 2.5mm ² | m | 520 | | |
| 130 | 030411004008 | 配线 铜芯BV 4mm ² | m | 1090 | | |
| 131 | 030411004009 | 配线 铜芯ZR-BV 2.5mm ² | m | 180 | | |
| 132 | 030411004010 | 配线 ZN-RVS-250V-2x1.5mm ² | m | 10 | | |
| 133 | 030412001001 | 吸顶灯220V 24W | 套 | 7 | | |
| 134 | 030412001002 | 防水防尘灯 220V 3W LED光源 | 套 | 2 | | |
| 135 | 030412004003 | 安全出口标志灯 LED 自带蓄电池 应急时间≥30min 3W | 套 | 1 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|--------------|---|------|------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 136 | 030412004004 | 疏散指示灯(单面LED 自带蓄电池 应急时间≥30min)3W | 套 | 2 | | |
| 137 | 030412004005 | 自带电源事故照明灯 LED 自带蓄电池 应急时间≥30min 2×3W | 套 | 7 | | |
| 138 | 030412004006 | 楼层标志灯 LED 自带蓄电池 应急时间≥30min 3W | 套 | 1 | | |
| 139 | 030412005007 | 荧光灯1×28W 三基色T5荧光灯,配高效电子节能镇流器 | 套 | 2 | | |
| 140 | 030412005008 | 荧光灯2×28W 三基色T5荧光灯,配高效电子节能镇流器 | 套 | 12 | | |
| 141 | 030412005009 | 防水防尘单管荧光灯 1×21W 三基色T5荧光灯,配高效电子节能镇流器 | 套 | 2 | | |
| 142 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1kV以下 | 系统 | 1 | | |
| 143 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | | |
| 144 | 030502003001 | 总弱电箱 | 台 | 1 | | |
| 145 | 030502004001 | 电话插座 一位 | 个 | 6 | | |
| 146 | 030502012001 | 信息插座 一位 | 个 | 18 | | |
| 147 | 030904008001 | 可燃气体报警控制器 自带蓄电池 | 个 | 1 | | |
| 148 | 030904001001 | 感烟探测器 JTY-GD-G3 | 个 | 6 | | |
| 149 | 030904005001 | 探头 | 个 | 2 | | |
| 150 | 030502005001 | 电话线 HYV-2x2x0.5 | m | 80 | | |
| 151 | 030502005002 | 双绞线缆 UTP-5 | m | 320 | | |
| 152 | 030502007001 | G. 657A 光纤 | m | 150 | | |
| | B.9 | 给排水工程 | | | | |
| 153 | 030901013001 | 手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 | 具 | 8 | | |
| 154 | 031001006001 | FRRP加筋管 de200 钢环度8kN/m2 1、管件安装 给水管消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 6.45 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|--------------|--|------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 155 | 031001006002 | FRRP加筋管 de300 钢环度8kN/m ² 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 2.29 | | |
| 156 | 031001006003 | PE塑料给水管 de50 1、PN=1.25Mpa 2、管件安装 给水管道消毒、冲洗 3、水压及泄漏试验 | m | 8.321 | | |
| 157 | 031001006004 | PE塑料给水管 de40 1、PN=1.25Mpa 2、管件安装 给水管道消毒、冲洗 3、水压及泄漏试验 | m | 15.785 | | |
| 158 | 031001007001 | 钢塑复合管 DN=15mm 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 10 | | |
| 159 | 031001006005 | UPVC排水管 de50 1、管件安装 2、水压及泄漏试验 | m | 4.412 | | |
| 160 | 031003001001 | 铜杆PPR球阀 DN25 | 个 | 2 | | |
| 161 | 031003003001 | 闸阀 Z45T-16 DN50 | 个 | 2 | | |
| 162 | 031003003002 | 闸阀 Z45T-16 DN65 | 个 | 1 | | |
| 163 | 031004003001 | 台式洗脸盆 单柄面盆龙头 | 组 | 2 | | |
| 164 | 031004004001 | 洗菜盆 | 套 | 1 | | |
| 165 | 031004006001 | 蹲式大便器(配套存水弯) 1、脚踏式自闭冲洗阀 | 组 | 2 | | |
| 166 | 031004014001 | 快开龙头 DN15 | 个 | 3 | | |
| 167 | 031004014002 | 带网框式地漏 de110 | 个 | 3 | | |
| 168 | 031004014003 | 螺纹旋翼式指针水表（冷水） Dg100 | 个 | 1 | | |
| 169 | 040504001004 | 砌筑污水检查井 D700 1、重型钢纤维混凝土井盖 2、做法详图集02S515(19页) | 座 | 2 | | |
| 170 | 040504002001 | 沉沙井 | 座 | 2 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|--------------|---|----------------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 三 | 段 | 文圩养护站宿舍楼 | | 1 | | |
| | A.1 | 土（石）方工程 | | | | |
| 171 | 010101001002 | 平整场地 | m ² | 135.88 | | |
| 172 | 010101004002 | 挖基坑土方 1. 土壤类别：各类土质 2. 挖土深度：综合考虑 | m ³ | 552.9 | | |
| 173 | 010103001002 | 回填土 1. 夯填：分层回填夯实 2. 填方材料品种：密实度要求：压实系数≥0.94 | m ³ | 542.33 | | |
| 174 | 010103002002 | 余方弃置 1. 废弃料品种：普通土 2. 运距：综合考虑 | m ³ | 10.57 | | |
| | A.3 | 砌筑工程 | | | | |
| 175 | 010401004003 | 多孔砖墙 1. 砖品种：MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 | m ³ | 135.97 | | |
| 176 | 010401004004 | 多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度：100mm厚 3. 砂浆强度等级：M10混合砂浆 | m ³ | 13.81 | | |
| 177 | 010401012003 | 灶台砌砖 | m ³ | 0.58 | | |
| 178 | 010401012004 | 砖砌台阶 | m ³ | 0.31 | | |
| 179 | 010401014002 | 砖地沟、明沟 | m | 56.6 | | |
| | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | |
| 180 | 010501001002 | C15混凝土垫层 | m ³ | 12.96 | | |
| 181 | 010501003002 | C25混凝土独立基础 | m ³ | 35.79 | | |
| 182 | 010502001002 | C25混凝土矩形柱 | m ³ | 38.26 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|---------------|--------------------------------|----------------|-------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 183 | 010502002002 | C25混凝土构造柱 | m ³ | 9.54 | | |
| 184 | 010502003001 | C25混凝土构造柱 | m ³ | 1.79 | | |
| 185 | 010503001002 | C25混凝土基础梁 | m ³ | 9.58 | | |
| 186 | 010503002002 | C25混凝土矩形梁 | m ³ | 0.7 | | |
| 187 | 010503005002 | C25混凝土过梁 | m ³ | 4.5 | | |
| 188 | 010505001002 | C25混凝土有梁板 | m ³ | 95.32 | | |
| 189 | 010505008001 | C25混凝土雨篷、悬挑板、阳台板 | m ³ | 0.21 | | |
| 190 | 010505003002 | 焰台 | m ³ | 1.55 | | |
| 191 | 010506001002 | C25直形楼梯 1. 厚度:100mm | m ² | 21.12 | | |
| 192 | 010514002002 | C15预制沟盖板 1、详11ZJ901 3/7 | m ² | 1.42 | | |
| 193 | 010507005002 | C25混凝土扶手、压顶 | m ³ | 3.77 | | |
| 194 | 010507001002 | 散水、坡道 1、详11ZJ001 1/125 | m ² | 40.34 | | |
| 195 | 010507004002 | C15混凝土台阶 1、做法:11ZJ901 台14/9 | m ³ | 2.89 | | |
| 196 | 010515001002 | 现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内 | t | 6.651 | | |
| 197 | 010515001003 | 现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以上 | t | 0.088 | | |
| 198 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 3.893 | | |
| 199 | 010515001004 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 16.37 | | |
| 200 | 桂010515011002 | 砌体加固筋 | t | 0.795 | | |
| 201 | 010516003002 | 接头 ϕ 32以内 | 个 | 51 | | |
| 202 | 桂010516004002 | 钢筋电渣压力焊接 | 个 | 788 | | |
| | A.7 | 屋面及防水工程 | | | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|--------------|---|----------------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 203 | 010902001003 | 屋面卷材防水 1、4厚SBS改性沥青防水卷材 2、40厚细石混凝土 | m ² | 145.51 | | |
| 204 | 010902001004 | 悬挑板刚性防水层 1、刚性层厚度:20mm 2、防水做法:详11ZJ901 6/21 | m ² | 17.23 | | |
| 205 | 010902008002 | 屋面变形缝 1、做法详11ZJ201 34页 | m | 29.9 | | |
| 206 | 010903003002 | 墙身防潮层 1、部位：.20厚1：2水泥砂浆内掺3~5%防水剂 | m ² | 6.65 | | |
| | A.8 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | |
| 207 | 011001001003 | 保温隔热屋面 1、50厚阻燃聚苯乙烯泡沫板 2、加气混凝土找坡层（平均厚度60+35） 3、20厚1：3水泥砂浆 | m ² | 98.59 | | |
| 208 | 011001003002 | 保温隔热墙面 1、25厚无机保温砂浆 2、5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布一层 | m ² | 659.66 | | |
| | A.9 | 楼地面装饰工程 | | | | |
| 209 | 011101001005 | 800×800陶瓷地砖地面 1、做法:详11ZJ001 地202 | m ² | 112.87 | | |
| 210 | 011101001006 | 800×800陶瓷地砖楼面 1.做法:详11ZJ001 楼202 | m ² | 318.82 | | |
| 211 | 011101001007 | 300×300陶瓷防滑地砖地面 1、做法:详11ZJ001 地202XF | m ² | 62.64 | | |
| 212 | 011101001008 | 300×300陶瓷防滑地砖楼面 1、做法:详11ZJ001 楼202XF | m ² | 17.08 | | |
| 213 | 011101001009 | 300×300陶瓷防滑地砖地面（厨房） 1、做法:详11ZJ001 地202F | m ² | 8.17 | | |
| 214 | 011101001010 | 300×300陶瓷防滑地砖地面（厨房） 1、做法:详11ZJ001 楼202F | m ² | 24.51 | | |
| 215 | 011106004001 | 陶瓷地砖楼梯面层 1、做法:11ZJ001 楼101、11ZJ401 8/39 | m ² | 21.12 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|---------------|---|----------------|---------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 216 | 011107002002 | 块料台阶面 1、做法:11ZJ901 台14/9 | m ² | 4.26 | | |
| 217 | 011105003002 | 块料踢脚线 | m ² | 81.8 | | |
| | A.9 | 墙、柱面工程 | | | | |
| 218 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1、做法:参11ZJ001内墙102A 2、墙体类型:内墙 | m ² | 1285.76 | | |
| 219 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆种类、配合比:1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆种类、配合比:1:2.5水泥砂浆 | m ² | 766.45 | | |
| 220 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 1、底层厚度、砂浆种类、配合比:1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆种类、配合比:1:2.5水泥砂浆 | m ² | 0.47 | | |
| 221 | 桂011204007003 | 面砖内墙面 1、墙体类型:内墙 2、做法:参11ZJ001 内墙202 | m ² | 260.19 | | |
| 222 | 桂011204007004 | 焰台贴面砖 1、墙体类型:内墙 2、做法:参11ZJ001 内墙202 | m ² | 57.74 | | |
| | A.11 | 天棚工程 | | | | |
| 223 | 011301001003 | 天棚抹灰 1、做法:参11ZJ001顶103 | m ² | 524.88 | | |
| 224 | 011301001004 | 天棚抹灰 1、做法:详11ZJ001顶104 | m ² | 24.41 | | |
| | A.13 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | |
| 225 | 011406003003 | 天棚刮腻子 1、基层类型:混凝土面 2、腻子种类:成品腻子粉 3、刮腻子遍数:2遍 | m ² | 549.28 | | |
| 226 | 011406003004 | 满刮腻子 1、基层类型:砖墙面 2、腻子种类:成品腻子粉 3、刮腻子遍数:2遍 | m ² | 1203.96 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|---------------|--|----------------|-------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| | A. 134 | 其他装饰工程 | | | | |
| 227 | 011503001002 | 楼梯扶手 1、做法:选用图集11ZJ401 Y/17 15/37 12/38 | m | 30.32 | | |
| 228 | 011503001003 | 护窗扶手 1、做法:φ50不锈钢防护栏杆扶手、 φ20不锈钢防护栏杆 | m | 22.08 | | |
| 229 | 011505001001 | 洗漱台 | m ² | 2.69 | | |
| | B. 4 | 电气设备安装工程 | | | | |
| 230 | 030404017003 | 集户型电表箱AW1 详系统图 | 台 | 1 | | |
| 231 | 030404017004 | 用户配电箱 AL1 详系统图 | 台 | 1 | | |
| 232 | 030404033002 | 排气扇60W | 台 | 8 | | |
| 233 | 030404034003 | 单联防水防溅暗开关 | 个 | 2 | | |
| 234 | 030404034004 | 声光控延时开关 | 个 | 9 | | |
| 235 | 030404034005 | 单联单控跷板暗开关(带荧光指示) | 个 | 64 | | |
| 236 | 030404034006 | 双联单控跷板暗开关(带荧光指示) | 个 | 8 | | |
| 237 | 030404035004 | 带一位开关的安全门二. 三孔暗插座 | 个 | 18 | | |
| 238 | 030404035005 | 带安全门二. 三孔暗插座 10A | 个 | 80 | | |
| 239 | 030404035006 | 三孔冰箱插座（安全型） | 个 | 8 | | |
| 240 | 030404035007 | 三孔油烟机插座 IP54型 | 个 | 8 | | |
| 241 | 030404035008 | 五孔厨房插座（安全型）IP54型 | 个 | 16 | | |
| 242 | 030404035009 | 三孔洗衣机插座（安全型） | 个 | 8 | | |
| 243 | 030404035010 | 三孔空调插座 | 个 | 24 | | |
| 244 | 030404035011 | 三孔热水器插座 IP54型 | 个 | 8 | | |
| 245 | 030404035012 | 五孔卫生间插座（安全型）IP54型 | 个 | 8 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|--------------|---------------------------------|------|----------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 246 | 030409002004 | 接地体 利用基础底梁内主筋通长焊接 | m | 70 | | |
| 247 | 030409002005 | MEB总等电位联结线 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 20 | | |
| 248 | 030409003002 | 避雷引下线 利用柱内主筋通长焊接 | m | 120 | | |
| 249 | 030409005002 | 避雷网 热镀锌圆钢 φ10 | m | 100 | | |
| 250 | 030409008003 | 等电位端子箱 总等电位联结端子板 紫铜板 40×4 L=500 | 个 | 1 | | |
| 251 | 030409008004 | 接地端子板 | 块 | 4 | | |
| 252 | 030409002006 | 局部等电位端子联接箱 | 台 | 8 | | |
| 253 | 030409002007 | LEB等电位联结线 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 40.002 | | |
| 254 | 030411001012 | 配管 阻燃PVC管VG16 | m | 480.024 | | |
| 255 | 030411001013 | 配管 阻燃PVC管VG20 | m | 1053.386 | | |
| 256 | 030411001014 | 配管 阻燃PVC管VG25 | m | 173.342 | | |
| 257 | 030411001015 | 配管 阻燃PVC管VG32 | m | 53.336 | | |
| 258 | 030411001016 | 配管 镀锌钢管G15 | m | 53.336 | | |
| 259 | 030411001017 | 配管 镀锌钢管G40 | m | 53.336 | | |
| 260 | 030411001018 | 配管 镀锌钢管G100 | m | 6.667 | | |
| 261 | 030411004011 | 配线 铜芯BV 2.5mm ² | m | 1106.722 | | |
| 262 | 030411004012 | 配线 铜芯BV 4mm ² | m | 1413.404 | | |
| 263 | 030411004013 | 配线 铜芯BV 10mm ² | m | 293.348 | | |
| 264 | 030411004014 | 配线 铜芯BV ZR-2.5mm ² | m | 140.007 | | |
| 265 | 030412001010 | 普通灯具 220V 1X22W | 套 | 40 | | |
| 266 | 030412004011 | 自带蓄电池吸顶灯 220V 1X22W | 套 | 9 | | |
| 267 | 030412001012 | 吸顶灯220V 1X22W | 套 | 16 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|--------------|--|------|---------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 268 | 030412001013 | 防水防尘灯 220V 1X22W | 套 | 16 | | |
| 269 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 1kV以下 | 系统 | 1 | | |
| 270 | 030414011002 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | | |
| 271 | 030502003002 | 弱电配线箱RX | 台 | 1 | | |
| 272 | 030502003003 | 家居配线箱 AHD | 台 | 1 | | |
| 273 | 030502004002 | 电话插座 一位 | 个 | 16 | | |
| 274 | 030502004003 | 电视插座 一位 | 个 | 24 | | |
| 275 | 030502007002 | G. 657A 光纤 | m | 80.004 | | |
| 276 | 030502012002 | 信息插座 一口 | 个 | 24 | | |
| 277 | 030505005001 | 射频同轴电缆 SYKV-75-9 | m | 73.337 | | |
| 278 | 030505005002 | 射频同轴电缆 SYKV-75-5 | m | 213.344 | | |
| 279 | 030505013001 | 有线电视集中分配箱 | 个 | 1 | | |
| | D.6 | 管网工程 | | | | |
| 280 | 030901013002 | 手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 | 具 | 8 | | |
| 281 | 031001006006 | FRRP加筋管 de50 钢环度8kN/m2 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 33.1 | | |
| 282 | 031001006007 | FRRP加筋管 de110 钢环度8kN/m2 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 163.458 | | |
| 283 | 031001006008 | FRRP加筋管 de200 钢环度8kN/m2 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 34.347 | | |
| 284 | 031001006009 | FRRP加筋管 de300 钢环度8kN/m2 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 1.148 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|--------------|--|------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 285 | 031001006010 | PE塑料给水管 de50 PN=1.25Mpa 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 39.141 | | |
| 286 | 031001006011 | PE塑料给水管 de63 PN=1.25Mpa 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 1.34 | | |
| 287 | 031001007002 | 钢塑复合管 DN=25mm 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 83.667 | | |
| 288 | 031001007003 | 钢塑复合管 DN=20mm 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 78.702 | | |
| 289 | 031001007004 | 钢塑复合管 DN=15mm 1、管件安装 给水管道消毒、冲洗 2、水压及泄漏试验 | m | 22.8 | | |
| 290 | 031001006012 | UPVC排水管 de50 1、管件安装 2、水压及泄漏试验 | m | 4.005 | | |
| 291 | 031001006013 | UPVC排水管 de110 1、管件安装 2、水压及泄漏试验 | m | 80.948 | | |
| 292 | 031003001002 | 铜杆PPR球阀 DN25 | 个 | 8 | | |
| 293 | 031003003003 | 闸阀 Z45T-16 DN50 | 个 | 2 | | |
| 294 | 031003003004 | 闸阀 Z45T-16 DN65 | 个 | 1 | | |
| 295 | 031004003002 | 台式洗脸盆 单柄面盆龙头 | 组 | 8 | | |
| 296 | 031004004002 | 洗菜盆 | 套 | 8 | | |
| 297 | 031004006002 | 蹲式大便器(配套存水弯) 脚踏式自闭冲洗阀 | 组 | 8 | | |
| 298 | 031004010001 | 淋浴器套装（冷热水） | 套 | 8 | | |
| 299 | 031004014004 | 快开龙头 DN15 | 个 | 24 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----|--------------|--|----------------|--------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 300 | 031004014005 | 带网框式地漏 de110 | 个 | 13 | | |
| 301 | 031004014006 | 螺纹旋翼式指针水表（冷水） Dg100 | 个 | 12 | | |
| 302 | 040504001005 | 砌筑污水检查井 D700 1、重型钢纤维混凝土井盖 2、做法详图集02S515(19页) | 座 | 6 | | |
| | | 税前项目 | | | | |
| 303 | 010801004001 | 乙级防火门 1、洞口尺寸:>2m2 | m ² | 2.1 | | |
| 304 | 010802001001 | 成品定制塑钢门 1、洞口尺寸:<2m2 | m ² | 23.52 | | |
| 305 | 010802001002 | 成品定制塑钢门 1、洞口尺寸:>2m2 | m ² | 2.94 | | |
| 306 | 010802001003 | 成品定制铝合金落地玻璃推拉门 1、洞口尺寸:>2m2 | m ² | 73.32 | | |
| 307 | 010807001001 | 96系列铝合金推拉窗 1、洞口面积<2m2 | m ² | 31.92 | | |
| 308 | 010807001002 | 96系列铝合金推拉窗 1、洞口面积>2m2 | m ² | 87.29 | | |
| 309 | 010801001001 | 成品定制硬木夹板门 1、做法：详98ZJ681 GJM302 2、洞口面积：>2m2 | m ² | 65.94 | | |
| 310 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 | m ² | 18.53 | | |
| 311 | 011505002001 | 晒衣架 | 套 | 8 | | |
| 312 | 030206001001 | 300×300烟道 | m | 24 | | |
| 313 | 010807004001 | 金属纱窗 | m ² | 119.21 | | |
| 314 | 010807004002 | 金属纱门 | m ² | 73.32 | | |
| 315 | 010807004003 | 防盗窗枝 | m ² | 119.21 | | |

分部分项工程量清单与税前项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|-----------|--------------|--|----------------|---------|-------|----|
| | | | | | 单价 | 合价 |
| 316 | 011406001001 | 外墙弹性涂料 1、做法:11ZJ001 外墙10A 2、包含基面处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部工序 | m ² | 1040.88 | | |
| 317 | 010805004001 | 成品值班亭 | 套 | 1 | | |
| 318 | 桂010802006 | 不锈钢格栅门 | m ² | 16.8 | | |
| 合计 | | 合计 | | | | |

措施项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额(元) | |
|----|---------------|----|------|-------|----|
| | | | | 单价 | 合价 |
| 1 | 脚手架使用费 | 项 | 1.00 | | |
| 2 | 安全通道及安全网费 | 项 | 1.00 | | |
| 3 | 混凝土模板及支架费 | 项 | 1.00 | | |
| 4 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1.00 | | |
| 5 | 垂直运输机械使用费 | 项 | 1.00 | | |
| 6 | 安全文明施工费 | 项 | 1.00 | | |
| 7 | 检验试验配合费 | 项 | 1.00 | | |
| 8 | 雨季施工增加费 | 项 | 1.00 | | |
| 9 | 其他施工组织措施费 | 项 | 1.00 | | |
| 合计 | | | | | |

税金项目招标工程量清单

工程名称：蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№1标

分项工程：房建工程

桩号及部位：K8+700~K8+800文圩养护站

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
|----|------|------|------|-------|------|
| 1 | 增值税 | 项 | 1.00 | | 含所有税 |
| | | | | | |