

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）二分部

分项工程：排水、防护工程

桩号部位：K381+780-K400+461

支付编号	细目名称	单位	数量
207-1	边沟		
207-1-a	矩形边沟		
207-1-a-1	C20 现浇边沟混凝土	m ³	957.70
207-1-a-2	C20 预制台帽	m ³	236.98
207-1-a-3	C30 砼盖板（预制、安装）	m ³	158.88
207-1-a-4	钢筋	kg	17339.65
207-1-b	边沟加深		
207-1-b-1	C20 现浇边沟混凝土	m ³	2717.54
207-1-b-2	C20 预制台帽	m ³	130.39
207-1-b-3	C30 砼盖板（预制、安装）	m ³	87.44
207-1-b-4	钢筋	kg	8636.42
207-1-c	加强盖板边沟		
207-1-c-1	C20 现浇边沟混凝土	m ³	184.80
207-1-c-2	C25 预制台帽	m ³	67.76
207-1-c-3	C30 砼盖板（预制、安装）	m ³	37.18
207-1-c-4	钢筋	kg	5790.40
207-2	排水沟		
207-2-b	C20 现浇排水沟	m ³	4242.24
207-4	急流槽		
207-4-a	C20 现浇砼急流槽(含进出水口、M10 砂浆粗糙面、沥青麻筋等)	m ³	1269.93
207-5	渗沟		
207-5-a	碎、砾石、片石渗沟(500 mm×680 mm)	m	1528.00
207-6	纵向排水涵		
207-6-a	1-φ0.50m 纵向排水涵	m	172.00
208-1	植被护坡		
208-1-a	边沟平台植草	m ²	4050.00
208-1-d	路堑生态植被混凝土防护	m ²	1271.00

208-1-e	喷播植草	m ²	976.00
208-1-f-1	路堤植藤防护（爬山虎）		
208-1-f-1-1	平台花坛现浇 C20 砼	m ³	915.00
208-1-f-1-2	坡脚花坛现浇 C20 砼	m ³	1981.30
208-1-f-1-4	爬山虎	株	77208.00
208-1-f-2	路堑植藤防护（爬山虎）	株	4872.00
217-1	主、被动防护网		
217-1-a	被动防护网	m ²	650.00
217-1-b	路堑主动柔性防护网	m ²	7826.00