

附件

## 招标工程量清单数量表

项目名称：融水至河池高速公路四分部

分项工程：水稳拌合站及沥青拌合站场站建设工程

桩号部位：K82+700 右侧 50m

支付编号	细目名称	单位	数量
	<b>水稳站场站建设</b>		
<b>105-1-d2</b>	<b>围墙</b>		
105-1-d2-1	水泥砖 390*190*190	m <sup>3</sup>	79
105-1-d2-2	C15 素混凝土基础	m <sup>3</sup>	100
105-1-d2-3	围墙压顶 C15	m <sup>3</sup>	3
105-1-d2-4	机械挖土（围墙基坑）	m <sup>3</sup>	100
105-1-d2-5	围墙抹面	m <sup>2</sup>	464
105-1-d2-6	刮腻子	m <sup>2</sup>	464
105-1-d2-7	围墙铁艺护栏	m	150
<b>105-1-d3</b>	<b>水沟</b>		
105-1-d3-1	20cm*20cm 水沟	m	150
105-1-d3-2	60cm*60cm 水沟	m	500
<b>105-1-d4</b>	<b>道路、硬化</b>		
105-1-d4-1	场内、外主要道路、料仓等 20 厚 C30 硬化	m <sup>2</sup>	5760
105-1-d4-2	场内其他场地硬化（10cm 厚）	m <sup>2</sup>	4440
105-1-d4-2	20cm 厚的垫层	m <sup>2</sup>	2000
<b>105-1-d5</b>	<b>大门</b>		
105-1-d5-1	砖砌大门门柱，截面 800*800，高 3 米	m <sup>3</sup>	4
105-1-d5-2	门柱贴墙砖	m <sup>2</sup>	19
105-1-d5-3	不锈钢电动伸缩门 门	m	8
105-1-d5-4	不锈钢电动伸缩门 轨道(单轨)	m	16
105-1-d5-5	不锈钢电动伸缩门 电动装置	套	1
105-1-d5-6	门卫室含吊顶	m <sup>2</sup>	20.52
105-1-d5-7	地面水泥砂 5 厚 M7.5	m <sup>2</sup>	20.52
105-1-d5-8	贴地板砖	m <sup>2</sup>	20.52
<b>105-1-d7</b>	<b>地磅（120 吨）</b>		

105-1-d7-1	地磅基础 C30	m <sup>3</sup>	90
105-1-d7-2	地磅管理用房含吊顶	m <sup>2</sup>	29.82
105-1-d7-3	地面水泥砂 5 厚 M7.5	m <sup>2</sup>	20.52
105-1-d7-4	贴地砖	m <sup>2</sup>	20.52
<b>105-1-d8</b>	<b>水稳站基础</b>		
105-1-d8-1	水稳站基础 C25	m <sup>3</sup>	390
<b>105-1-D9</b>	<b>料仓</b>		
105-1-D9-1	轻钢料棚	m <sup>2</sup>	4840
105-1-D9-2	彩钢侧墙围挡	m <sup>2</sup>	700
105-1-D9-3	料仓隔墙 C30	m <sup>3</sup>	472.5
105-1-D10	沉淀池 (4.5*2*2.5 米)	座	2
105-1-D11	沉砂池 (2.5*1.5*1.5 米)	座	3
105-1-D12	生产水池 (7*4.5*3.5 米)	座	1
105-1-D14	库房、油库	总额	1
105-1-D15	室外线路安装	m	700
105-1-D16	供水管	m	200
	<b>沥青站场站建设</b>		
<b>105-1-e2</b>	<b>通透式围墙</b>		
105-1-e2-1	砖砌水泥砖 50*0.2*1.5m	m <sup>3</sup>	15
105-1-e2-2	C15 素混凝土基础	m <sup>3</sup>	120
105-1-e2-3	围墙压顶 C15	m <sup>3</sup>	3.6
105-1-e2-4	机械挖土 (围墙基坑)	m <sup>3</sup>	120
105-1-e2-5	围墙抹面	m <sup>2</sup>	557
105-1-e2-6	刮腻子	m <sup>2</sup>	557
105-1-e2-7	围墙铁艺护栏	m	200
<b>105-1-e3</b>	<b>水沟</b>		
105-1-e3-1	20cm*20cm 水沟	m	300
105-1-e3-2	60cm*60cm 砖砌排水沟	m	500
<b>105-1-e4</b>	<b>道路、硬化</b>		
105-1-e4-1	场内、外道路、料仓等 20 厚 C30 硬化	m <sup>2</sup>	9100
105-1-d4-2	场内其他场地硬化 (10cm 厚)	m <sup>2</sup>	6960
105-1-e4-2	20cm 厚的垫层	m <sup>2</sup>	2750
<b>105-1-e5</b>	<b>大门</b>		
105-1-e5-1	砖砌大门门柱, 截面 800*800, 高 3 米	m <sup>3</sup>	4
105-1-e5-2	贴门柱墙砖	m <sup>2</sup>	19
105-1-e5-3	不锈钢电动伸缩门 门	m	8

105-1-e5-4	不锈钢电动伸缩门 轨道(单轨)	m	16
105-1-e5-5	不锈钢电动伸缩门 电动装置	套	1
105-1-e5-6	门卫室含吊顶	m <sup>2</sup>	21
105-1-e5-7	5 厚 M7.5 砂浆硬化	m <sup>2</sup>	21
105-1-e5-8	贴地板砖	m <sup>2</sup>	21
<b>105-1-e7</b>	<b>地磅(100 吨)</b>		
105-1-e7-1	地磅基础 C30	m <sup>3</sup>	90
105-1-e7-2	地磅管理用房含吊顶	m <sup>2</sup>	30
105-1-e7-3	5 厚 M7.5 砂浆硬化	m <sup>2</sup>	30
105-1-e7-4	贴砖	m <sup>2</sup>	30
<b>105-1-e8</b>	<b>沥青站基础</b>		
105-1-e8-1	沥青站基础 C25	m <sup>3</sup>	650
<b>105-1-e9</b>	<b>料仓</b>		
105-1-e9-1	轻钢料仓棚(柱高 6 米)	m <sup>2</sup>	6540
105-1-e9-2	彩钢侧墙围挡	m <sup>2</sup>	1000
105-1-e9-3	料仓墙 C30	m <sup>3</sup>	432
105-1-D10	三级沉淀池(4.5*2*2.5 米)	座	2
105-1-e10	室外线路安装	m	600
<b>105-1-c5</b>	<b>电气项目</b>		
105-1-c5-1	用电设施安装(电线、线管、灯管、开关插座)	m <sup>2</sup>	815
105-1-c6	供水管	m	200

## 招标工程量清单数量表

项目名称：融水至河池高速公路四分部

分项工程：路面碎石垫层、水泥稳定碎石基层

桩号部位：K69+700-K90+000 段、祥贝连接线

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
104-1	驻地及场地建设			工作内容包含路面混合料拌合、运输、摊铺、碾压
104-1-a	驻地建设	总额	1	
	安全生产费			
102-3-a	安全生产费	总额	1	
	100 章合计			
	K69+700-K90+000 主线			
302-1-a	级配碎石垫层（厚 15cm）	m <sup>2</sup>	282380	
302-1-b	级配碎石垫层（厚 18cm）	m <sup>2</sup>	162212	
304-1-a	4%水泥稳定碎石底基层（厚 18cm）	m <sup>2</sup>	426918	
304-3-b1	5%水泥稳定碎石下基层（厚 20cm，共 40cm）	m <sup>2</sup>	423232	
304-3-b2	5%水泥稳定碎石上基层（厚 20cm，共 40cm）	m <sup>2</sup>	419547	
	祥贝连接线			
302-1-b	级配碎石垫层（厚 18cm）	m <sup>2</sup>	93473	
304-1-a	4%水泥稳定碎石底基层（厚 18cm）	m <sup>2</sup>	78898	
304-3-e1	5%水泥稳定碎石下基层（厚 15cm）	m <sup>2</sup>	78188	
304-3-e2	5%水泥稳定碎石上基层（厚 15cm，共 30cm）	m <sup>2</sup>	77478	