

## 附件

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：排水防护及涵洞一工区

桩号及部位：K39+000-k42+000

结算支付编号	细目名称	单位	数量
<b>207-1</b>	<b>边沟(矩形边沟)</b>		
-a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	244.50
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	594.36
-e	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	305.72
-d	C20 砼横梁	m <sup>3</sup>	3.60
207-1-e1	C20 片石混凝土大型机械辅助费	m <sup>3</sup>	305.72
<b>207-2</b>	<b>排水沟</b>		
-a-2	M7.5 浆砌片石（取弃土场）	m <sup>3</sup>	86.29
-b	现浇 C20 砼（一、二、四式路堤边沟）	m <sup>3</sup>	3224.04
<b>207-3</b>	<b>截水沟（含平台排水沟）</b>		
-i	培土	m <sup>3</sup>	20.63
<b>207-4</b>	<b>急流槽</b>		
-b-1	C15 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	14.66
-b-2	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	143.33
-b-3	C25 现浇混凝土横梁	m <sup>3</sup>	0.15
-c-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	9.34
-c-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	8.25
<b>207-5</b>	<b>路基盲沟、渗沟</b>		
-a	C15 砼渗沟 50cm*58cm(半填半挖、填挖交界、陡坡路段)	m	573.75
-b-1	纵向渗沟 50cm*92cm（路堑边沟）	m	439.50
-b-2	纵向渗沟 50cm*100cm（路堑边沟）	m	322.50
<b>207-6</b>	<b>纵向排水涵</b>		
-a	铅纵向涵	m	115.50

207-7	改河、改沟、改渠铺砌		
-a-1	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	1000.00
-a-2	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	605.25
-a-3	C20 混凝土	m <sup>3</sup>	86.25
<b>208-5</b>	<b>护坡及骨架</b>		
-a-1	现浇砼拱形骨架（填方边坡）	m <sup>3</sup>	5263.43
-e-1	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	71.05
-f-1	C20 护坡道	m <sup>3</sup>	1.58
209-1	浆砌挡土墙		
-a	M7.5 浆砌片石挡土墙（取、弃土场）	m <sup>3</sup>	323.48
<b>209-3</b>	<b>混凝土挡土墙、护肩、护脚</b>		
-a-1	现浇 C20 混凝土基础	m <sup>3</sup>	3873.74
-a-4	C30 砼护栏基座	m <sup>3</sup>	124.47
-a-5	C30 砼防撞护栏	m <sup>3</sup>	79.15
-b	锥坡护坡 M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	21.14
-c-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	2798.56
-c-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	26685.23
-i	基础碎石土回填	m <sup>3</sup>	1583.25
209-3-j	挡土墙大型机械施工辅助费	m <sup>3</sup>	5660.61
<b>419-1</b>	<b>圆管涵</b>		
419-1-a	1-φ1.0	m	84.75
419-a-1	挖基土方	m <sup>3</sup>	470.10
419-a-2	砂砾基础垫层	m <sup>3</sup>	29.03
419-a-3	现浇 C20 涵管基座	m <sup>3</sup>	86.40
419-a-4	洞口铺砌（M7.5 浆砌片石）	m <sup>3</sup>	12.23
419-a-5	一字墙墙身、基础（M7.5 浆砌片石）	m <sup>3</sup>	26.70
419-a-6	八字翼墙、基础（M7.5 浆砌片石）	m <sup>3</sup>	69.00
419-a-7	现浇 C20 砼帽石	m <sup>3</sup>	3.90
419-a-8	抑水墙、跌井（M7.5 浆砌片石）	m <sup>3</sup>	9.75
419-a-9	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	44.55
419-a-10	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	119.33

<b>420-1-a</b>	<b>盖板涵</b>		
420-1-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	4011.34
420-1-a-2	现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	1673.75
420-1-a-3	涵台基础钢筋 HRB400	kg	117626.19
420-1-a-4	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	1052.50
420-1-a-5	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	2311.50
420-1-a-6	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	3717.75
420-1-a-7	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	71.05
420-1-a-8	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	155.59
420-1-a-9	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	155.95
420-1-a-10	C35 混凝土现浇涵洞盖板	m <sup>3</sup>	27.83
420-1-a-11	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	4813.88
420-1-a-12	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	1495.88
420-1-a-13	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	3900.91
420-1-a-14	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	792.06
420-1-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	332.10
420-1-a-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、消能块	m <sup>3</sup>	32.48
<b>420-1-b</b>	<b>装配式箱涵</b>		
420-1-b-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	1576.25
420-1-b-2	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	304.20
420-1-b-3	现浇 C40 砼墙身	m <sup>3</sup>	581.70
420-1-b-4	涵身钢筋安装（HPB300）	kg	7805.03
420-1-b-5	涵身钢筋安装（HRB400）	kg	137705.93
420-1-b-6	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	62.59
420-1-b-7	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	81.03
420-1-b-8	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	43.81
420-1-b-9	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	3802.50
420-1-b-10	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	875.63
420-1-b-11	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	1678.50
420-1-b-12	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	490.95
420-1-b-13	现浇 C30 砼调平层	m <sup>3</sup>	114.23

420-1-b-14	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、跌水井	m <sup>3</sup>	2.58
420-2-a	<b>盖板通道</b>		
420-2-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	4664.55
420-2-a-2	基底砂砾、碎石垫层	m <sup>3</sup>	770.63
420-2-a-3	涵身现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	1648.88
420-2-a-4	涵台基础钢筋 HRB400	kg	75200.48
420-2-a-5	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	1554.62
420-2-a-6	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	2748.38
420-2-a-7	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	1701.38
420-2-a-8	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	172.75
420-2-a-9	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	447.08
420-2-a-10	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	238.89
420-2-a-11	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	6300.30
420-2-a-12	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	1429.11
420-2-a-13	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	6170.24
420-2-a-14	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	827.40
420-2-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	510.00
420-2-a-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙	m <sup>3</sup>	44.04
420-2-a-17	通道路面		
420-2-a-18	通道内路面碎石垫层	m <sup>3</sup>	121.21
420-2-a-19	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	107.33
420-2-a-20	C30 水泥砼路面	m <sup>3</sup>	128.15
420-2-a-21	现浇 C20 水沟台身	m <sup>3</sup>	44.51
420-2-a-22	C30 砼洞口警示块	m <sup>3</sup>	15.80
420-3-a	<b>箱涵通道</b>		
420-3-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	1404.00
420-3-a-2	现浇 C35 砼箱涵墙身	m <sup>3</sup>	873.92
420-3-a-3	涵身钢筋安装（HRB400）	kg	160778.76
420-3-a-4	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	32.09
420-3-a-5	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙、帽石）	m <sup>3</sup>	110.17
420-3-a-6	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	60.46

420-3-a-7	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	1894.68
420-3-a-8	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	293.58
420-3-a-9	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	1225.99
420-3-a-10	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	149.34
420-3-a-11	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙	m <sup>3</sup>	7.21
420-3-a-12	通道路面		
420-3-a-13	通道内路面碎石垫层	m <sup>3</sup>	34.86
420-3-a-14	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	30.76
420-3-a-15	C30 水泥砼路面	m <sup>3</sup>	36.91
420-3-a-16	现浇 C20 水沟台身	m <sup>3</sup>	5.24

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：排水防护及涵洞二工区

桩号及部位：K42+000-k46+000

结算支付编号	细目名称	单位	数量
<b>207-1</b>	<b>边沟(矩形边沟)</b>		
-a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	69.60
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	2807.33
-e	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	709.65
-d	C20 砼横梁	m <sup>3</sup>	29.33
207-1-e1	C20 片石混凝土大型机械辅助费	m <sup>3</sup>	709.65
<b>207-2</b>	<b>排水沟</b>		
-a-1	M7.5 浆砌片石（改路）	m <sup>3</sup>	732.35
-a-2	M7.5 浆砌片石（取弃土场）	m <sup>3</sup>	517.50
-b	现浇 C20 砼（一、二式路堤边沟）	m <sup>3</sup>	2948.88
207-3	<b>截水沟（含平台排水沟）</b>		
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	35.85
<b>207-4</b>	<b>急流槽</b>		
-b-2-1	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	308.40
207-5	<b>路基盲沟、渗沟</b>		
-a	C15 砼渗沟 50cm*58cm（半填半挖、填挖交界、陡坡路段）	m	173.25
-b-1	纵向渗沟 50cm*92cm（路堑边沟）	m	2701.95
-c	排水渗沟 80cm*120cm（滑坡处理）	m	741.23
<b>207-6</b>	<b>纵向排水涵</b>		
-a	铅纵向涵	m	372.00
207-7	<b>改河、改沟、改渠铺砌</b>		
-a-2	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	312.00
<b>208-5</b>	<b>护坡及骨架</b>		
-a-1	现浇砼拱形骨架（填方边坡）	m <sup>3</sup>	1645.05
-e-1	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	114.33

-f-1	C20 护坡道	m <sup>3</sup>	44.33
208-5-a-2	现浇砼拱形骨架（挖方边坡）	m <sup>3</sup>	23.25
-e-2	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	43.98
-f-2	C20 碎落台	m <sup>3</sup>	4.35
<b>209-1</b>	<b>浆砌挡土墙</b>		
-a	M7.5 浆砌片石挡土墙（取、弃土场）	m <sup>3</sup>	281.25
-b	挖基土方	m <sup>3</sup>	161.25
<b>209-3</b>	<b>混凝土挡土墙、护肩、护脚</b>		
-a-1	现浇 C20 混凝土基础	m <sup>3</sup>	3106.01
-a-2	现浇 C20 片石混凝土墙身	m <sup>3</sup>	163.20
-a-4	C30 砼护栏基座	m <sup>3</sup>	42.38
-a-5	C30 砼防撞护栏	m <sup>3</sup>	33.16
-b	锥坡护坡 M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	82.93
-c-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	1173.18
-c-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	11186.43
-d	Φ80 泄水孔	m	47.25
-i	基础碎石土回填	m <sup>3</sup>	1032.30
209-3-j	挡土墙大型机械施工辅助费	m <sup>3</sup>	4377.05
<b>419-1</b>	<b>圆管涵</b>		
419-1-a	1-Φ1.0		
419-1-a-1	挖基土方	m <sup>3</sup>	32.25
419-1-a-2	砂砾基础垫层	m <sup>3</sup>	2.03
419-1-a-3	现浇 C20 涵管基座	m <sup>3</sup>	6.08
419-1-a-4	洞口铺砌（M7.5 浆砌片石）	m <sup>3</sup>	1.05
419-1-a-5	一字墙墙身、基础（M7.5 浆砌片石）	m <sup>3</sup>	1.97
419-1-a-6	八字翼墙、基础（M7.5 浆砌片石）	m <sup>3</sup>	6.00
419-1-a-7	现浇 C20 砼帽石	m <sup>3</sup>	0.30
419-1-a-8	抑水墙、跌井（M7.5 浆砌片石）	m <sup>3</sup>	0.38
419-1-a-9	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	3.15
419-1-a-10	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	8.40
<b>420-1-a</b>	<b>盖板涵</b>		
<b>420-1-a-1</b>	<b>基坑开挖土方</b>	m <sup>3</sup>	2020.28

420-1-a-2	现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	363.75
420-1-a-3	涵台基础钢筋 HRB400	kg	21427.28
420-1-a-4	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	361.92
420-1-a-5	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	1664.48
420-1-a-6	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	3037.65
420-1-a-7	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	44.15
420-1-a-8	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	49.16
420-1-a-9	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	29.70
420-1-a-10	C35 混凝土现浇涵洞盖板	m <sup>3</sup>	0.60
420-1-a-11	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	1441.73
420-1-a-12	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	548.16
420-1-a-13	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	1459.92
420-1-a-14	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	411.38
420-1-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	199.88
420-1-a-16	现浇 C20 砼跌水井	m <sup>3</sup>	6.00
420-1-a-17	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、消能块	m <sup>3</sup>	23.64
420-1-a-18	M7.5 浆砌片石改沟、急流槽	m <sup>3</sup>	93.60
420-1-b	<b>装配式箱涵</b>		
420-1-b-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	1600.06
420-1-b-2	基坑开挖软石方	m <sup>3</sup>	683.63
420-1-b-3	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	241.43
420-1-b-4	现浇 C40 砼墙身	m <sup>3</sup>	468.60
420-1-b-5	现浇 C40 墙身	m <sup>3</sup>	12.90
420-1-b-6	涵身钢筋安装（HPB300）	kg	5461.43
420-1-b-7	涵身钢筋安装（HRB400）	kg	109650.68
420-1-b-8	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	42.79
420-1-b-9	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	56.67
420-1-b-10	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	37.14
420-1-b-11	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	3017.48
420-1-b-12	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	696.56
420-1-b-13	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	1054.98
420-1-b-14	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	104.85



420-1-b-15	现浇 C30 砼调平层	m <sup>3</sup>	90.60
420-1-b-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、跌水井	m <sup>3</sup>	14.82
420-1-b-17	C20 砼改沟、急流槽	m <sup>3</sup>	236.25
420-2-a	<b>盖板通道</b>		
420-2-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	6800.75
420-2-a-2	基坑开挖软石方	m <sup>3</sup>	128.18
420-2-a-3	基底砂砾、碎石垫层	m <sup>3</sup>	1239.83
420-2-a-4	涵身现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	3274.03
420-2-a-5	涵台基础钢筋 HRB400	kg	146044.70
420-2-a-6	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	2471.98
420-2-a-7	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	2633.82
420-2-a-8	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	4185.64
420-2-a-9	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	247.77
420-2-a-10	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	722.96
420-2-a-11	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	302.85
420-2-a-12	C35 混凝土现浇涵洞盖板	m <sup>3</sup>	207.53
420-2-a-13	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	6302.70
420-2-a-14	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	2234.52
420-2-a-15	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	9603.35
420-2-a-16	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	310.05
420-2-a-17	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	1033.88
420-2-a-18	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙	m <sup>3</sup>	45.39
420-2-a-19	M7.5 浆砌片石改沟、急流槽	m <sup>3</sup>	70.20
420-2-a-20	改路填方	m <sup>3</sup>	309.75
420-2-a-21	<b>通道路面</b>		
420-2-a-22	通道内路面碎石垫层	m <sup>3</sup>	450.23
420-2-a-23	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	269.78
420-2-a-24	C30 水泥砼路面	m <sup>3</sup>	323.33
420-2-a-25	现浇 C20 水沟台身	m <sup>3</sup>	93.53
420-2-a-26	C30 砼洞口警示块	m <sup>3</sup>	4.23
420-3-a	<b>箱涵通道</b>		
420-4-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	1419.00

420-4-a-2	现浇 C35 砼箱涵墙身	m <sup>3</sup>	1041.90
420-4-a-3	涵身钢筋安装 (HRB400)	kg	241082.63
420-4-a-4	现浇 C20 箱涵基础	m <sup>3</sup>	171.94
420-4-a-5	现浇 C20 基础 (八字墙、端墙、翼墙)	m <sup>3</sup>	28.80
420-4-a-6	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙、帽石)	m <sup>3</sup>	100.05
420-4-a-7	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	55.65
420-4-a-8	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	666.75
420-4-a-9	沉降缝 (缝内填充、沥青麻絮、油毛毡)	m	340.13
420-4-a-10	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	1463.21
420-4-a-11	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	64.88
420-4-a-12	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙	m <sup>3</sup>	6.83
420-4-a-13	通道路面		
420-4-a-14	通道内路面碎石垫层	m <sup>3</sup>	63.53
420-4-a-15	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	56.03
420-4-a-16	C30 水泥砼路面	m <sup>3</sup>	67.28
420-4-a-17	现浇 C20 水沟台身	m <sup>3</sup>	8.78
420-4-a-18	C30 砼洞口警示块	m <sup>3</sup>	0.42

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：排水防护及涵洞三工区

桩号及部位：K46+000-k49+000

结算支付编号	细目名称	单位	数量
<b>207-1</b>	<b>边沟(矩形边沟)</b>		
-a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	388.20
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	1390.74
-e	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	1352.60
-d	C20 砼横梁	m <sup>3</sup>	14.34
207-1-e1	C20 片石混凝土大型机械辅助费	m <sup>3</sup>	1352.60
<b>207-2</b>	<b>排水沟</b>		
-b	现浇 C20 砼（一、二式路堤边沟）	m <sup>3</sup>	1248.48
<b>207-3</b>	<b>截水沟（含平台排水沟）</b>		
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	56.30
-i	培土	m <sup>3</sup>	68.00
<b>207-4</b>	<b>急流槽</b>		
-b-1	C15 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	48.81
-b-2	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	71.40
-b-3	C25 现浇混凝土横梁	m <sup>3</sup>	0.10
-c-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	10.30
-c-2	带肋钢筋(HRB400)	kg	8.30
<b>207-5</b>	<b>路基盲沟、渗沟</b>		
-a	C15 砼渗沟 50cm*58cm（半填半挖、填挖交界、陡坡路段）	m	83.00
-b-1	纵向渗沟 50cm*92cm（路堑边沟）	m	2249.44
<b>207-6</b>	<b>纵向排水涵</b>		
-a	铅纵向涵	m	99.00
<b>207-7</b>	<b>改河、改沟、改渠铺砌</b>		
-a-2	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	1881.33
<b>208-5</b>	<b>护坡及骨架</b>		

-a-1	现浇砼拱形骨架（填方边坡）	m <sup>3</sup>	2192.90
-e-1	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	244.70
-f-1	C20 护坡道	m <sup>3</sup>	73.30
208-5-a-2	现浇砼拱形骨架（挖方边坡）	m <sup>3</sup>	885.50
-e-2	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	154.90
-f-2	C20 碎落台	m <sup>3</sup>	89.20
<b>209-3</b>	<b>混凝土挡土墙、护肩、护脚</b>		
-a-1	现浇 C20 混凝土基础	m <sup>3</sup>	5953.30
-a-2	现浇 C20 片石混凝土墙身	m <sup>3</sup>	554.00
-a-3	现浇 C25 混凝土墙顶	m <sup>3</sup>	15.90
-a-4	C30 砼护栏基座	m <sup>3</sup>	41.10
-a-5	C30 砼防撞护栏	m <sup>3</sup>	32.80
-b	锥坡护坡 M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	32.10
-c-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	1161.30
-c-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	11073.10
-d	φ80 泄水孔	m	162.00
-e	透水土工布	m <sup>2</sup>	12.60
-f	填种植土	m <sup>3</sup>	61.60
-i	基础碎石土回填	m <sup>3</sup>	3676.70
209-3-j	挡土墙大型机械施工辅助费	m <sup>3</sup>	10273.80
<b>420-1-a</b>	<b>盖板涵</b>		
<b>420-1-a-1</b>	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	6197.55
<b>420-1-a-2</b>	现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	998.00
<b>420-1-a-3</b>	涵台基础钢筋 HRB400	kg	31628.31
<b>420-1-a-4</b>	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	1352.62
<b>420-1-a-5</b>	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	1563.16
<b>420-1-a-6</b>	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	2487.57
<b>420-1-a-7</b>	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	127.48
<b>420-1-a-8</b>	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	331.26
<b>420-1-a-9</b>	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	118.60
<b>420-1-a-10</b>	C35 混凝土现浇涵洞盖板	m <sup>3</sup>	112.26
<b>420-1-a-11</b>	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	2744.20

420-1-a-12	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	1180.93
420-1-a-13	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	3819.61
420-1-a-14	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	489.19
420-1-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	374.30
420-1-a-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、消能块	m <sup>3</sup>	28.16
420-1-a-17	M7.5 浆砌片石改沟、急流槽	m <sup>3</sup>	160.00
420-1-b	<b>装配式箱涵</b>		
420-1-b-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	1290.90
420-1-b-2	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	135.20
420-1-b-3	现浇 C40 砼墙身	m <sup>3</sup>	248.40
420-1-b-4	现浇 C40 墙身	m <sup>3</sup>	10.70
420-1-b-5	涵身钢筋安装（HPB300）	kg	3013.30
420-1-b-6	涵身钢筋安装（HRB400）	kg	57097.50
420-1-b-7	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	26.51
420-1-b-8	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	36.84
420-1-b-9	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	19.20
420-1-b-10	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	1690.10
420-1-b-11	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	502.38
420-1-b-12	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	527.55
420-1-b-13	现浇 C30 砼调平层	m <sup>3</sup>	50.70
420-1-b-14	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、跌水井	m <sup>3</sup>	9.62
420-2-a	<b>盖板通道</b>		
420-2-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	1911.59
420-2-a-2	基底砂砾、碎石垫层	m <sup>3</sup>	486.11
420-2-a-3	涵身现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	1268.10
420-2-a-4	涵台基础钢筋 HRB400	kg	54158.88
420-2-a-5	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	1003.77
420-2-a-6	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	1047.66
420-2-a-7	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	1664.92
420-2-a-8	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	109.10
420-2-a-9	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	329.52
420-2-a-10	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	138.00

420-2-a-11	C35 混凝土现浇涵洞盖板	m <sup>3</sup>	2.60
420-2-a-12	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	2057.50
420-2-a-13	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	877.67
420-2-a-14	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	3738.40
420-2-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	403.80
420-2-a-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙	m <sup>3</sup>	18.20
420-2-a-17	M7.5 浆砌片石改沟、急流槽	m <sup>3</sup>	90.00
	<b>通道路面</b>		
420-2-a-18	通道内路面碎石垫层	m <sup>3</sup>	135.30
420-2-a-19	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	119.40
420-2-a-20	C30 水泥砼路面	m <sup>3</sup>	188.30
420-2-a-21	现浇 C20 水沟台身	m <sup>3</sup>	24.10
420-2-a-22	C30 砼洞口警示块	m <sup>3</sup>	1.68

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：排水防护及涵洞四工区

桩号及部位：K49+000-k52+000

结算支付编号	细目名称	单位	数量
<b>207-1</b>	<b>边沟(矩形边沟)</b>		
-a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	659.18
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	1762.92
-e	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	1881.05
-d	C20 砼横梁	m <sup>3</sup>	14.20
207-1-e1	C20 片石混凝土大型机械辅助费	m <sup>3</sup>	1881.05
<b>207-2</b>	<b>排水沟</b>		
-a-2	M7.5 浆砌片石（取弃土场）	m <sup>3</sup>	1495.15
-b	现浇 C20 砼（一、二式路堤边沟）	m <sup>3</sup>	833.09
<b>207-3</b>	<b>截水沟（含平台排水沟）</b>		
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	150.45
-i	培土	m <sup>3</sup>	52.70
<b>207-4</b>	<b>急流槽</b>		
-b-1	C15 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	127.83
-b-2	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	113.05
<b>207-5</b>	<b>路基盲沟、渗沟</b>		
-a	C15 砼渗沟 50cm*58cm（半填半挖、填挖交界、陡坡路段）	m	311.95
-b-1	纵向渗沟 50cm*92cm（路堑边沟）	m	2321.61
-c	排水渗沟 80cm*120cm（滑坡处理）	m	73.95
<b>207-6</b>	<b>纵向排水涵</b>		
-a	铅纵向涵	m	139.40
<b>207-7</b>	<b>改河、改沟、改渠铺砌</b>		
-a-2	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	103.45
<b>208-5</b>	<b>护坡及骨架</b>		
-a-1	现浇砼拱形骨架（填方边坡）	m <sup>3</sup>	675.41

-e-1	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	98.15
-f-1	C20 护坡道	m <sup>3</sup>	34.77
208-5-a-2	现浇砼拱形骨架（挖方边坡）	m <sup>3</sup>	1066.24
-e-2	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	127.72
-f-2	C20 碎落台	m <sup>3</sup>	108.12
<b>209-1</b>	<b>浆砌挡土墙</b>		
-a	M7.5 浆砌片石挡土墙（取、弃土场）	m <sup>3</sup>	92.65
-b	挖基土方	m <sup>3</sup>	53.55
<b>209-3</b>	<b>混凝土挡土墙、护肩、护脚</b>		
-a-1	现浇 C20 混凝土基础	m <sup>3</sup>	2851.24
-a-2	现浇 C20 片石混凝土墙身	m <sup>3</sup>	1162.72
-a-3	现浇 C25 混泥土墙顶	m <sup>3</sup>	45.05
-a-4	C30 砼护栏基座	m <sup>3</sup>	80.16
-a-5	C30 砼防撞护栏	m <sup>3</sup>	64.09
-b	锥坡护坡 M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	82.79
-c-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	2265.34
-c-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	21600.63
-d	φ80 泄水孔	m	305.58
-e	透水土工布	m <sup>2</sup>	29.07
-f	填种植土	m <sup>3</sup>	104.72
-i	基础碎石土回填	m <sup>3</sup>	1547.17
209-3-j	挡土墙大型机械施工辅助费	m <sup>3</sup>	5750.42
<b>420-1-a</b>	<b>盖板涵</b>	<b>m</b>	
420-1-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	2814.10
420-1-a-2	现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	1018.77
420-1-a-3	涵台基础钢筋 HRB400	kg	53724.03
420-1-a-4	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	908.21
420-1-a-5	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	1983.19
420-1-a-6	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	3322.54
420-1-a-7	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	110.46
420-1-a-8	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	186.95
420-1-a-9	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	128.18



420-1-a-10	C35 混凝土现浇涵洞盖板	m <sup>3</sup>	45.97
420-1-a-11	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	2378.64
420-1-a-12	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	1049.97
420-1-a-13	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	3392.09
420-1-a-14	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	631.00
420-1-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	408.51
420-1-a-16	现浇 C20 砼跌水井	m <sup>3</sup>	1.28
420-1-a-17	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、消能块	m <sup>3</sup>	46.59
420-1-a-18	C40 防水砼明涵顶面铺装层	m <sup>3</sup>	13.44
420-1-a-19	明涵顶面铺装层 D10 带肋钢筋焊接网	kg	1326.43
420-1-a-20	明涵顶面铺装层 HRB400 钢筋	kg	361.85
420-1-b	<b>装配式箱涵</b>		
420-1-b-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	1811.52
420-1-b-2	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	231.29
420-1-b-3	现浇 C40 砼墙身	m <sup>3</sup>	430.10
420-1-b-4	现浇 C40 砼墙身	m <sup>3</sup>	13.09
420-1-b-5	涵身钢筋安装（HPB300）	kg	5217.22
420-1-b-6	涵身钢筋安装（HRB400）	kg	112745.62
420-1-b-7	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	40.76
420-1-b-8	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	55.53
420-1-b-9	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	28.31
420-1-b-10	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	2890.68
420-1-b-11	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	902.28
420-1-b-12	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	872.76
420-1-b-13	现浇 C30 砼调平层	m <sup>3</sup>	86.79
420-1-b-14	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、跌水井	m <sup>3</sup>	16.69
420-2-a	<b>盖板通道</b>		
420-1-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	4421.40
420-1-a-2	基坑开挖软石方	m <sup>3</sup>	159.80
420-1-a-3	基底砂砾、碎石垫层	m <sup>3</sup>	1154.47
420-1-a-4	涵身现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	2879.72
420-1-a-5	涵台基础钢筋 HRB400	kg	156711.39

420-1-a-6	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	2073.09
420-1-a-7	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	2315.40
420-1-a-8	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	3679.40
420-1-a-9	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	221.85
420-1-a-10	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	638.99
420-1-a-11	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	292.00
420-1-a-12	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	4492.17
420-1-a-13	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	1991.18
420-1-a-14	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	8164.52
420-1-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	904.40
420-1-a-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙	m <sup>3</sup>	40.27
420-1-a-17	现浇 C20 检查步梯	m <sup>3</sup>	58.12
	<b>通道路面</b>		
420-1-a-18	通道内路面碎石垫层	m <sup>3</sup>	274.72
420-1-a-19	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	242.59
420-1-a-20	C30 水泥砼路面	m <sup>3</sup>	291.04
420-1-a-21	现浇 C20 水沟台身	m <sup>3</sup>	60.35
420-1-a-22	C30 砼洞口警示块	m <sup>3</sup>	3.33

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：排水防护及涵洞五工区

桩号及部位：K52+000-k57+000

结算支付编号	细目名称	单位	数量
<b>207-1</b>	<b>边沟(矩形边沟)</b>		
-a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	441.60
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	1910.64
-e	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	3144.30
-d	C20 砼横梁	m <sup>3</sup>	31.38
207-1-e1	C20 片石混凝土大型机械辅助费	m <sup>3</sup>	3144.30
<b>207-2</b>	<b>排水沟</b>		
-a-2	M7.5 浆砌片石（取弃土场）	m <sup>3</sup>	312.00
-b	现浇 C20 砼（一、二式路堤边沟）	m <sup>3</sup>	2961.71
<b>207-3</b>	<b>截水沟（含平台排水沟）</b>		
-i	培土	m <sup>3</sup>	25.00
<b>207-4</b>	<b>急流槽</b>		
-b-1	C15 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	38.74
-b-2	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	203.80
<b>207-5</b>	<b>路基盲沟、渗沟</b>		
-a	C15 砼渗沟 50cm*58cm（半填半挖、填挖交界、陡坡路段）	m	20.00
-b-1	纵向渗沟 50cm*92cm（路堑边沟）	m	3163.71
-c	排水渗沟 80cm*120cm（滑坡处理）	m	1365.10
<b>207-6</b>	<b>纵向排水涵</b>		
-a	铅纵向涵	m	208.00
<b>208-5</b>	<b>护坡及骨架</b>		
-a-1	现浇砼拱形骨架（填方边坡）	m <sup>3</sup>	1634.81
-e-1	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	198.98
-f-1	C20 护坡道	m <sup>3</sup>	82.99
208-5-a-2	现浇砼拱形骨架（挖方边坡）	m <sup>3</sup>	484.50

-e-2	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	111.50
-f-2	C20 碎落台	m <sup>3</sup>	52.50
<b>209-1</b>	<b>浆砌挡土墙</b>		
-a	M7.5 浆砌片石挡土墙（取、弃土方）	m <sup>3</sup>	304.00
-b	挖基土方	m <sup>3</sup>	174.00
<b>209-3</b>	<b>混凝土挡土墙、护肩、护脚</b>		
-a-2	现浇 C20 片石混凝土墙身	m <sup>3</sup>	307.20
-d	Φ80 泄水孔	m	90.00
209-3-j	挡土墙大型机械施工辅助费	m <sup>3</sup>	307.20
<b>420-1-a</b>	<b>盖板涵</b>	<b>m</b>	
420-1-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	254.50
420-1-a-2	现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	31.60
420-1-a-3	涵台基础钢筋 HRB400	kg	1774.80
420-1-a-4	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	24.71
420-1-a-5	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	184.00
420-1-a-6	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	335.08
420-1-a-7	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	12.00
420-1-a-8	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	11.71
420-1-a-9	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	6.00
420-1-a-10	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	98.90
420-1-a-11	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	43.90
420-1-a-12	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	147.32
420-1-a-13	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	39.10
420-1-a-14	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	22.20
420-1-a-15	现浇 C20 砼跌水井	m <sup>3</sup>	3.15
420-1-a-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、消能块	m <sup>3</sup>	6.35
420-1-a-17	C40 防水砼明涵顶面铺装层	m <sup>3</sup>	1.62
420-1-a-18	明涵顶面铺装层 D10 带肋钢筋焊接网	kg	160.20
<b>420-1-b</b>	<b>装配式箱涵</b>		
420-1-b-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	1287.80
420-1-b-2	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	172.00
420-1-b-3	现浇 C40 砼墙身	m <sup>3</sup>	303.60

420-1-b-4	现浇 C40 墙身	m <sup>3</sup>	26.00
420-1-b-5	涵身钢筋安装 (HPB300)	kg	3682.80
420-1-b-6	涵身钢筋安装 (HRB400)	kg	97691.70
420-1-b-7	现浇 C20 基础 (八字墙、端墙、翼墙)	m <sup>3</sup>	26.14
420-1-b-8	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙, 帽石)	m <sup>3</sup>	34.64
420-1-b-9	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	21.00
420-1-b-10	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	2149.80
420-1-b-11	沉降缝 (缝内填充、沥青麻絮、油毛毡)	m	1322.50
420-1-b-12	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	757.28
420-1-b-13	现浇 C30 砼调平层	m <sup>3</sup>	173.90
420-1-b-14	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、跌水井	m <sup>3</sup>	40.98
420-1-b-15	C20 砼改沟、急流槽	m <sup>3</sup>	233.20
420-2-a	<b>盖板通道</b>		
420-2-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	5567.95
420-2-a-2	基底砂砾、碎石垫层	m <sup>3</sup>	1358.17
420-2-a-3	涵身现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	2972.40
420-2-a-4	涵台基础钢筋 HRB400	kg	132870.85
420-2-a-5	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	2983.52
420-2-a-6	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	3188.03
420-2-a-7	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	5066.30
420-2-a-8	现浇 C20 基础 (八字墙、端墙、翼墙)	m <sup>3</sup>	336.05
420-2-a-9	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙, 帽石)	m <sup>3</sup>	986.25
420-2-a-10	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	375.08
420-2-a-11	C35 混凝土现浇涵洞盖板	m <sup>3</sup>	158.90
420-2-a-12	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	5942.00
420-2-a-13	沉降缝 (缝内填充、沥青麻絮、油毛毡)	m	2461.08
420-2-a-14	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	10035.17
420-2-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	1023.70
420-2-a-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙	m <sup>3</sup>	54.86
420-2-a-17	改路填方	m <sup>3</sup>	270.00
	<b>通道路面</b>		
420-2-a-18	通道内路面碎石垫层	m <sup>3</sup>	347.20

420-2-a-18	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	306.30
420-2-a-18	C30 水泥砼路面	m <sup>3</sup>	907.60
420-2-a-18	现浇 C20 水沟台身	m <sup>3</sup>	97.50
420-2-a-18	C30 砼洞口警示块	m <sup>3</sup>	5.04

附件 1

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：排水防护及涵洞六工区

桩号及部位：K57+000-k60+000

结算支付编号	细目名称	单位	数量
<b>207-1</b>	<b>边沟(矩形边沟)</b>		
-a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	392.00
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	1421.94
-e	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	1291.40
-d	C20 砼横梁	m <sup>3</sup>	14.53
207-1-e1	C20 片石混凝土大型机械辅助费	m <sup>3</sup>	1291.40
<b>207-2</b>	<b>排水沟</b>		
-a-2	M7.5 浆砌片石（取弃土场）	m <sup>3</sup>	276.00
-b	现浇 C20 砼（一、二式路堤边沟）	m <sup>3</sup>	1895.18
<b>207-4</b>	<b>急流槽</b>		
-b-1	C15 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	25.87
-b-2	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	105.87
<b>207-5</b>	<b>路基盲沟、渗沟</b>		
-b-1	纵向渗沟 50cm*92cm（路堑边沟）	m	2363.00
<b>207-6</b>	<b>纵向排水涵</b>		
-a	铅纵向涵	m	176.00
<b>208-5</b>	<b>护坡及骨架</b>		
-a-1	现浇砼拱形骨架（填方边坡）	m <sup>3</sup>	1786.45
-e-1	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	106.55
-f-1	C20 护坡道	m <sup>3</sup>	33.31
208-5-a-2	现浇砼拱形骨架（挖方边坡）	m <sup>3</sup>	220.40
-e-2	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	26.00
-f-2	C20 碎落台	m <sup>3</sup>	29.20
<b>209-3</b>	<b>混凝土挡土墙、护肩、护脚</b>		
-a-2	现浇 C20 片石混凝土墙身	m <sup>3</sup>	103.30
-a-3	现浇 C25 混凝土墙顶	m <sup>3</sup>	13.30

-d	Φ80 泄水孔	m	31.00
209-3-j	挡土墙大型机械施工辅助费	m <sup>3</sup>	116.60
<b>420-1-a</b>	<b>盖板涵</b>	<b>m</b>	
420-1-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	2555.28
420-1-a-2	现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	974.34
420-1-a-3	涵台基础钢筋 HRB400	kg	51479.58
420-1-a-4	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	875.75
420-1-a-5	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	1474.98
420-1-a-6	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	2376.53
420-1-a-7	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	72.97
420-1-a-8	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	145.74
420-1-a-9	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	73.00
420-1-a-10	C35 混凝土现浇涵洞盖板	m <sup>3</sup>	35.10
420-1-a-11	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	2136.30
420-1-a-12	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	902.33
420-1-a-13	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	3025.12
420-1-a-14	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	511.61
420-1-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	371.70
420-1-a-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、消能块	m <sup>3</sup>	27.17
420-1-a-17	C40 防水砼明涵顶面铺装层	m <sup>3</sup>	6.75
420-1-a-18	明涵顶面铺装层 D10 带肋钢筋焊接网	kg	667.50
420-1-a-19	M7.5 浆砌片石改沟、急流槽	m <sup>3</sup>	150.00
<b>420-1-b</b>	<b>装配式箱涵</b>		
420-1-b-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	3546.50
420-1-b-2	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	463.20
420-1-b-3	现浇 C40 砼墙身	m <sup>3</sup>	887.80
420-1-b-4	涵身钢筋安装（HPB300）	kg	10769.40
420-1-b-5	涵身钢筋安装（HRB400）	kg	247492.10
420-1-b-6	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	82.67
420-1-b-7	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	111.49
420-1-b-8	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	60.80
420-1-b-9	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	5790.00



420-1-b-10	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	490.80
420-1-b-11	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	1779.86
420-1-b-12	现浇 C30 砼调平层	m <sup>3</sup>	173.90
420-1-b-13	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、跌水井	m <sup>3</sup>	51.00
420-1-b-14	C20 砼改沟、急流槽	m <sup>3</sup>	233.20
420-2-a	<b>盖板通道</b>		
420-2-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	5775.01
420-2-a-2	基底砂砾、碎石垫层	m <sup>3</sup>	808.57
420-2-a-3	涵身现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	1854.40
420-2-a-4	涵台基础钢筋 HRB400	kg	83571.58
420-2-a-5	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	1663.13
420-2-a-6	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	1913.09
420-2-a-7	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	3040.25
420-2-a-8	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	181.29
420-2-a-9	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	507.52
420-2-a-10	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	202.83
420-2-a-11	C35 混凝土现浇涵洞盖板	m <sup>3</sup>	28.70
420-2-a-12	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	3456.40
420-2-a-13	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	1489.30
420-2-a-14	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	5840.24
420-2-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	622.50
420-2-a-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙	m <sup>3</sup>	31.48
420-2-a-17	现浇 C20 检查步梯	m <sup>3</sup>	40.22
420-2-a-18	拆除旧路面及构造物 C30 砼	m <sup>3</sup>	67.50
	<b>通道路面</b>		
420-2-a-19	通道内路面碎石垫层	m <sup>3</sup>	250.40
420-2-a-20	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	170.80
420-2-a-21	C30 水泥砼路面	m <sup>3</sup>	415.00
420-2-a-22	现浇 C20 水沟台身	m <sup>3</sup>	54.50
420-2-a-23	C30 砼洞口警示块	m <sup>3</sup>	3.36
420-3-a	<b>箱涵通道</b>		
420-3-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	2500.60

420-3-a-2	现浇 C35 砼箱涵墙身	m <sup>3</sup>	1423.00
420-3-a-3	涵身钢筋安装 (HRB400)	kg	237882.10
420-3-a-4	现浇 C20 箱涵基础	m <sup>3</sup>	317.41
420-3-a-5	现浇 C20 基础 (八字墙、端墙、翼墙)	m <sup>3</sup>	81.00
420-3-a-6	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙、帽石)	m <sup>3</sup>	360.00
420-3-a-7	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	134.70
420-3-a-8	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	1342.90
420-3-a-9	沉降缝 (缝内填充、沥青麻絮、油毛毡)	m	672.76
420-3-a-10	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	2404.31
420-3-a-11	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	88.20
420-3-a-12	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙	m <sup>3</sup>	16.00
420-3-a-13	拆除旧路面及构造物 C30 砼	m <sup>3</sup>	68.89
	<b>通道路面</b>		
420-3-a-14	通道内路面碎石垫层	m <sup>3</sup>	241.50
420-3-a-15	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	114.20
420-3-a-16	C30 水泥砼路面	m <sup>3</sup>	272.00
420-3-a-17	现浇 C20 水沟台身	m <sup>3</sup>	37.70
420-3-a-18	C30 砼洞口警示块	m <sup>3</sup>	1.16

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：排水防护及涵洞七工区

桩号及部位：K60+000-k62+300

结算支付编号	细目名称	单位	数量
<b>207-1</b>	<b>边沟(矩形边沟)</b>		
-a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	256.32
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	2514.21
-e	C20 片石混凝土	m <sup>3</sup>	1186.29
-d	C20 砼横梁	m <sup>3</sup>	12.55
207-1-e1	C20 片石混凝土大型机械辅助费	m <sup>3</sup>	1186.29
<b>207-2</b>	<b>排水沟</b>		
-a-2	M7.5 浆砌片石（取弃土场）	m <sup>3</sup>	162.00
-b	现浇 C20 砼（一、二式路堤边沟）	m <sup>3</sup>	1816.62
<b>207-3</b>	<b>截水沟（含平台排水沟）</b>		
-b	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	63.36
<b>207-4</b>	<b>急流槽</b>		
-b-1	C15 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	35.68
-b-2	C20 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	86.94
<b>207-5</b>	<b>路基盲沟、渗沟</b>		
-a	C15 砼渗沟 50cm*58cm（半填半挖、填挖交界、陡坡路段）	m	145.80
-b-1	纵向渗沟 50cm*92cm（路堑边沟）	m	1746.90
-c	排水渗沟 80cm*120cm（滑坡处理）	m	186.03
<b>207-6</b>	<b>纵向排水涵</b>		
-a	铅纵向涵	m	161.10
<b>208-5</b>	<b>护坡及骨架</b>		
-a-1	现浇砼拱形骨架（填方边坡）	m <sup>3</sup>	4547.61
-e-1	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	146.25
-f-1	C20 护坡道	m <sup>3</sup>	102.15
208-5-a-2	现浇砼拱形骨架（挖方边坡）	m <sup>3</sup>	2215.62

-e-2	C20 砼人行步梯	m <sup>3</sup>	159.75
-f-2	C20 碎落台	m <sup>3</sup>	250.65
<b>209-1</b>	<b>浆砌挡土墙</b>		
-a	M7.5 浆砌片石挡土墙（取、弃土方）	m <sup>3</sup>	81.90
-b	挖基土方	m <sup>3</sup>	46.80
<b>420-1-a</b>	<b>盖板涵</b>	<b>m</b>	
420-1-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	136.80
420-1-a-2	现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	34.56
420-1-a-3	涵台基础钢筋 HRB400	kg	1503.36
420-1-a-4	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	16.42
420-1-a-5	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	115.20
420-1-a-6	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	210.24
420-1-a-7	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	6.41
420-1-a-8	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	5.15
420-1-a-9	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	3.60
420-1-a-10	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	61.92
420-1-a-11	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	30.20
420-1-a-12	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	90.61
420-1-a-13	基底回填级配碎石	m <sup>3</sup>	24.48
420-1-a-14	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	13.77
420-1-a-15	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、消能块	m <sup>3</sup>	4.43
<b>420-1-b</b>	<b>装配式箱涵</b>		
420-1-b-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	2190.72
420-1-b-2	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	300.15
420-1-b-3	现浇 C40 砼墙身	m <sup>3</sup>	552.69
420-1-b-4	现浇 C40 墙身	m <sup>3</sup>	22.50
420-1-b-5	涵身钢筋安装（HPB300）	kg	6704.37
420-1-b-6	涵身钢筋安装（HRB400）	kg	131729.67
420-1-b-7	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	78.37
420-1-b-8	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	100.12
420-1-b-9	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	52.38
420-1-b-10	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	3751.92

420-1-b-11	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	879.57
420-1-b-12	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	1218.98
420-1-b-13	现浇 C30 砼调平层	m <sup>3</sup>	112.77
420-1-b-14	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙、跌水井	m <sup>3</sup>	39.62
420-1-b-15	C20 砼改沟、急流槽	m <sup>3</sup>	89.10
420-2-a	<b>盖板通道</b>		
420-2-a-1	基坑开挖土方	m <sup>3</sup>	9481.56
420-2-a-2	基底砂砾、碎石垫层	m <sup>3</sup>	1129.67
420-2-a-3	涵身现浇 C30 砼基础	m <sup>3</sup>	2895.48
420-2-a-4	涵台基础钢筋 HRB400	kg	124940.52
420-2-a-5	现浇 C30 墙身、台帽	m <sup>3</sup>	2234.24
420-2-a-6	台帽 HPB300 钢筋安装	kg	2466.64
420-2-a-7	台帽 HRB400 钢筋安装	kg	3919.96
420-2-a-8	现浇 C20 基础（八字墙、端墙、翼墙）	m <sup>3</sup>	277.35
420-2-a-9	现浇 C20 墙身八字墙、端墙、翼墙，帽石）	m <sup>3</sup>	803.69
420-2-a-10	现浇 C20 砼洞口铺砌	m <sup>3</sup>	344.20
420-2-a-11	C35 混凝土现浇涵洞盖板	m <sup>3</sup>	18.90
420-2-a-12	涵身沥青防水层	m <sup>2</sup>	4477.86
420-2-a-13	沉降缝（缝内填充、沥青麻絮、油毛毡）	m	2082.12
420-2-a-14	涵洞施工大型机械设备增加费	m <sup>3</sup>	6354.98
420-2-a-15	C15 砼回填基坑	m <sup>3</sup>	904.59
420-2-a-16	现浇 C20 砼抑水墙、截水墙	m <sup>3</sup>	46.78
420-2-a-17	M7.5 浆砌片石改沟、急流槽	m <sup>3</sup>	202.50
	<b>通道路面</b>		
420-2-a-18	通道内路面碎石垫层	m <sup>3</sup>	557.64
420-2-a-19	水泥稳定碎石基层	m <sup>3</sup>	274.59
420-2-a-20	C30 水泥砼路面	m <sup>3</sup>	329.58
420-2-a-21	现浇 C20 水沟台身	m <sup>3</sup>	89.46
420-2-a-22	C30 砼洞口警示块	m <sup>3</sup>	4.54

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：挂网喷砼、锚杆格梁工程一工区

桩号及部位：K50+000-k62+300

细目	工程细目	单位	数量
<b>213-2</b>	<b>挂铁丝网喷射厚层基材</b>		
-b	锚杆 HRB400 Φ18	m	8720.00
<b>213-4</b>	<b>岩质边坡植被混泥土</b>		
-b	锚杆 HRB400 Φ16mm	m	28410.00
<b>213-5</b>	<b>锚固挂网喷混</b>		
	喷射 C25 砼防护边坡	m <sup>2</sup>	338.40
	锚杆 HRB400 Φ28	m	3494.00
	Φ100PVC 管	m	794.00
	钢筋网	kg	13280.80
	HRB400 直径 12 加强钢筋	kg	2235.20
<b>216-1</b>	<b>锚杆格梁</b>		
-a-2	锚杆(Φ32 带肋钢筋 6.31kg/m)	m	10080.00
-a-3	锚杆(Φ28 带肋钢筋 4.83kg/m)	m	2020.00
-b	C30 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	585.60
-c	HPB300 钢筋	kg	9591.20
-d	HRB400 钢筋	kg	150811.20

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：挂网喷砼、锚杆格梁工程二工区

桩号及部位：K50+000-k62+300

细目	工程或费用名称	单位	数量
<b>213-2</b>	<b>挂铁丝网喷射厚层基材</b>		
-b	锚杆 HRB400 Φ18	m	8828.00
<b>213-4</b>	<b>岩质边坡植被混泥土</b>		
-b	锚杆 HRB400 Φ16mm	m	22366.00
<b>213-5</b>	<b>锚固挂网喷混</b>		
	锚杆 HRB400 Φ28	m	7441.00
<b>216-1</b>	<b>锚杆格梁</b>		
-a-2	锚杆(Φ32 带肋钢筋 6.31kg/m)	m	
-a-3	锚杆(Φ28 带肋钢筋 4.83kg/m)	m	11536.00
-b	C30 现浇混凝土	m <sup>3</sup>	432.80
-c	HPB300 钢筋	kg	7032.00
-d	HRB400 钢筋	kg	113964.00

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：边坡绿化

桩号及部位：K39+000-k50+000 一工区

支付编号	细目名称	单位	数量
<b>208-1</b>	<b>植物护坡</b>		
-a-1	草灌喷播	m <sup>2</sup>	1806.22
-a-2	爬山虎	株	4865.00
-a-3	植草(矩形边沟碎落台、取弃土场)	m <sup>2</sup>	11935.36
<b>208-5</b>	<b>护坡及骨架</b>		
-g-1	草灌喷播（填方边坡）	m <sup>2</sup>	124669.52
-g-2	草灌喷播（挖方边坡）	m <sup>2</sup>	31722.16
<b>209-3</b>	<b>混凝土挡土墙、护肩、护脚</b>		
-g	种植垂吊草木	棵	1024.00
<b>213-2</b>	<b>挂铁丝网喷射厚层基材</b>		
-d	挂铁丝网喷射厚层基材	m <sup>2</sup>	21970.98
<b>213-4</b>	<b>岩质边坡植被混泥土</b>		
-c	植被混泥土	m <sup>2</sup>	25904.08



# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：边坡绿化

桩号及部位：K50+000-k62+300 二工区

支付编号	细目名称	单位	数量
<b>208-1</b>	<b>植物护坡</b>		
-a-1	草灌喷播	m <sup>2</sup>	22027.20
-a-2	爬山虎	株	17069.00
-a-3	植草(矩形边沟碎落台、取弃土场)	m <sup>2</sup>	11027.20
<b>208-5</b>	<b>护坡及骨架</b>		
-g-1	草灌喷播(填方边坡)	m <sup>2</sup>	61895.84
-g-2	草灌喷播(挖方边坡)	m <sup>2</sup>	20673.28
<b>209-3</b>	<b>混凝土挡土墙、护肩、护脚</b>		
-g	种植垂吊草木	棵	2304.00
<b>213-2</b>	<b>挂铁丝网喷射厚层基材</b>		
-d	挂铁丝网喷射厚层基材	m <sup>2</sup>	22060.66
<b>213-4</b>	<b>岩质边坡植被混泥土</b>		
-c	植被混泥土	m <sup>2</sup>	23656.32

## 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：主、被动防护网

桩号及部位：K39+000-k46+700 一工区

细目	工程或费用名称	单位	数量
217-1	坡面防护网		
-a	主动防护网	m <sup>2</sup>	25864.16
-b	被动防护网	m <sup>2</sup>	2444.00

## 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：主、被动防护网

桩号及部位：K46+700-k62+300 二工区

细目	工程或费用名称	单位	数量
217-1	坡面防护网		
-a	主动防护网	m <sup>2</sup>	27391.84
-b	被动防护网	m <sup>2</sup>	1672.00

# 招标工程量清单数量表

项目名称：柳州某项目

分项工程：小型构件预制

桩号及部位：K39+000-k62+300

细目	工程或费用名称	单位	数量
<b>207-1</b>	<b>边沟(矩形边沟)</b>		
-f-1	HPB300、HRB400 钢筋制作及安装	kg	204786.4
-g	C30 预制运输安装盖板、台帽	m <sup>3</sup>	4412
<b>207-3</b>	<b>截水沟（含平台排水沟）</b>		
-c	C20 混凝土预制运输安装	m <sup>3</sup>	139.2
<b>207-6</b>	<b>纵向排水涵</b>		
-b	预制安装运输 C30 盖板	m <sup>3</sup>	150.4
-c-1	HPB300、HRB400 钢筋制作及安装	kg	33976
<b>208-5</b>	<b>护坡及骨架</b>		
-a-1	C25 砼预制件骨架护坡（填方边坡）	m <sup>3</sup>	901.6
-b-2	C25 砼预制件骨架护坡（挖方边坡）	m <sup>3</sup>	236.8
<b>419-1</b>	<b>圆管涵</b>		
419-1-a8	圆管涵预制安装运输（Φ100）	m	105
419-1-a10-1	HPB300、HRB400 钢筋制作及安装	kg	5893.69
<b>420-1</b>	<b>盖板涵、盖板通道、箱涵通道</b>		
420-1-a1	C30、C40 盖板及涵身预制运输安装	m <sup>3</sup>	6043.04
420-1-a7	HPB300、HRB400 盖板钢筋制作及安装	kg	1275769.2